

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน : ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ แห่ง
 - ๔.๑ งานรื้อถอน-ปรับพื้นที่
 - ๔.๒ งานพื้นถนนพื้นที่จอดรถ
 - ๔.๓ งานโรงจอดรถยนต์
 - ๔.๔ งานรั้วสำนักงาน
 - ๔.๕ งานระบบระบายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๔๔๗,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ จำนวน ๕ หน้า
 - ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๔ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๑๓ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๗.๑ นายอารีย์ จีงอุดมสุข ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวกรสิริ ศรีศณู กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวเกษร นิมมอนงค์ กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.6

โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 556/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน-ปรับพื้นที่	26,096.00	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%
2	งานพื้นถนนพื้นที่จอดรถ	742,651.55	เงินประกันผลงานหัก.....%
3	งานโรงจอดรถยนต์	335,949.92	ดอกเบี้ยเงินกู้..6.%
4	งานรั้วสำนักงาน	86,110.20	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.%
5	งานระบบระบายน้ำ	257,140.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,447,948.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,447,000.00	

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 ประธานกรรมการ

(นายอารีย์ จีงอุตมสุข)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ

 กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวเกษร นิ่มอนงค์)

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ

 กรรมการ

(นางสาวกรสิริ ศรีศุณ)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปผลรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 556/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน-ปรับพื้นที่	20,000.00	1.3048	26,096.00	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%
2	งานพื้นถนนพื้นที่จอดรถ	569,212.50	1.3047	742,651.55	เงินประกันผลงานหัก.....%
3	งานโรงจอดรถยนต์	257,492.08	1.3047	335,949.92	ดอกเบี้ยเงินกู้..6.%
4	งานรั้วสำนักงาน	66,000.00	1.3047	86,110.20	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.%
5	งานระบบระบายน้ำ	197,088.00	1.3047	257,140.71	
		1,109,792.58			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,447,948.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,447,000.00	

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



 ประธานกรรมการ

(นายอารีย์ จิงอุดมสุข)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ



 กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวเกษร นิ่มอนงค์)

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ


 กรรมการ

(นางสาวกรสิริ ศรีศณ)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 5

ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะเยี่ยง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะเยี่ยง อำเภอเมืองยะเยี่ยง จังหวัดยะเยี่ยง

ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะเยี่ยง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดยะเยี่ยงที่ 556/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ ผช 1 / 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงพื้นที่ภายนอกบริเวณสำนักงาน								
1	งานรื้อถอน - ปรับพื้นที่								
1.1.	รื้อถอนพื้นถนน คสล.เดิม	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2.	ปรับพื้นที่รอบบริเวณ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมราคางานรื้อถอน - ปรับพื้นที่ 1.1+1.2							20,000.00	
2	งานพื้นถนน - พื้นที่จอดรถ								
2.1.	พื้นถนน คสล. ทน 0.12 ม.								
	- บดอัดพื้นที่ทางเดิม	963.00	ตร.ม.	-	-	10.00	9,630.00	9,630.00	
	- ทราดยาบอบบดอัดแน่น	48.00	ลบ.ม.	450.00	21,600.00	90.00	4,320.00	25,920.00	
	- คอมกรีตโครงสร้าง	115.50	ลบ.ม.	1,895.00	218,872.50	306.00	35,343.00	254,215.50	
	- wife mesh Ø4 มม. @ 0.20 ม.	963.00	ตร.ม.	30.00	28,890.00	5.00	4,815.00	33,705.00	
	- ไม้แบบ	80.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	10,640.00	10,640.00	
	- ไม้แบบคร่าวยัด 50%	52.50	ลบ.ฟ.	400.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ตะปูประกอบแบบ	20.00	ก.ก.	35.00	700.00	-	-	700.00	
								355,810.50	
2.2.	พื้นถนน คสล. ทน 0.10 ม.								
	- บดอัดพื้นที่ทางเดิม	595.00	ตร.ม.	-	-	10.00	5,950.00	5,950.00	
	- ทราดยาบอบบดอัดแน่น	30.00	ลบ.ม.	450.00	13,500.00	90.00	2,700.00	16,200.00	
	- คอมกรีตโครงสร้าง	59.50	ลบ.ม.	1,895.00	112,752.50	306.00	18,207.00	130,959.50	
	- wire mesh Ø4 มม. @ 0.20 ม.	595.00	ตร.ม.	30.00	17,850.00	5.00	2,975.00	20,825.00	
	- ไม้แบบ	50.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	6,650.00	6,650.00	
	- ไม้แบบคร่าวยัด 50%	32.50	ลบ.ฟ.	400.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- ตะปูประกอบแบบ	12.50	ก.ก.	35.00	437.50	-	-	437.50	
								194,022.00	

ศรี ศรี

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 5

ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดยะลาที่ 556/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ ผช 1 / 2563

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานรอยต่อถนน	323	เมตร	60.00	19,380.00	-	-	19,380.00	
	รวมราคางานพื้นถนน - พื้นที่จอดรถ 2.1+2.2+2.3							569,212.50	
3	งานโครงสร้าง								
3.1	โครงสร้างคานและคานคอดิน								
	- งานขุดดินถมดิน	21.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,079.00	2,079.00	
	- เสาค้ำ Ø 0.15 ม. ยาว 4.00 เมตร	40.00	ต้น	324.00	12,960.00	128.00	5,120.00	18,080.00	
	- ทราดยาบ	0.50	ลบ.ม.	450.00	225.00	60.00	30.00	255.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,800.00	900.00	398.00	199.00	1,099.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	3.50	ลบ.ม.	1,895.00	6,632.50	306.00	1,071.00	7,703.50	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB9	73.00	กก.	22.47	1,640.31	4.10	299.30	1,939.61	
	RB6	25.00	กก.	24.41	610.25	4.10	102.50	712.75	
	D812	84.00	กก.	22.10	1,856.40	3.30	277.20	2,133.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	46.04	230.20	-	-	230.20	
	- แบบหล่อคอนกรีต	23.00	ตร.ม.	400.00	9,200.00	133.00	3,059.00	12,259.00	
	- ตะปูประกอบแบบ	6.00	กก.	58.41	350.46	-	-	350.46	
	- โครงสร้างหลังคา								
	ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว ทน 3 มม.	1,108.00	กก.	21.00	23,268.00	10.00	11,080.00	34,348.00	
	ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 1 นิ้ว ทน 2.3 มม.	173.00	กก.	21.00	3,633.00	10.00	1,730.00	5,363.00	
	แปเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	604.00	กก.	21.00	12,684.00	10.00	6,040.00	18,724.00	
	เหล็กแผ่นขนาด 200 x 300 x 9 มม.	24.00	กก.	21.00	504.00	10.00	240.00	744.00	
	BOLT & NUT Ø 20 มม. X 0.30 ม.	40.00	ชุด	50.00	2,000.00	-	-	2,000.00	

ค.ส.ค. ค.ส.ค.

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4 / 5

ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลท่าใหม่เมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ ผช 1 / 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 556/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
- โครงสร้างหลังคา									
ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว พหนา 3 มม.		871.00	ก.ก.	21.00	18,291.00	10.00	8,710.00	27,001.00	
ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 1 นิ้ว พหนา 2.3 มม.		130.00	ก.ก.	21.00	2,730.00	10.00	1,300.00	4,030.00	
แปเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.		453.00	ก.ก.	21.00	9,513.00	10.00	4,530.00	14,043.00	
เหล็กแผ่นขนาด 200 x 300 x 9 มม.		18.00	ก.ก.	21.00	378.00	10.00	180.00	558.00	
BOLT & NUT Ø 20 มม. X 0.30 ม.		32.00	ชุด	50.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
งานหลังคา									
- หลังคากระเบื้องลอนคู่		235.00	แผ่น	67.00	15,745.00	-	-	15,745.00	
- ขอบยี่ดกระเบื้อง / ตะปูยึด		271.00	ตัว	7.00	1,897.00	-	-	1,897.00	
- ครอบสันกระเบื้องหลังคา		36.00	แผ่น	67.00	2,412.00	-	-	2,412.00	
- ค่าแรงมุงหลังคา		106.50	ตร.ม.	-	-	30.00	3,195.00	3,195.00	
งานสี									
- สีกันสนิม		38.00	ตร.ม.	30.00	1,140.00	38.00	1,444.00	2,584.00	
- สีน้ำมัน		38.00	ตร.ม.	30.00	1,140.00	38.00	1,444.00	2,584.00	
ราคางานโรงจอดรถขนาด 17.75 x 6.00 ม.								111,383.96	
รวมราคางานโรงจอดรถขนาด 3.1 + 3.2								257,492.08	
4 งานรั้วสำนักงาน									
- ขัดล้างสั้วเดิมพร้อมอุดโหว่		600.00	ตร.ม.	-	-	5.00	3,000.00	3,000.00	
- ทาสีน้ำครีลิค 100% ถึงเงา ชนิดทากายนอก		600.00	ตร.ม.	30.00	18,000.00	25.00	15,000.00	33,000.00	
- ประตูลูกรัสเตนขนาด 2.00 x 5.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
รวมราคางานรั้วสำนักงาน 4								66,000.00	

กรรณ ๐๕๓๔

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 5/5

ปรับปรุงอาคารที่พักการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 556/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563

รายชื่อ	จำนวน	คำขวัญ
---------	-------	--------

จำนวน	หน่วย	หน่วย	หน่วย
1	1	1	1

[illegible]

25th Sept,