



ประกาศเทศบาลตำบลพะตง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพะตง จะดำเนินการจ้างเหมาต่อเติมอาคาร ๒ ชั้น ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนั้นเพื่อให้ไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เทศบาลตำบล
พะตง จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางตามรายละเอียดที่แนบท้าย
ประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยณรงค์ ศรีประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพะตง

๑. โครงการต่อเติมอาคาร ๒ ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง
๒. วงเงินงบประมาณ ๔,๒๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อเติมอาคาร
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
- ๕ บัญชีประมาณการราคาากลาง (ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ)
๖. คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายประสิทธิ์ ทองช่วย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
 - ๖.๒ นายเชาว์ ตัญนะ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายอมร คงเส้ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลพะตง.....อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.....

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานอาคาร


โครงการ: ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง			-	
2	ประเภทงานอาคาร	3,190,682.20	1.3022	4,154,906.36	
	หมวดครุภัณฑ์	126,000.00		126,000.00	
	และท่อเหลี่ยม				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	- เงินประกันผลงานหัก	0%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		4,280,906.36	
		ขอใช้งบประมาณเพียง		4,280,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(...นายประสิทธิ์ ทองช่วย...)



กรรมการ

(...นายเชาว์ ตู้นะ...)



กรรมการ

(...นายอมร คงเส้ง...)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานอาคาร								
	1. หมวดงานรื้อถอนอาคารเดิม								
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.เสา,คาน,พื้น	18.4	ลบ.ม			600	11,040.00	11,040.00	
2	งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็กหลังคา	85.5	ตร.ม			70	5,985.00	5,985.00	
3	รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	85.5	ตร.ม			25	2,137.50	2,137.50	
4	งานรื้อถอนพื้น คสล.หนา 0.10 ม.	149	ตร.ม			70	10,430.00	10,430.00	
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	186	ตร.ม			40	7,440.00	7,440.00	
6	งานรื้อถอนประตูไม้	2	ชุด			50	100.00	100.00	
7	งานรื้อถอนหน้าต่างบานไม้	6	ชุด			80	480.00	480.00	
8	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	12	ชุด			100	1,200.00	1,200.00	
9	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐช่องลม	192	ตร.ม			40	7,680.00	7,680.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอนอาคารเดิม							46,492.50	
	2. หมวดงานโครงสร้าง								
1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	66	ลบ.ม	1,822.43	120,280.38	485.00	32,010.00	152,290.38	
2	ไม้แบบ(ค่าแรง)	400	ตร.ม		-	133.00	53,200.00	53,200.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุสิ่งของและแรงงาน (บาท)	
3	ไม้แบบ(ค่าของ)	80	ลบ.ฟ	392.52	31,401.60		-	31,401.60	
4	ไม้คร่ำ	24	ลบ.ฟ	392.52	9,420.48		-	9,420.48	
5	ตะปู	80	กก.	49.07	3,925.60		-	3,925.60	
6	เหล็กเสริม				-		-	-	
	RB 6 มม.	654	กก.	23.85	15,597.90	4.10	2,681.40	18,279.30	
	RB 9 มม.	422	กก.	21.86	9,224.92	4.10	1,730.20	10,955.12	
	DB 12 มม.	902	กก.	19.89	17,940.78	3.30	2,976.60	20,917.38	
	DB 16 มม.	3465	กก.	19.60	67,914.00	3.30	11,434.50	79,348.50	
7	ลวดผูกเหล็ก	100	กก.	37.38	3,738.00		-	3,738.00	
8	คอนกรีตหยาบ	1.6	ลบ.ม	1,650.00	2,640.00	391.00	625.60	3,265.60	
9	งานดินชุดหลุมฐานราก	70	ลบ.ม		-	125.00	8,750.00	8,750.00	
10	งานเหล็กตะแกรงเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ระยะ 0.20 x 0.20 ม.	228	ตร.ม	33.00	7,524.00	5.00	1,140.00	8,664.00	
11	ทรายหยาบ	23	ลบ.ม	350.00	8,050.00	99.00	2,277.00	10,327.00	
12	แผ่นพลาสติกกันชื้น	228	ตร.ม	12.00	2,736.00	3.00	684.00	3,420.00	
13	เสาไม้สนเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร	100	ต้น	80.00	8,000.00		-	8,000.00	
14	เหล็กกล่องขนาด 4" x 4" x 3.2 มม.	104	ฟ่อน	1,317.00	136,968.00		-	136,968.00	

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะวง

9	
---	--

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	เหล็กกล่องขนาด 1.5" x 1.5" หน้า 2 มม.				-		-	-	
10	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	1620	กก.		-	12	19,440.00	19,440.00	
11	แผ่นเหล็กหนา 9 มม.ขนาด 1 x 0.30 ม.	2	ชุด	500	1,000.00		-	1,000.00	
	รวมหมวดงานหลังคา							93,027.50	
	4.หมวดงานผนัง								
1	ผนังไม้ระแนงขนาด 4"	7.2	ตร.ม	300	2,160.00	150	1,080.00	3,240.00	
2	ผนังสปรอทบอร์ดหนา 6 มม.ปู 2 หน้า โครงคร่าว	14.4	ตร.ม	350	5,040.00	120	1,728.00	6,768.00	
	เหล็กตัวซีชุบสังกะสี				-		-	-	
3	ผนังไม้ฉลุพลาสุต	81	ตร.ม	1425	115,425.00	400	32,400.00	147,825.00	
4	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา)	493	ตร.ม	237	116,841.00	89	43,877.00	160,718.00	
5	ผนังฉาบปูนเรียบ	986	ตร.ม	85	83,810.00	82	80,852.00	164,662.00	
6	ผนังก่อบล๊อคแก้ว	12	ก้อน	110	1,320.00	10	120.00	1,440.00	
7	งานฉาบปูนโครงสร้าง	55	ตร.ม	85	4,675.00	100	5,500.00	10,175.00	
8	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30 x 0.30 ม.	32	ตร.ม	240	7,680.00	166	5,312.00	12,992.00	
9	เสาเอ็น-ทับหลัง	110	ม.	70	7,700.00	44	4,840.00	12,540.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมหมวดงานผนัง				-		-	520,360.00	
	5. หมวดงานฉาบผิว				-		-		
1	ปูนปอร์ตแลนด์ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	120	ตร.ม	350	42,000.00	184	22,080.00	64,080.00	
	ผิวเรียบ				-		-	-	
2	ปูนปอร์ตแลนด์ขนาด 0.30 x 0.30 ม.ชนิดกันสั่น	15	ตร.ม	240	3,600.00	158	2,370.00	5,970.00	
3	พื้น คสล.ผิวขัดมันเรียบ	68	ตร.ม	70	4,760.00	40	2,720.00	7,480.00	
4	ผิวพื้นลามิเนตหนา 10 มม.	188	ตร.ม	680	127,840.00	70	13,160.00	141,000.00	
5	งานปรับระดับพื้น คสล.ผิวขัดมัน(เดียนวด)	51	ตร.ม	385	19,635.00		-	19,635.00	
	รวมหมวดงานฉาบผิว				-		-	238,165.00	
	6. หมวดงานฝ้าเพดาน				-		-		
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก	370	ตร.ม	155	57,350.00	75	27,750.00	85,100.00	
	ชุบสังกะสี				-		-	-	
2	ฝ้าเพดานท้องพื้นฉาบปูนเรียบ	12	ตร.ม	85	1,020.00	82	984.00	2,004.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก	28	ตร.ม	160	4,480.00	75	2,100.00	6,580.00	
	ขุบสังกะสีชนิดกันชื้น								
					-		-		
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน				-		-	93,684.00	
	7.หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
1	ประตู D1 ประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม	5	ชุด	11,000.00	55,000.00		-	55,000.00	
2	ประตู D2 ประตูบานเลื่อนสลับกระจกอลูมิเนียม	1	ชุด	7,000.00	7,000.00		-	7,000.00	
3	ประตู D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวบานไม้วงกบไม้	4	ชุด	3,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
4	ประตู D4 ประตูบานเปิดเดี่ยวบานไม้วงกบไม้	3	ชุด	5,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
5	หน้าต่าง W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	9	ชุด	6,000.00	54,000.00		-	54,000.00	
6	หน้าต่าง W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง	4	ชุด	350.00	1,400.00		-	1,400.00	
7	หน้าต่าง W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
					-		-		
	รวมหมวดงานประตู-หน้าต่าง				-		-	145,200.00	
	8. หมวดงานอื่นๆ				-		-		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุสิ่งของและแรงงาน (บาท)		
1	งานรื้อระเบียบสแตนเลส	33 ม.		750	24,750.00	300	9,900.00	34,650.00		
2	งานรื้อบันได	13.5 ม.		750	10,125.00	300	4,050.00	14,175.00		
3	งานทาสีน้ำพลาสติก	1100 ตร.ม		35	38,500.00	30	33,000.00	71,500.00		
4	งานทาสีกันสนิม	730 ตร.ม		50	36,500.00	35	25,550.00	62,050.00		
5	งานทาสีน้ำมัน	730 ตร.ม		50	36,500.00	38	27,740.00	64,240.00		
6	ฝึกบัวอบน้ำชนิดสายอ่อน	2 ชุด		300	600.00	70	140.00	740.00		
7	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2 ชุด		2800	5,600.00	450	900.00	6,500.00		
8	กระจกเงา	2 ชุด		500	1,000.00	70	140.00	1,140.00		
9	ตะแกรงดักผงขนาด 2 นิ้ว	2 ชุด		120	240.00	75	150.00	390.00		
10	ท่อระบายน้ำทั้ง พี.วี.ซี.ขนาด 2 นิ้ว	8 ม.		61.7	493.60	20	160.00	653.60		
11	ท่อน้ำใช้ พี.วี.ซี.ขนาด 1/2 นิ้ว	24 ม.		12.38	297.12	4	96.00	393.12		
12	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1 LS		500	500.00		-	500.00		
					-					
	รวมหมวดงานอื่นๆ							256,931.72		
	9.งานติดตั้งระบบไฟฟ้า									
1	ตู้ Load Center 18 วงจรย่อย 3 phase,4 wire 240/415 V.	1	ตู้	9,100.00	9,100.00	1,000.00	1,000.00	10,100.00		ราคารันค่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	ตู้ Load Center 12 วงจรย่อย 3 phase, 4 wire 240/415 V.	2	ตู้	7,700.00	15,400.00	1,000.00	2,000.00	17,400.00	ราคาร้านค้า
3	Main Circuit Breaker 75 AT, 30kA. 3 pole	1	ตัว	6,100.00	6,100.00	500.00	500.00	6,600.00	ราคาร้านค้า
4	Main Circuit Breaker 30 AT, 15kA. 3 pole	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	ราคาร้านค้า
5	Main Circuit Breaker 20 AT, 15kA. 3 pole	1	ตัว	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	ราคาร้านค้า
6	ลูกย่อย 32 AT, 10kA. 3 Pole 240/415 Volt.	2	ตัว	3,200.00	6,400.00	90.00	180.00	6,580.00	ราคาร้านค้า
7	ลูกย่อย 10 AT, 10kA. 1 Pole 240/415 Volt.	6	ตัว	225.00	1,350.00	90.00	540.00	1,890.00	ราคาร้านค้า
8	ลูกย่อย 16 AT, 10kA. 1 Pole 240/415 Volt.	5	ตัว	225.00	1,125.00	90.00	450.00	1,575.00	ราคาร้านค้า
9	ลูกย่อย 20 AT, 10kA. 1 Pole 240/415 Volt.	4	ตัว	225.00	900.00	90.00	360.00	1,260.00	ราคาร้านค้า
10	ลูกย่อย 32 AT, 10kA. 1 Pole 240/415 Volt.	3	ตัว	225.00	675.00	90.00	270.00	945.00	ราคาร้านค้า
11	ลูกย่อยกันดูด (30mA.) 16 AT, 10kA. 1 Pole 240/415 Volt.	3	ตัว	3,450.00	10,350.00	90.00	270.00	10,620.00	ราคาร้านค้า
12	โคมสะท้อนแสงฝังฝ้า 2x36 วัตต์ ใช้หลอด LED T8 22 W.	49	ชุด	1,245.00	61,005.00	150.00	7,350.00	68,355.00	ราคาร้านค้า
13	โคมสะท้อนแสงฝังฝ้า 1x36 วัตต์ ใช้หลอด LED T8 22 W.	13	ชุด	910.00	11,830.00	135.00	1,755.00	13,585.00	ราคาร้านค้า
14	โคมกล่องเหล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ใช้หลอด LED T8 22 W.	11	ชุด	607.00	6,677.00	115.00	1,265.00	7,942.00	ราคาร้านค้า
15	โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ มีฝาครอบ ใช้หลอด LED T8 22 W.	3	ชุด	685.00	2,055.00	115.00	345.00	2,400.00	ราคาร้านค้า
16	โคมไฟดาวไลท์ 6" ฝังฝ้า ใช้หลอด LED ๙ W. (warm white)	53	ชุด	354.00	18,762.00	115.00	6,095.00	24,857.00	ราคาร้านค้า
17	ไฟ Track light LED 4 x 30 W. , รางยาว 2 เมตร	1	ชุด	6,740.00	6,740.00	460.00	460.00	7,200.00	ราคาร้านค้า
18	ไฟกิ่งติดผนัง ใช้หลอด LED 9 W. (warm white)	2	ชุด	539.00	1,078.00	165.00	330.00	1,408.00	ราคาร้านค้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
19	เต้ารับคู่มีกราวด์	19	ตัว	130.00	2,470.00	90.00	1,710.00	4,180.00	ราคาพาณิชย์
20	เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์	16	ตัว	80.00	1,280.00	90.00	1,440.00	2,720.00	ราคาพาณิชย์
21	สวิตซ์ทางเดียว	35	ตัว	30.00	1,050.00	80.00	2,800.00	3,850.00	ราคาพาณิชย์
22	สวิตซ์ 3 ทาง	2	ตัว	56.00	112.00	90.00	180.00	292.00	ราคาพาณิชย์
23	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมแปร์ 2 ขั้ว 1 เฟส 220 โวลต์	2	ตัว	98.00	196.00	110.00	220.00	416.00	ราคาพาณิชย์
24	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30 แอมแปร์ 2 ขั้ว 1 เฟส 220 โวลต์	3	ตัว	104.00	312.00	110.00	330.00	642.00	ราคาพาณิชย์
25	แผงกราวด์ 2.40 เมตร	2	แผง	196.26	392.52	90.00	180.00	572.52	ราคาร้านค้า
26	พัดลมระบายอากาศ 8"	7	ตัว	795.00	5,565.00	400.00	2,800.00	8,365.00	ราคาร้านค้า
27	ไฟฉุกเฉินแอลอีดี ขนาด 20 วัตต์	9	ชุด	2,900.00	26,100.00	115.00	1,035.00	27,135.00	ราคาร้านค้า
28	สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม.	1,400	เมตร	5.465	7,651.00	5.00	7,000.00	14,651.00	ราคาพาณิชย์
29	สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม.	950	เมตร	8.10	7,690.25	7.00	6,650.00	14,340.25	ราคาพาณิชย์
30	สายไฟฟ้า THW 4 ตร.มม.	150	เมตร	12.21	1,831.50	10.00	1,500.00	3,331.50	ราคาพาณิชย์
31	สายไฟฟ้า THW 6 ตร.มม.	61	เมตร	20.095	1,225.80	12.00	732.00	1,957.80	ราคาพาณิชย์
32	สายไฟฟ้า THW 10 ตร.มม.	90	เมตร	35.00	3,150.00	16.00	1,440.00	4,590.00	ราคาพาณิชย์
33	สายไฟฟ้า THW 35 ตร.มม.	320	เมตร	113.105	36,193.60	30.00	9,600.00	45,793.60	ราคาพาณิชย์
34	ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟ (สี่เหลี่ยม) ขนาด 18 มม.	775	เมตร	11.375	8,815.63	20.00	15,500.00	24,315.63	ราคาร้านค้า
35	ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟ (สี่เหลี่ยม) ขนาด 20 มม.	27	เมตร	13.75	371.25	23.00	621.00	992.25	ราคาร้านค้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
36	ท่อ IMC ขนาด 1½"	70	เมตร	153.00	10,710.00	42.00	2,940.00	13,650.00	ราคาพาณิชย์
37	ท่อโลหะอ่อน 1/2 นิ้ว	60	เมตร	6.00	360.00	11.00	660.00	1,020.00	ราคาร้านค้า
38	รางเหล็ก 2"x4"	2	เมตร	133.00	319.20	35.00	84.00	403.20	ราคาร้านค้า
39	รางเหล็ก 2"x6"	8	เมตร	208.00	1,664.00	40.00	320.00	1,984.00	ราคาร้านค้า
40	บ็อกเหล็กฝังผนังขนาด 2"x4" แบบต้น	53	อัน	6.00	318.00	-	-	318.00	ราคาร้านค้า
41	บ็อกเหล็กฝังผนังขนาด 4"x4" แบบต้น	1	อัน	9.00	9.00	-	-	9.00	ราคาร้านค้า
42	หน้าฉาก 1 ช่อง	24	อัน	18.00	432.00	-	-	432.00	ราคาร้านค้า
43	หน้าฉาก 2 ช่อง	4	อัน	18.00	72.00	-	-	72.00	ราคาร้านค้า
44	หน้าฉาก 3 ช่อง	24	อัน	18.00	432.00	-	-	432.00	ราคาร้านค้า
45	หน้าฉาก 6 ช่อง	1	อัน	64.00	64.00	-	-	64.00	ราคาร้านค้า
46	ถังดับเพลิงมือถือชนิดแห้ง 6A20B	2	ถัง	1,050.00	2,100.00	115.00	230.00	2,330.00	ราคาร้านค้า
47	วัสดุประกอบอื่นๆ(แคลมป์ยึดท่อ, พุก, สกรูเกลียวปหล่อ, คอนกรีตเตอร,	1	จำนวน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมงานติดตั้งไฟฟ้า							379,975.74	
	10. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งแขวนขนาด 20,000 บีทียู	2	เครื่อง	30,600.00	61,200.00	-	-	61,200.00	ราคามาตรฐาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งแขวนขนาด 24,000 บีทียู	2	เครื่อง	32,400.00	64,800.00	-	-	64,800.00	ครุภัณฑ์ รวม
									แรงติดตั้งแล้ว
	รวมงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ							126,000.00	
	งานห้องน้ำ								
	1. หมวดยางโคร่งสร้าง								
1	คอนกรีตโคร่งสร้าง 240 ksc	22	ลบ.ม	1,822.43	40,093.46	485.00	10,670.00	50,763.46	
2	ไม้แบบ(ค่าแรง)	114	ตร.ม		-	133.00	15,162.00	15,162.00	
3	ไม้แบบ(ค่าของ)	56	ลบ.ฟ	392.52	21,981.12		-	21,981.12	
4	ไม้คร่า	17	ลบ.ฟ	392.52	6,672.84		-	6,672.84	
5	ตะปู	22	กก.	49.07	1,079.54		-	1,079.54	
6	เหล็กเสริม				-		-	-	
	RB 6 มม.	236	กก.	23.85	5,628.60	4.10	967.60	6,596.20	
	DB 12 มม.	585	กก.	19.89	11,635.65	3.30	1,930.50	13,566.15	
	RB 15 มม.	510	กก.	19.60	9,996.00	3.30	1,683.00	11,679.00	
7	สวดผูกเหล็ก	27	กก.	37.38	1,009.26		-	1,009.26	
8	คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม	1,650.00	825.00	391.00	195.50	1,020.50	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
9	งานดินชุดหลุมฐานราก	13	ลบ.ม		-	125.00	1,625.00	1,625.00	
10	งานเหล็กตะแกรงเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ระยะ 0.20 x 0.20 ม.	106	ตร.ม	33.00	3,498.00	5.00	530.00	4,028.00	
11	ทรายหยาบ	5	ลบ.ม	350.00	1,750.00	99.00	495.00	2,245.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				-		-	137,428.07	
	3. หมวดงานหลังคา				-		-		
1	กระเบื้องซีเมนต์โมเนีย	125	ตร.ม	176	22,000.00	74	9,250.00	31,250.00	
2	ครอบสัน	20	ม.	78	1,560.00	74	1,480.00	3,040.00	
3	ครอบข้าง	8	ม.	28	224.00	74	592.00	816.00	
4	ครอบปิดจั่ว	2	ชุด	39	78.00		-	78.00	
5	ครอบหางมด	4	ชุด	39	156.00		-	156.00	
6	โครงหลังคาสำเร็จรูป	125	ตร.ม	450	56,250.00		-	56,250.00	
7	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	51	ม.	80	4,080.00	73	3,723.00	7,803.00	
8	ปิดนกล้ำรูป	43	ม.	10	430.00	10	430.00	860.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะวง

[illegible]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุสิ่งของและแรงงาน (บาท)	
	6. หมวดงานฝ้าเพดาน				-		-		
1	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าวไม้	36	ตร.ม	300	10,800.00	92	3,312.00	14,112.00	
2	ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป 3 นิ้ว โครงคร่าวไม้	64	ตร.ม	380	24,320.00	112	7,168.00	31,488.00	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน				-		-	45,600.00	
	7.หมวดงานประตู-หน้าต่าง				-		-		
1	ประตู D1 ประตูบานเลื่อน	2	ชุด	4,800.00	9,600.00		-	9,600.00	
2	ประตู D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	4,600.00	4,600.00		-	4,600.00	
3	ประตู D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	6	ชุด	3,900.00	23,400.00		-	23,400.00	
4	หน้าต่าง W1 ช่องแสงกระจกติดตายคู่	3	ชุด	550.00	1,650.00		-	1,650.00	
5	หน้าต่าง W2 ช่องแสงกระจกติดตายเดี่ยว	4	ชุด	350.00	1,400.00		-	1,400.00	
	รวมหมวดงานประตู-หน้าต่าง				-		-	40,650.00	
	8. หมวดงานอื่นๆ				-		-		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุสิ่งของและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	โถ้วมชนิดนั่งราบแบบชักโครก	8	ชุด	2600	20,800.00	450	3,600.00	24,400.00	
2	โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง	6	ชุด	1400	8,400.00	450	2,700.00	11,100.00	
3	งานทาสีน้ำพลาสติก	124	ตร.ม	35	4,340.00	30	3,720.00	8,060.00	
4	อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาท์เตอร์	8	ชุด	3500	28,000.00	450	3,600.00	31,600.00	
5	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2	ชุด	2800	5,600.00	450	900.00	6,500.00	
6	กระเบื้อง	10	ชุด	800	8,000.00	70	700.00	8,700.00	
7	ตะแกรงดักผงขนาด 3 นิ้ว แบบดักกลิ่น	8	ชุด	250	2,000.00	75	600.00	2,600.00	
8	ถังบำบัดน้ำเสียขนาดความจุ 1000 ลิตร	2	ชุด	5500	11,000.00		-	11,000.00	
9	บ่อซีเมนต์สำหรับรับน้ำขนาด 0.80 ม.	2	ชุด	1200	2,400.00		-	2,400.00	
10	สีน้ำมัน	72	ตร.ม	50	3,600.00	38	2,736.00	6,336.00	
11	ท่อน้ำใช้ พี.วี.ซี 1/2 นิ้ว	15	ท่อน	49.53	742.95	120	1,800.00	2,542.95	
12	ท่อน้ำทิ้ง พี.วี.ซี 2 นิ้ว	25	ท่อน	247.67	6,191.75	160	4,000.00	10,191.75	
13	ท่อโอสโครก พี.วี.ซี 4 นิ้ว	6	ท่อน	908.88	5,453.28	480	2,880.00	8,333.28	
14	มาตรวัดน้ำ	1	ชุด	650	650.00	200	200.00	850.00	
15	เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า	9	ม.	1200	10,800.00		-	10,800.00	
16	ราวมือจับคนพิการ	2	ชุด	350	700.00	70	140.00	840.00	
17	ก๊อกน้ำล้างพื้น	2	ชุด	88	176.00	25	50.00	226.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ เทศบาลตำบลพะวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุสิ่งของและแรงงาน (บาท)	
18	ที่ใส่กระดาษชำระ	8	ชุด	300	2,400.00	70	560.00	2,960.00	
19	อุปกรณ์ประกอบท่อ 40 %	1	LS	3500	3,500.00	1000	1,000.00	4,500.00	
					-				
	รวมหมวดงานอื่นๆ							153,939.98	
	8.หมวดไฟฟ้า								
1	โคมกล่องเหล็กลู่ออเรสเซนต์ 1x 36 วัตต์ ใช้หลอด LED T8 22 W	11	ชุด	607.00	6,677.00	115.00	1,265.00	7,942.00	ราคาร้านค้า
2	โคมกล่องเหล็กลู่ออเรสเซนต์ 36 วัตต์ ใช้หลอด LED T8 10 W	3	ชุด	470.00	1,410.00	115.00	345.00	1,755.00	ราคาร้านค้า
3	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตแบบ 1 เฟส 220 โวลต์ 30 A. 2 วงจรย่อย	1	ตู้	565.00	565.00	500.00	500.00	1,065.00	ราคาร้านค้า
4	สายไฟฟ้า THW 6 ตร.มม.	120	เมตร	20.095	2,411.40	12.00	1,440.00	3,851.40	ราคาพานิชย์
5	สายไฟฟ้า THW 4 ตร.มม.	2	เมตร	12.21	24.42	10.00	20.00	44.42	ราคาพานิชย์
6	สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม.	80	เมตร	8.10	648.00	7.00	560.00	1,208.00	ราคาพานิชย์
7	สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม.	110	เมตร	5.465	601.15	5.00	550.00	1,151.15	ราคาพานิชย์
8	สายไฟฟ้า NYV 2x6 ตร.มม.	20	เมตร	80.16	1,603.20	22.00	440.00	2,043.20	ราคาพานิชย์
9	ท่อ PVC 16 มม.(ท่อขาว)	90	เมตร	7.33	659.70	20.00	1,800.00	2,459.70	ราคาร้านค้า
10	ท่อ PVC 32 มม.(ท่อขาว)	20	เมตร	21.33	426.60	27.00	540.00	966.60	ราคาร้านค้า
11	สวิตซ์ทางเดียว	3	ชุด	30.00	90.00	80.00	240.00	330.00	ราคาพานิชย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ต่อเติมอาคาร 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12	แท่งกรวด 3/8" 8'	1	แท่ง	196.26	196.26	90.00	90.00	286.26	ราคาราคา
13	วัสดุประกอบอื่นๆ	1	จำนวน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	กล่องเหล็กพักสาย, ฯลฯ)								
	รวมหมวดไฟฟ้า							24,102.73	
	รวมงานอาคาร + ท้องน้ำ							3,190,682.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(...นายประสิทธิ์ ทองช่วย...)

(...นายเชาว์ ตัญนะ...)

(...นายอมร คงเส่ง...)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ