

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคูระบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลคูระบุรี ที่ 284/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสามัคคีธรรม - อ่างเก็บน้ำคลองบางหลู กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นางขาว อำเภอกูระบุรี จังหวัดพังงา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาตามบัญชีประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสามัคคีธรรมฯ ดังกล่าว ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แล้วมีมติกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 400,600.-บาท (สี่แสนหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีตารางประมาณราคาที่เหมาะสมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติราคากลางในครั้งนี้

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสหัส จันทรวง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต เครืออินทร์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุริยา ปานสุวรรณ)

เรียน นายกเทศมนตรีฯ

- คกก.กำหนดราคากลาง ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสามัคคีธรรมฯ วงเงิน 400,600.-บาท
- เพื่อโปรดทราบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ

13 กค 64

นางสาวจรรณี มอญผัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคูระบุรี



(นายสาโรจน์ จันทรวง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลคูระบุรี



(นายสมเกียรติ บัวตุม)

นายกเทศมนตรีตำบลคูระบุรี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสายหลังวัดสามัคคีธรรม - อ่างเก็บน้ำคลองบางหลู กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปางขาว อำเภอบัวชุม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 4/2564

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อขนาดเบ้า	ตร.ม.	720.00	1.78	1,281.60	1.40	1,792.18	1,792.18
	2.2 งานดินตัดคันทางเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับ ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	720.00	11.16	8,035.20	1.3984	11,236.42	11,236.42
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับ หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	849.11	25,473.30	1.3984	35,621.86	35,621.86
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานไหล่ทางดินลูกรัง/ดินภูเขา	ลบ.ม.	24.00	211.78	5,082.72	1.3984	7,107.67	7,107.67
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	600.00	384.99	230,994.00	1.3984	323,022.00	323,022.00
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	165.08	1,650.80	1.3984	2,308.47	2,308.47
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	50.00	92.36	4,618.00	1.3984	6,457.81	6,457.81
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	120.00	78.13	9,375.60	1.3984	13,110.83	13,110.83
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเปิดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
					286,511.22	TOTAL		400,657.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 400,657.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3984

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		สี่แสนหกร้อยบาทถ้วน	400,600.00
--------------------------	--	---------------------	------------


ขนาดหรือเนื้อที่ 600.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 667.67 บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการ

(นายสหัส จันทร์แดง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ 

(นายบัณฑิต เครืออินทร์)

นักจัดการงานทะเบียน/บัตร

กรรมการ 

(นายสุริยา ปานสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา