

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบบริเวณสนามอเนกประสงค์ประสงค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางคล้า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓๘๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดระแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร
ยาว ๑๓๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ ข.๑๐/๒๕๖๒ จำนวน ๕ แผ่น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร ๕)


๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ พร ๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกฤษณรงค์ ด้วงลา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ประธานกรรมการ
	วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	
๒. นายอิทธิพงษ์ พวงดี	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๓. นายวีรศักดิ์ บัวนา	นักสหนาการปฏิบัติการ	กรรมการ


(นายกฤษณรงค์ ด้วงลา)


(นายอิทธิพงษ์ พวงดี)


(นายวีรศักดิ์ บัวนา)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางคล้า

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบบริเวณสนามอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง

โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดระแนงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.25 ม. ยาว 130.50 ม.

เจ้าของงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางคล้า

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางคล้า งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบเลขที่ ข 10 /2562

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	-	-	Factor F. 1.3624
2	ประเภทงานอาคาร	288,324.50	1.3074	376,955.45	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,500.00	-	3,500.00	- ภาษี 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		380,455.45	
		คิดเป็นเงินประมาณ		380,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 130.50 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2911.00 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้าเลขที่ 108 /2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤทธิรงค์ ดั่งลา)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิทธิพงษ์ พวงดี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัชศักดิ์ บัวนาค)

นักสันทนการปฏิบัติการ

อนุมัติให้ใช้ราคากลางราคากลาง

(นางสุนีย์ พิรุณสาร)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบบริเวณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง

โดยการก่อสร้าง รวบรวมน้ำ คล. พร้อมฝาทระแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.25 ม. ยาว 130.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ ช. 10 /2562

ประเภทงาน ทาง

สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า ประมวลการเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการโดย นายกฤษกร นพเจริญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน - รื้อถอนอิฐตัวหนอน	65.00	ตร.ม.	-	-	85.00	5,525.00	5,525.00	
	รวม 1.							5,525.00	
2	งานวางระบายน้ำ - ขุดดินแนววางระบายน้ำ - ทราดย้าย - เหล็กเสริม RB 9 mm. - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. - ไม้แบบ - ตะปู - ลวดผูกเหล็ก - ฉาบแต่งผิววาง - เหล็กฉาก 50x50x4 mm. - เหล็กแบน 50x6 mm. - ทาสีกันสนิม - ปูนทรายปรับระดับขอบราง	45.00 4.00 1,300.00 20.50 100.00 20.00 39.00 169.00 47.00 283.00 181.00 เหมาจ่าย	ลบ.ม. ลบ.ม. ก.ก. ลบ.ม. ตร.ม. ก.ก. ก.ก. ตร.ม. ท่อน เส้น ตร.ม. เหมาจ่าย	- 566.98 23.03 1,830.00 149.00 37.00 46.98 35.00 384.13 250.00 30.00 3,000.00	- 2,267.92 29,939.00 37,515.00 14,900.00 740.00 1,832.22 5,915.00 18,054.11 70,750.00 5,430.00 3,000.00	20.71 398.00 4.10 436.00 133.00 - - 115.00 132.00 80.00 35.00 500.00	931.95 1,592.00 5,330.00 8,938.00 13,300.00 - - 19,435.00 6,204.00 22,640.00 6,335.00 500.00	931.95 3,859.92 35,269.00 46,453.00 28,200.00 740.00 1,832.22 25,350.00 24,258.11 93,390.00 11,765.00 3,500.00	
	รวม 2.							275,549.20	
3	งานวางท่อน้ำทิ้ง - ท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว - คอนกรีตโครงสร้าง 240 skg	2.00 2.00	ท่อน ลบ.ม.	1,260.15 1,830.00	2,520.30 3,660.00	99.00 436.00	198.00 872.00	2,718.30 4,532.00	
	รวม 3.							7,250.30	
				รวมค่าต้นทุนงาน				288,324.50	
				Factor F. (งานอาคาร)=1.3074				88,630.95	

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	380,455.45
ปรับใช้	380,000.00
(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	