

1971



700



๑.๓. แก้ไขสัญญา ดังนี้

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จากเดิม งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๘,๙๐๐- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ งานดินถมบดอัดแน่น จำนวน ๔,๙๐๐ ลบ.ม. และทดสอบความหนาแน่นของดิน (Field Density Test) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แก้ไขใหม่เป็น งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๘,๒๒๐- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ งานดินถมบดอัดแน่น จำนวน ๒,๒๕๐ ลบ.ม. และทดสอบความหนาแน่นของดิน (Field Density Test) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รายการคำนวณปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

งวดที่ ๑ ตามสัญญาจ้าง (เดิม) -งานดินถมบดอัดแน่น ปรับพื้นที่ จำนวน ๔,๙๐๐ ลบ.ม. ค่าวัสดุราคาหน่วยละ ๒๕๐- บาท จำนวนเงิน ๑,๒๒๕,๐๐๐- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๑,๒๒๕,๐๐๐- บาท บวกค่า Factor F ๑.๒๒๕๙ (๑,๒๒๕,๐๐๐- x ๑.๒๒๕๙) = ๑,๔๙๘,๐๕๒.๕๐ บาท และ เงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๗๔,๙๐๒.๖๓ บาท รวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๒,๙๕๕.๑๓ บาท

งวดที่ ๑ (แก้ไขใหม่) -งานดินถมบดอัดแน่น ปรับพื้นที่ จำนวน ๒,๒๕๐ ลบ.ม. ค่าวัสดุราคาหน่วยละ ๒๕๐- บาท จำนวนเงิน ๕๖๒,๕๐๐- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๕๖๒,๕๐๐- บาท บวกค่า Factor F ๑.๒๒๕๙ (๕๖๒,๕๐๐- x ๑.๒๒๕๙) = ๖๘๗,๘๘๑.๒๕ บาท และ เงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๓๔,๓๙๔.๐๖ บาท รวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๒,๒๗๕.๓๑ บาท

ค่างานฯ ลดลง จำนวน ๘๕๐,๖๗๙.๘๑ บาท (๑,๕๗๒,๙๕๕.๑๓ - ๗๒๒,๒๗๕.๓๑)

ค่างานฯ ลดลง สุทธิ (พิเศษ) จำนวน ๘๕๐,๖๘๐- บาท

จากเดิม งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๓,๕๐๐- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งพันสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ดังนี้

๒.๑ งานตกแต่งอาคารสำนักงาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ

แก้ไขใหม่เป็น งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๒,๓๗๓- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ดังนี้

๒.๑ งานตกแต่งอาคารสำนักงานทั้งหมด แล้วเสร็จ

/รายการ...

รายการคำนวณปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ - งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)

งวดที่ ๒ ตามสัญญาจ้าง (เดิม)

- เสาค้ำอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๒๑ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๙,๕๐๐.- บาท จำนวนเงิน ๕๑๓,๐๐๐.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๑,๘๙๐.- บาท จำนวนเงิน ๑๐๒,๐๖๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๖๑๕,๐๖๐.- บาท

- งานสกัดหัวเสาค้ำอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๒๑ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าแรงงานหน่วยละ ๒๕๐.- บาท รวมค่าแรง ๑๓,๕๐๐.- บาท

\*รวมค่างานตอกเสาค้ำและค่าสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๒๑ ม. จำนวน ๕๔ ต้น จำนวนเงิน ๖๒๘,๕๖๐.- บาท (๖๑๕,๐๖๐.+๑๓,๕๐๐) บวกค่า Factor F ๑.๒๒๒๙ (๖๒๘,๕๖๐ x ๑.๒๒๒๙) = ๗๖๘,๖๖๖.๖๖ บาท และเงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๓๘,๔๓๓.- บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๗,๐๙๙.๖๖ บาท

- เสาค้ำอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. ยาว ๒๑ ม. จำนวน ๔๐ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๑๒,๐๐๐.- บาท จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๑,๘๙๐.- บาท จำนวนเงิน ๗๕,๖๐๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๕๕๕,๖๐๐.- บาท

- งานสกัดหัวเสาค้ำอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. จำนวน ๔๐ ต้น ค่าแรงงานหน่วยละ ๒๕๐.- บาท รวมค่าแรง ๑๐,๐๐๐.- บาท

\*รวมค่างานตอกเสาค้ำและค่าสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. ยาว ๒๑ ม. จำนวน ๔๐ ต้น จำนวนเงิน ๕๖๕,๖๐๐.- บาท (๕๕๕,๖๐๐.+๑๐,๐๐๐) บวกค่า Factor F ๑.๒๒๒๙ (๕๖๕,๖๐๐ x ๑.๒๒๒๙) = ๖๙๑,๖๖๖.๖๖ บาท และเงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๓๔,๕๘๓.- บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๖,๒๕๐.๖๖ บาท

\*\* รวมค่างานตอกเสาค้ำและค่าสกัดหัวเสาค้ำงวดที่ ๒ (เดิม) จำนวนเงิน ๑,๕๓๓,๓๕๕.๑๘ บาท

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ - งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)

งวดที่ ๒ (แก้ไขใหม่)

- เสาค้ำอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕ ม. ยาว ๙.๕๐ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๖,๔๒๓.- บาท จำนวนเงิน ๓๔๖,๘๔๒.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๙๓๖.- บาท จำนวนเงิน ๕๐,๕๔๔.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๓๙๗,๓๘๖.- บาท

- งานสกัดหัวเสาค้ำอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าแรงงานหน่วยละ ๓๓๐.- บาท รวมค่าแรงงาน ๑๗,๘๒๐.- บาท

\*รวมค่างานตอกเสาค้ำและค่าสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕ ม. จำนวน ๕๔ ต้น จำนวนเงิน ๔๑๕,๒๐๖.- บาท (๓๙๗,๓๘๖.+๑๗,๘๒๐) บวกค่า Factor F ๑.๒๒๒๙ (๔๑๕,๒๐๖ x ๑.๒๒๒๙) = ๕๐๗,๗๕๕.๕๒ บาท และเงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๒๕,๓๘๗.๗๖ บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๓,๑๔๓.๒๘ บาท

- เสาค้ำอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ ม. ยาว ๙.๕๐ ม. จำนวน ๔๐ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๙,๙๙๒.- บาท จำนวนเงิน ๓๙๙,๖๘๐.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๑,๓๐๒.- บาท จำนวนเงิน ๕๒,๐๘๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๔๕๑,๗๖๐.- บาท

/- งานสกัด...

- งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ ม. จำนวน ๔๐ ต้น ค่าแรงงาน หน่วยละ ๓๓๐.- บาท รวมค่าแรงงาน ๑๔,๘๐๐.- บาท

\*รวมค่างานตอกเสาเข็มและค่าสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด ม. ยาว ๙.๕๐ ม. จำนวน ๔๐ ต้น  
๔๐ ต้น จำนวนเงิน ๔๖๖,๕๖๐.- บาท) บวกค่า Factor F ๑.๒๒๒๙ (๔๖๖,๕๖๐ x ๑.๒๒๒๙) = ๕๗๐,๕๕๖.๒๒ บาท  
และเงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๒๘,๕๒๗.๘๑ บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๐๘๔.๐๓ บาท

**\*\* รวมค่างานตอกเสาเข็มและค่าสกัดหัวเสาเข็ม งวดที่ ๒ (ใหม่) จำนวนเงิน**

๑,๑๓๒,๒๒๗.๒๓ บาท

ค่างานฯ ลดลง จำนวน ๔๐๑,๑๒๗.๙๕ บาท (๑,๕๓๓,๓๕๕.๑๘ - ๑,๑๓๒,๒๒๗.๒๓)

งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำประชาชน - งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)

จากเดิม งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๓,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๑๐.๑ งานตอกเสาเข็ม งานเสาธงชาติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ฯ ล ฯ

๑๐.๘ งานตอกเสาเข็ม ห้องน้ำสาธารณะ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

แก้ไขใหม่เป็น งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๓๒,๗๔๑.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๑๐.๑ งานตอกเสาเข็ม งานเสาธงชาติทั้งหมดแล้วเสร็จ

ฯ ล ฯ

๑๐.๘ งานตอกเสาเข็ม ห้องน้ำสาธารณะทั้งหมดแล้วเสร็จ

รายการคำนวณปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างเสาธงชาติ และห้องน้ำประชาชน - งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)

งวดที่ ๑๐ ตามสัญญาจ้าง (เดิม)

ข้อ ๑๐.๑ งานเสาธงชาติ - เสาเข็ม คสล.ทกเหลี่ยมกลวง Dia ๐.๑๕ ม. ยาว 4 ม. จำนวน ๒๘ ต้น

ค่าวัสดุหน่วยละ ๓๒๐.- บาท จำนวนเงิน ๘,๙๖๐.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๑๖๐.- บาท จำนวนเงิน ๔,๕๘๐.- บาท  
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๑๓,๕๔๐.- บาท บวกค่า Factor F ๑.๒๒๒๙ (๑๓,๕๔๐ x ๑.๒๒๒๙) = ๑๖,๕๓๕.๓๘ บาท  
และเงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๘๒๖.๖๖ บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๖๒.๐๔ บาท

ข้อ ๑๐.๘ ห้องน้ำประชาชน

- เสาเข็มทกเหลี่ยมทกลวง Dia ๐.๑๕ ยาว ๖ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๖๐๐.- บาท จำนวนเงิน ๓๒,๔๐๐.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๑๗๖.- บาท จำนวนเงินค่าแรงงาน ๙,๕๐๔.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๔๑,๙๐๔.- บาท บวกค่า Factor F ๑.๒๒๒๙ (๔๑,๙๐๔ x ๑.๒๒๒๙) = ๕๑,๒๔๔.๔๐ บาท และเงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๒,๕๖๒.- บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๘๐๖.๖๒ บาท

/\*\* รวมค่างาน...

**\*\* รวมค่างานตอกเสาเข็มและค่าสกัดหัวเสาเข็ม งานเสาธงชาติ และห้องน้ำประชาชน (เดิม) งวดที่ ๑๐.๑ และงวดที่ ๑๐.๘ (เดิม) จำนวนเงิน ๗๑,๐๖๔.๑๘ บาท**

งวดที่ ๑๐ แก้ไขใหม่

**ข้อ ๑๐.๑ งานเสาธงชาติ** - เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. ยาว ๔ ม. จำนวน ๒๘ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๑,๐๙๖.- บาท จำนวนเงิน ๓๐,๖๘๘.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๑๖๐.- บาท จำนวนเงิน ๔,๔๘๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๓๕,๑๖๘.- บาท

- งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. จำนวน ๒๘ ต้น ค่าแรงหน่วยละ ๑๘๐.- บาท รวมค่าแรงงาน ๕,๐๔๐.- บาท

**\* รวมค่างานตอกเสาเข็มและค่าสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด ม. ยาว ๔ ม. จำนวน ๒๘\* ต้น**  
จำนวนเงิน ๔๐,๒๐๘.- บาท บวกค่า Factor F  $๑.๒๒๒๙ (๔๐,๒๐๘ \times ๑.๒๒๒๙) = ๔๙,๑๗๐.๓๖$  บาท และเงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๒,๔๕๘.๕๒ บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๖๒๘.๘๘ บาท

**ข้อ ๑๐.๘ งานตอกเสาเข็ม ห้องน้ำสาธารณะ / ห้องน้ำประชาชน แก้ไขใหม่**

- เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. ยาว ๖ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๑,๖๔๔.- บาท จำนวนเงิน ๘๘,๗๗๖.- บาท ค่าแรงงาน หน่วยละ ๑๗๖.- บาท จำนวนเงินค่าแรงงาน ๙,๕๐๔.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๙๘,๒๘๐.- บาท

- งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าแรงหน่วยละ ๑๘๐.- บาท รวมค่าแรงงาน ๙,๗๒๐.- บาท

**\* รวมค่างานตอกเสาเข็มและค่าสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. ยาว ๖ ม. จำนวน ๕๔ ต้น จำนวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐.- บาท บวกค่า Factor F  $๑.๒๒๒๙ (๑๐๘,๐๐๐ \times ๑.๒๒๒๙) = ๑๓๒,๐๗๗.๒๐$  บาท และเงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๖,๖๐๓.๖๖ บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๖๘๐.๘๖ บาท**

**\*\* รวมค่างานตอกเสาเข็มและค่าสกัดหัวเสาเข็ม งานเสาธงชาติ และห้องน้ำประชาชน (แก้ไขใหม่) งวดที่ ๑๐.๑ และงวดที่ ๑๐.๘ (ใหม่) จำนวนเงิน ๑๙๐,๓๐๕.๗๔ บาท (๕๑,๖๒๘.๘๘ + ๑๓๘,๖๗๖.๘๖)**

**ค่างานฯ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑๙,๖๔๑.๕๖ บาท (๑๙๐,๓๐๕.๗๔ - ๗๑,๐๖๔.๑๘)**

#### **งานก่อสร้างอาคารศาลาที่พักประชาชน - งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)**

จากเดิม งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๓,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๑๑.๑๒ งานตอกเสาเข็ม ศาลาที่พักประชาชนทั้งหมดแล้วเสร็จ

**แก้ไขใหม่เป็น งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๔,๙๗๑.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้**

๑๑.๑๒ งานตอกเสาเข็ม ศาลาที่พักประชาชนทั้งหมดแล้วเสร็จ

/รายการ...

รายการคำนวณปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน - งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)

งวดที่ ๑๑ ตามสัญญาจ้าง (เดิม)

- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๖ ม. จำนวน ๖ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๑,๕๘๐.- บาท จำนวนเงิน ๙,๔๘๐.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๔๐๘.- บาท จำนวนเงิน ๒,๔๔๘.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๑๑,๙๒๘.- บาท

- งานสกัดหัวเสาค้ำอัดแรงรูปตัวไอ จำนวน ๖ ต้น ค่าแรงงานหน่วยละ ๑๘๐.- บาท

รวมค่าแรงงาน ๑,๐๘๐.- บาท

\*รวมค่างานตอกเสาค้ำและค่าสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ยาว ๖ ม. จำนวน

๖ ต้น จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๘.- บาท (๑๑,๙๒๘+๑,๐๘๐) บวกค่า Factor F ๑๒๒๒๙ (๑,๓๐๐๘ x ๑๒๒๒๙)

= ๑๕,๙๐๗.๔๘ บาท และ เงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๗๙๕.- บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๗๐๒.๔๖ บาท

งวดที่ ๑๑ แก้ไขใหม่

- เสาค้ำอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๙.๕๐ ม. จำนวน ๖ ต้น ค่าวัสดุ

หน่วยละ ๔,๒๙๗.- บาท จำนวนเงิน ๒๕,๗๘๒.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๔๐๘.- บาท จำนวนเงิน ๒,๔๔๘.- บาท

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๒๘,๒๓๐.- บาท

- งานสกัดหัวเสาค้ำอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. จำนวน ๖ ต้น ค่าแรงงานหน่วยละ

๒๕๐.- บาท รวมค่าแรงงาน ๑,๕๐๐.- บาท

\*รวมค่างานตอกเสาค้ำและค่าสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๙.๕๐ ม. จำนวน

๖ ต้น จำนวนเงิน ๒๗,๗๓๐.- บาท (๒๘,๒๓๐+๑,๕๐๐) บวกค่า Factor F ๑๒๒๒๙ (๒๗,๗๓๐ x ๑๒๒๒๙)

= ๓๖,๓๕๖.๘๖ บาท และ เงินเพิ่มฯ ตามมติ ครม. ๕% = ๑,๘๑๗.๘๔ บาท รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๗๔.๖๖ บาท

ค่างานฯ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑,๔๗๒.๒๐ บาท (๓๘,๑๗๔.๖๖ - ๑๖,๗๐๒.๔๖)

จากเดิม ข้อ ๑๖ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๘,๒๗๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

แก้ไขใหม่ เป็น ข้อ ๑๖ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗,๑๕๙.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รายการคำนวณค่าปรับ

ลดค่าปรับจากเดิม คิดค่าปรับ ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าก่อสร้างฯ ตามสัญญา จำนวนเงิน

๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท จำนวนเงินค่าปรับวันละ ๒๘,๒๗๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

/เป็นค่าปรับ...

เป็นค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าก่อสร้างฯ ตามสัญญา (แก้ไขใหม่) จำนวนเงิน ๒๗,๑๕๘,๙๐๕.- บาท  
เป็นค่าปรับวันละ ๒๗,๑๕๙.- บาท (๒๗,๑๕๘,๙๐๕ $\times$ ๐.๑๐%)

เนื่องจากค่างานจ้างลดลง จากเดิมจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๘,๒๗๐,๐๐๐.- บาท  
ค่างานลดลงจำนวนเงิน ๑,๑๑๑,๐๙๕.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบ้าบาทถ้วน)  
เป็นจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา (แก้ไขใหม่) จำนวนเงิน ๒๗,๑๕๘,๙๐๕.- บาท (หลังลดค่างาน)  
(๒๘,๒๗๐,๐๐๐-๑,๑๑๑,๐๙๕ = ๒๗,๑๕๘,๙๐๕.-)

---

ข้อ ๒. แก้ไขเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผนวก ๓ ใบแจ้งประมาณงานและราคา ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | งานตามรูปแบบในสัญญาจ้างเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                               | งานตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง (ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑            | สรุปราคาค่างานก่อสร้าง<br>งานดินถมบดอัดแน่น ปรับพื้นที่<br>จำนวน ๔,๙๐๐ ลบม. ค่าวัสดุราคาหน่วยละ ๒๕๐.- บาท<br>จำนวนเงิน ๑,๒๒๕,๐๐๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน ๑,๒๒๕,๐๐๐.- บาท                                                                                                                     | งานดินถมบดอัดแน่น ปรับพื้นที่<br>จำนวน ๒,๒๕๐ ลบม. ค่าวัสดุราคาหน่วยละ ๒๕๐.- บาท<br>จำนวนเงิน ๕๖๒,๕๐๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน ๕๖๒,๕๐๐.- บาท                                                                                                                                                  |
| ๒            | <u>งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน</u><br><u>งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)</u><br>-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม.<br>ยาว ๒๑ ม.จำนวน ๕๔ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ<br>๙,๕๐๐.- บาท จำนวนเงิน ๕๑๓,๐๐๐.-บาท<br>ค่าแรงงานหน่วยละ ๑,๘๙๐.-บาท จำนวนเงิน<br>๑๐๒,๐๖๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>๖๑๕,๐๖๐.- บาท | <u>งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน</u><br><u>งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)</u><br>-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕ ม.<br>ยาว ๙.๕๐ ม.จำนวน ๕๔ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ<br>๖,๔๒๓.- บาท จำนวนเงิน ๓๔๖,๘๔๒.-บาท<br>ค่าแรงงานหน่วยละ ๙๓๖.-บาท จำนวนเงิน<br>๕๐,๕๔๔.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>๓๙๗,๓๘๖.- บาท |
| ๓            | - เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐<br>ม. ยาว ๒๑ ม. จำนวน ๔๐ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ<br>๑๒,๐๐๐.-บาท จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท<br>ค่าแรงงานหน่วยละ ๑,๘๙๐.- บาท จำนวนเงิน<br>๗๕,๖๐๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>๕๕๕,๖๐๐.- บาท                                                                      | - เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตันขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ ม.<br>ยาว ๙.๕๐ ม. จำนวน ๔๐ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ<br>๙,๙๙๒.- บาท จำนวนเงิน ๓๙๙,๖๘๐.- บาท<br>ค่าแรงงานหน่วยละ ๑,๓๐๒.- บาท จำนวนเงิน<br>๕๒,๐๘๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>๔๕๑,๗๖๐.- บาท                                                                   |
| ๔            | -งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด<br>๐.๒๖x๐.๒๖ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าแรงหน่วยละ<br>๒๕๐.- บาท รวมค่าแรง ๑๓,๕๐๐.- บาท                                                                                                                                                                                 | -งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด<br>๐.๓๕x๐.๓๕ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าแรงหน่วยละ<br>๓๓๐.- บาท รวมค่าแรง ๑๗,๘๒๐.- บาท                                                                                                                                                                                |
| ๕            | -งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด<br>๐.๓๐x๐.๓๐ ม. จำนวน ๔๐ ต้น ค่าแรงหน่วยละ<br>๒๕๐.- บาท รวมค่าแรง ๑๐,๐๐๐.- บาท                                                                                                                                                                                 | -งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด<br>๐.๔๐x๐.๔๐ ม. จำนวน ๔๐ ต้น ค่าแรงหน่วยละ<br>๓๗๐.- บาท รวมค่าแรง ๑๔,๘๐๐.- บาท                                                                                                                                                                                |

/ลำดับที่...

| ลำดับ<br>ที่ | งานตามรูปแบบในสัญญาจ้างเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                 | งานตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง (ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๖            | <p>งานก่อสร้างอาคาร</p> <p>งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)</p> <p>- ห้องน้ำประชาชน</p> <p>- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมทวง Dia.๑๕ ยาว ๖ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๖๐๐.- บาท จำนวนเงิน ๓๒,๔๐๐.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๑๓๖.- บาท จำนวนเงินค่าแรงงาน ๗,๕๐๔.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๔๑,๙๐๔.- บาท</p>             | <p>งานก่อสร้างอาคาร</p> <p>งานโครงสร้าง (ฐานรากเข็ม)</p> <p>- ห้องน้ำประชาชน</p> <p>- เสาค้ำเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. ยาว ๖ ม. จำนวน ๕๔ ต้นค่าวัสดุหน่วยละ ๑,๖๔๔.-บาท จำนวนเงิน ๘๘,๗๗๖.- บาท ค่าแรงงาน หน่วยละ ๑๓๖.- บาท จำนวนเงินค่าแรงงาน ๗,๕๐๔.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๙๖,๒๘๐.- บาท</p> <p>- งานสกัดหัวเสาค้ำเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. จำนวน ๕๔ ต้น ค่าแรงหน่วยละ ๑๘๐.- บาท รวมค่าแรงงาน ๙,๗๒๐.- บาท</p> |
| ๗            | <p>- งานก่อสร้างเสาธงชาติ</p> <p>-เสาค้ำ คสล.หกเหลี่ยมกลวง Dia ๐.๑๕ ม. ยาว ๔ ม. จำนวน ๒๘ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๓๒๐.- บาท จำนวนเงิน ๙,๑๖๐.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๑๖๐.- บาท จำนวนเงิน ๔,๔๘๐.- บาท ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๑๓,๖๔๐.- บาท</p>                                                                  | <p>- งานก่อสร้างเสาธงชาติ</p> <p>-เสาค้ำเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. ยาว ๔ ม.จำนวน ๒๘ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๑,๐๙๖.- บาท จำนวนเงิน ๓๐,๖๘๘.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๑๖๐.- บาท จำนวนเงิน ๔,๔๘๐.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๓๕,๑๖๘.- บาท</p> <p>- งานสกัดหัวเสาค้ำเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. จำนวน ๒๘ ต้น ค่าแรงหน่วยละ ๑๘๐.- บาท รวมค่าแรงงาน ๕,๐๔๐.- บาท</p>                                                              |
| ๘            | <p>- ศาลที่พักประชาชน</p> <p>-เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๖ ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๑๘ ต้น/ต้น จำนวน ๖ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๑,๕๘๐.- บาท จำนวนเงิน ๙,๔๘๐.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๔๐๘.- บาท จำนวนเงิน ๒,๔๔๘.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๑๑,๙๒๘.- บาท</p> | <p>- ศาลที่พักประชาชน</p> <p>-เสาค้ำเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๙.๕๐ ม.จำนวน ๖ ต้น ค่าวัสดุหน่วยละ ๔,๒๙๗.- บาท จำนวนเงิน ๒๕,๗๘๒.- บาท ค่าแรงงานหน่วยละ ๔๐๘.- บาท จำนวนเงิน ๒,๔๔๘.- บาท ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ๒๘,๒๓๐.- บาท</p>                                                                                                                                                                                                  |
| ๙            | <p>-งานสกัดหัวเสาค้ำเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน จำนวน ๖ ต้น ค่าแรงหน่วยละ ๑๘๐.- บาท รวมค่าแรงงาน จำนวนเงิน ๑,๐๘๐.- บาท</p>                                                                                                                                                                                      | <p>-งานสกัดหัวเสาค้ำเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. จำนวน ๖ ต้น ค่าแรงหน่วยละ ๒๕๐.- บาท รวมค่าแรงงาน จำนวนเงิน ๑,๕๐๐.- บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ข้อ ๓ สดราคา...

ข้อ ๓ ลดราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี พร้อมส่วนประกอบ ตามสัญญาจ้าง  
จากเดิม ๒๘,๒๗๐,๐๐๐- บาท เป็น ๒๗,๑๕๘,๔๐๕- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๔ สำหรับข้อความอื่นให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ  
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยี่ดื้อไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง



บริษัท ยะลา  
YALAT

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นายอำนาจ พินสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสมประดี บุญแก้ว)

สรุปรายการเพิ่ม/ค่างานก่อสร้าง

งานงวดที่ ๑ ลดค่างานดินถมบดอัดแน่น ปรับพื้นที่ จำนวนเงิน ๘๕๐,๖๘๐.- บาท

งานงวดที่ ๒ ลดค่างานโครงสร้างฐานรากเข็ม (เปลี่ยนเสาเข็ม) อาคารสำนักงานฯ จำนวนเงิน ๔๐๑,๑๒๗.๙๕ บาท

งานงวดที่ ๑๐ เพิ่มค่างานโครงสร้างฐานรากเข็ม (เปลี่ยนเสาเข็ม) เสาธงชาติ และห้องน้ำประชาชน จำนวนเงิน ๑๑๙,๒๔๑.๕๖ บาท

งานงวดที่ ๑๑ เพิ่มค่างานโครงสร้างฐานรากเข็ม (เปลี่ยนเสาเข็ม) ศาลาที่พักที่พักรักษา จำนวนเงิน ๒๑,๔๗๑.๘๐ บาท

รวม ลดค่างานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑,๑๑๑,๐๙๔.๕๙ บาท

-----