

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานาชาติ แสงสุข - นานายฤทธิ์
พรหมวรรณ (ระยะที่ ๓) หมู่ ๘./หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๗๒,๑๑๐.๖๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๕.๒ แบบแปลนโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายบุญพิภพ พลธิ์พสุชา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๖.๓ นายปิยพงษ์ จันทร์ดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายเฉย แสงสุข - นานายฤทธิ์ พรหมวรรณ (ระยะที่ ๓) หมู่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง

สายนานายเฉย แสงสุข - นานายฤทธิ์ พรหมวรรณ (ระยะที่ ๓) หมู่ ๘ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๕๐ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมกำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	๗๑๗.๕๐	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๓๕.๘๘	๖๕๔.๗๖	๒๓,๔๘๙.๕๒	๑.๓๖๒๔	๘๙๒.๐๕	๓๒,๐๐๒.๑๒
๓	งานคอนกรีต ๒๔๐ ksc ผสม+ปูผิวคอนกรีต+เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	๗๑๗.๕๐	๓๔๔.๙๐	๒๔๗,๔๖๕.๗๕	๑.๓๖๒๔	๔๖๙.๘๙	๓๓๗,๑๔๗.๓๔
๔	งานเหล็ก Dowell (DB ๑๖ มม.)	ก.ก.	๖๒.๕๕	๒๐.๐๙	๑,๒๕๖.๘๕	๑.๓๖๒๔	๒๗.๓๘	๑,๗๑๒.๓๓
๕	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	๖๓.๐๐	๑๔.๕๕	๙๑๖.๖๕	๑.๓๖๒๔	๑๙.๘๒	๑,๒๔๘.๘๔
๖	งานลงดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	๒๕.๗๐	-	๑.๓๖๒๔	๓๕.๐๑	-
๗	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม.	จุด	-	๔,๒๕๖.๕๐	-	๑.๓๖๒๔	๕,๗๙๙.๐๖	-
๘	งานป้ายจราจร แบบ ห้าม ๑๒ ต้น	ป้าย	-	๒,๓๐๐.๐๐	-	๑.๐๐๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	-
๙	งานป้ายโครงการ + อื่นๆ	ป้าย	-	๓,๐๐๐.๐๐	-	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-
รวม TOTAL								๓๗๒,๑๑๐.๖๒

๑.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๓.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการฯ

รวม

รวมเป็นค่างานก่อสร้าง

(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทหกสิบสองสตางค์)

คิดเป็นราคาตารางเมตร ๆ ละ

๕๑๘.๖๒ บาท

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายบุญพิภพ พลสิทธิ์พสุชา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายปิยพงษ์ จันทรดี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

หมายเหตุ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

คิดที่ราคาน้ำมันดีเซล

๓๐.๒๘ บาท

ก่อนวันเปิดซองสอบราคาหรือวันพิจารณาผลการประกวดราคาหรือวันพิจารณาปรับราคาให้ตรวจสอบทะเบียน

รับหนังสือว่ามีหนังสือแจ้งหรือส่งตาราง FACTOR F ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและหรือภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่หรือไม่

หากมีและสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันทีให้แจ้งไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อคำนวณราคากลางใหม่ด้วย

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน