

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากน้ำ (ระยะที่ ๓) หมู่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง อบต.นครชุม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๓,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๕๐ ตารางเมตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๑ กันยายน ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๕๔๓,๐๔๑.๒๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (รายละเอียดแยกตามสารแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบแปลนโครงการก่อสร้าง (รายละเอียดแยกตามสารแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายบุญพิภพ พลสิทธิ์พสุธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายปิยพงษ์ จันทร์ดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพากน้ำ (ระยะที่ ๓) หมู่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง

สายพากน้ำ (ระยะที่ ๓) หมู่ ๖ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองไทย จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๕๐ ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมกำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๓๒.๕๐	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๕๑.๖๓	๖๕๔.๗๖	๓๓,๘๐๑.๙๙	๑.๓๖๒๔	๘๙๒.๐๕	๔๖,๐๕๑.๘๒
๓	งานคอนกรีต ๒๔๐ ksc ผสม+ปูผิวคอนกรีต+เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	๑,๐๓๒.๕๐	๓๔๔.๙๕	๓๕๖,๑๖๐.๘๘	๑.๓๖๒๔	๔๖๙.๙๖	๔๘๕,๒๓๓.๕๘
๔	งานเหล็ก Dowell (DB ๑๖ มม.)	ก.ก.	๙๓.๘๓	๒๐.๐๙	๑,๘๘๕.๒๗	๑.๓๖๒๔	๒๗.๓๘	๒,๕๖๘.๔๙
๕	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	๙๔.๕๐	๑๔.๕๕	๑,๓๗๔.๙๘	๑.๓๖๒๔	๑๙.๘๒	๑,๘๗๓.๒๗
๖	งานลงดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	๒๕.๗๐	-	๑.๓๖๒๔	๓๕.๐๑	-
๗	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม.	จุด	๑.๐๐	๕,๓๖๘.๕๐	๕,๓๖๘.๕๐	๑.๓๖๒๔	๗,๓๑๔.๐๕	๗,๓๑๔.๐๕
๘	งานป้ายจราจร แบบ ห้าม ๑๒ ต้น	ป้าย	-	๒,๓๐๐.๐๐	-	๑.๐๐๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	-
	งานป้ายโครงการฯ + อื่นๆ	ป้าย	-	๓,๐๐๐.๐๐	-	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-
รวม TOTAL								๕๔๓,๐๔๑.๒๐

๑.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๓.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการฯ

รวม

รวมเป็นค่างานก่อสร้าง

(ห้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

๕๒๕.๙๕ บาท

คิดเป็นราคาตารางเมตร ๆ ละ

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายบุญพิภพ พลิชูพิสุธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายปิยะพงษ์ จันทร์ดี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

หมายเหตุ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

คิดที่ราคาน้ำมันดีเซล

๓๐.๒๘ บาท

ก่อนวันเปิดซองสอบราคาหรือวันพิจารณาผลการประกวดราคาหรือวันพิจารณาปรับราคาให้ตรงสอบทะเบียน

รับหนังสือว่ามีหนังสือแจ้งหรือส่งตาราง FACTOR F ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและหรือภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่หรือไม่
หากมีและสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันทีให้แจ้งไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางใหม่ด้วย
งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร วางจุดละ ๘ ท่อน รองด้วยแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเก็บรอยต่อด้วยปูนทราย

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน