2721

กฟส.วังน้ำเขียว
เลขที่รับ ๒๗๒๑
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง กฟอ.ปักธงชัย.
เลขที่ ฉ.3 ปธ.(กส.) วันที่ 21 ก.ย. 2561
เรื่อง ราคากลางงานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ก่อสร้างระบบจำหน่ายนายวุฒิชัย บัวหอม บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน ผจก.ปธ. ผ่าน รจภ.(ท) ปธ.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.ปักธงชัย ลงวันที่ 18 ก.ย. 2561 อนุมัติให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาราคากลางงาน ก่อสร้างระบบจำหน่ายนายวุฒิชัย บัวหอม บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (C-61-F-WNKNE.0095.03.1)

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและคำนวณราคากลาง ตามคู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 และ อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 2556 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น **เป็นเงิน 225,178.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 15,762.46 - บาท รวมเป็นเงินราคากลางทั้งสิ้น 240,940.46 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบหกสตางค์)** เห็นควรให้ กฟส.วังน้ำเขียว ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงตามประมาณการ	Factor F	ค่าแรงจ้างเหมา (ปัดเศษ)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	จำนวนเงินรวมภาษี
1	แผนกแรงสูงภายนอก	129,991	1.2219	158,836	11,118.52	169,954.52
2	แผนกแรงต่ำ	33,518	1.2219	40,956	2,866.92	43,822.92
3	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	20,776	1.2219	25,386	1,777.02	27,163.02
	รวม	184,285	1.2219	225,178	15,762.46	240,940.46

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการคนที่ 1
(.นายสมศรี เชิดศรี..) หผ.ปบ.กฟอ.ปธ.

ลงชื่อ.....กรรมการคนที่ 2
(.นายสิทธิศักดิ์ สุกใส.) หผ.บค.กฟอ.ปธ.

ลงชื่อ..... กรรมการคนที่ 3
(.นายล้วน ศิริรจน์.) ชผ.กส.กฟอ.ปธ.

ที่ ฉ.๓ ปธ. 150 / ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑

เรียน หผ.กส.,หผ.บห.,ผจก.วนง.

- อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาฯ ตามคณะกรรมการฯ

เสนอ

- ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ว่าที่ ร.ต.ไพรัช กลัดสำเนียง)
ผจก.กฟอ.ปธ.

(810142)
PR=184285
PO=135000(144450)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

การไฟฟ้าอำเภอปักธงชัย
เลขที่รับ 4251
วันที่ 18 ก.ย. 2561

จาก กฟส.วังน้ำเขียว ถึง กฟอ.ปักธงชัย
เลขที่ ฉ.3 วนข/กป 748/2561 วันที่ 18 ก.ย. 2561
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบจำหน่ายนายวุฒิชัย บัวหอม บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (C-61-F-WNKNE.0095.03.1)
อ้างถึง บันทึก ที่ ฉ.3 ปธ(บค) - 122 ลว. 30 สค. 2561

เรียน ผจก.ปธ. (ผกส.)

1. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามบันทึกที่อ้างถึง งานก่อสร้างระบบจำหน่ายนายวุฒิชัย บัวหอม บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (C-61-F-WNKNE.0095.03.1) นั้น

2. <u>ข้อมูล</u>

ปัจจุบันชุดก่อสร้าง กฟส.วังน้ำเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย(คชฟ.3) งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและงานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินการเปิดงานขยายเขตระบบจำหน่ายตามข้อ 1 ได้

3. <u>ข้อพิจารณา-ข้อเสนอแนะ</u>

กฟส.วนข. พิจารณาแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างระบบจำหน่ายดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนด จึงจะได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการ และเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 จึงขอให้ กฟอ.ปธ. กำหนดราคากลางค่าแรงติดตั้ง-รื้อถอนอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ พร้อมนี้ได้แนบประมาณการค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์และแผนผังมาเพื่อประการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสรี พันธุวงศ์)
หผ.กป. ปฏิบัติงานแทน ผจก.วนข.

ที่ ปธ.....
เรียน ☑ รจก.(ท) ☐ รจก.(ม) ☐ .....
☐ ผจก.วนข. ☐ .....
☐ ผบค. ☐ บฐ. ☐ ผกค.
☐ ผปน. ☐ ผมค. ☐ ผบท.
☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
☐ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ .....

นายโรจน์ศักดิ์ ใจสำราญ
ผชน.9 ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปธ.

แผนกแรงสูงภายนอก

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคากลางตามประมาณการต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม.	3710 เมตร	2.72	10,098.00	
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	51 ชุด	125.00	6,375.00	
3	ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	8 ชุด	1,485.00	11,880.00	
4	พาดสายลวดเหล็ก 50 ต.มม.	1290 เมตร	2.81	3,618.00	
5	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	40 ชุด	58.75	2,350.00	
6	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	139 ลูก	125.00	17,375.00	
7	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	153 ลูก	41.67	6,375.00	
8	ขุดหลุมปักเสา คอร. 12 เมตร	39 ต้น	1,405.00	54,795.00	
9	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2,000 มม.	16 ท่อน	210.00	3,360.00	
10	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2,500 มม.	4 ท่อน	210.00	840.00	
11	ติดตั้งดร็อปเอาท์	3 ชุด	370.00	1,110.00	
12	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.5 กม.	8,870.00	4,435.00	
13	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	31 ชุด	210.00	6,510.00	
14	ติดตั้งชุดกราวด์แรงสูง	2 ชุด	435.00	870.00	

แผนกแรงต่ำ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคากลางตามประมาณการต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
15	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25. ต.มม.	44 เมตร	1.60	70.50	
16	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	110 เมตร	2.10	230.50	
17	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ต.มม.	44 ชุด	125.00	5,500.00	
18	ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	6 ชุด	1,485.00	8,910.00	
19	ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำ	1 ชุด	660.00	660.00	
20	ติดตั้งแร็ค 4*200 มม.	33 ชุด	275.00	9,075.00	
21	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3 ชุด	115.00	345.00	
22	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม.(รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	700 เมตร	2.31	1,613.50	
23	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.(รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	700 เมตร	2.31	1,613.50	
24	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	12 เครื่อง	275.00	3,300.00	
25	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	8 เครื่อง	275.00	2,200.00	

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคากลางตามประมาณการต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
26	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม.	700 ชุด	1.15	806.75	
27	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	700 ชุด	1.15	806.75	
28	รื้อถอนคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70 ต.มม.	24 ชุด	62.50	1,500.00	
29	รื้อถอนแร็ค 2*200 มม.	30 ชุด	137.50	4,125.00	
30	รื้อถอนแร็ค 4*200 มม.	1 ชุด	137.50	137.50	
31	รื้อถอนมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์	12 เครื่อง	137.50	1,650.00	
32	รื้อถอนมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์	8 เครื่อง	137.50	1,100.00	
33	รื้อถอนเสา คอร. 8 เมตร	20 ต้น	532.50	10,650.00	

รวมเป็นเงินทั้งหมด 184,285.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก
เลขที่
เรื่อง ขอนำส่งรายการปิดงานก่อสร้าง (กส.)
อ้างถึง

ถึง
วันที่

เรียน

ตามคำสั่งให้ นายสันติ พิมพ์แก้ว รหัสประจำตัว 00287335 ดำเนินการก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ชื่องาน ขข.แรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ หมายเลขงาน-C-61-F-WNKNE.0095.03.1
สถานที่ ตำบล/แขวง ต.วังน้ำมี อำเภอ/เขต อ.วังน้ำเขียว จังหวัด จ.นครราชสีมา แผนผังเลขที่ QF73-015/610113 ดำเนินการ 12.09.2018 แล้วเสร็จ อนุมัติจ่ายไฟเลขที่ ลว
มีปริมาณงานติดตั้งระบบจำหน่าย แรงสูง 1.200 (วงจร-กม) แรงต่ำ 0.000 (วงจร-กม) สายส่ง 0.000 (วงจร-กม)
มีปริมาณงานรื้อถอนระบบจำหน่าย แรงสูง 0.000 (วงจร-กม) แรงต่ำ 0.000 (วงจร-กม) สายส่ง 0.000 (วงจร-กม)
ติดตั้งหม้อแปลงใหม่/ติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิม (กฟภ.จัดหา) KVA หม้อแปลงผู้ใช้ไฟจัดหา 0.000 KVA
รื้อถอนหม้อแปลง(กฟภ.จัดหา) KVA หม้อแปลงผู้ใช้ไฟจัดหา 0.000 KVA ศูนย์ต้นทุนที่ร้องขอ F315201021 ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ F315201011
งานดังกล่าวได้จัดส่งพัสดุคืนคลังพร้อมดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว สรุปรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดพัสดุงานก่อสร้าง

พัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนพัสดุ ตามประมาณการ	จำนวนพัสดุ เบิกจากคลัง	จำนวนพัสดุดี (ติดตั้ง/รื้อถอน) ส่งคืนคลัง	จำนวนพัสดุ (ติดตั้ง/รื้อถอน) ชำรุด	จำนวนพัสดุ ติดตั้ง	รวมค่าพัสดุ เบิกคลัง	รวมค่าพัสดุรื้อ ถอนส่งคืนคลัง	กรรมการตรวจสอบและบันทึก จำนวนพัสดุที่ติดตั้ง-รื้อถอน
1. 8003133779 / HT-C-E แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก อ้างอิงใบเบิกพัสดุ - ใบส่งคืนพัสดุ -										
1-02-020-0003	COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM.	M	308.800							
9-09-001-0035	คอมปาวด์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า	KG	0.300							
1-00-001-0004	POLE 12 M.	EA	39.000							
1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,0	EA	16.000							
1-00-011-0004	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,5	EA	4.000							
1-01-020-0001	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X7	EA	40.000							
1-01-023-0201	GW SUPPORT AND CLAMP,FOR POLE	EA	31.000							
1-02-044-0112	BRACKET,SAC CORNER SUPPORT, 22	EA	31.000							
1-03-001-0002	INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57	EA	139.000							
1-03-002-0000	INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-	EA	153.000							
1-03-014-0011	CLEVIS,THIMBLE,FOR PREFORMED D	EA	51.000							
1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550	EA	8.000							
1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.	M	1,290.000							
1-01-010-0006	ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TI	M	140.000							
1-01-021-0000	ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M	EA	8.000							
1-01-021-0201	BOLT,STRAND EYE, 45 DEG.M.16X2	EA	8.000							
1-01-021-0304	THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-	EA	24.000							
1-01-023-0000	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE	EA	78.000							
1-01-023-0001	CLAMP,DOUBLE U-BOLT,M.16(WIRE	EA	32.000							
1-03-003-0103	INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-4 TI	EA	14.000							
1-02-005-0000	CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ	M	3,710.000							
018-0001	TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM	EA	18.000							
1-02-018-0003	SPLICING TAPE,AERIAL CABLE,3/4	EA	58.000							
1-02-020-0000	TAPE,ARMOR,AL 1X10 MM.	KG	0.400							

รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนพัสดุ ตามประมาณการ	จำนวนพัสดุ เบิกจากคลัง	จำนวนพัสดุดี (ติดตั้ง/รื้อถอน) ส่งคืนคลัง	จำนวนพัสดุ (ติดตั้ง/รื้อถอน) ชำรุด	จำนวนพัสดุ ติดตั้ง	รวมค่าพัสดุ เบิกคลัง	รวมค่าพัสดุรื้อ ถอนส่งคืนคลัง	กรรมการตรวจสอบและบันทึก จำนวนพัสดุที่ติดตั้ง-รื้อถอน
1-06-005-0009	METER,WATTHOUR 1 P, 2 W 15(45)	EA	8.000							
1-06-010-0000	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	EA	18.000							
1-06-010-0001	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	EA	6.000							
1-06-010-0002	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	EA	3.000							
1-01-011-0203	BOLT,MACHINE M.16X250 MM.	EA	123.000							
1-01-011-0204	BOLT,MACHINE M.16X300 MM.	EA	27.000							
1-01-018-0100	WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5	EA	125.000							
1-01-022-0002	GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LON	EA	1.000							
1-08-004-0001	CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.	EA	1.000							
2. 8003133781 / LT-R-E แผ่นกรีดถอนแรงดันภายนอก อ้างอิงใบเบิกพัสดุ - ใบส่งคืนพัสดุ -										
1-00-001-0001	POLE 8 M.	EA	20.000							
1-03-003-0000	INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS	EA	64.000							
1-03-013-0000	RACK, 2X200 MM. EXT.BACK	EA	30.000							
1-03-013-0002	RACK, 4X200 MM. EXT.BACK	EA	1.000							
1-02-001-0002	COND.,AL,BARE 50/7 SQ.MM.TIS.8	M	700.000							
1-02-007-0002	CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.2	M	700.000							
1-02-031-0001	CONNECTOR,D/E,AL 50-70 SQ.MM.	EA	24.000							
1-06-005-0001	METER,WATTHOUR,1 P,2 W 5(15)A.	EA	12.000							
1-06-005-0009	METER,WATTHOUR 1 P, 2 W 15(45)	EA	8.000							
1-01-011-0201	BOLT,MACHINE M.16X170 MM.	EA	43.000							
1-01-011-0202	BOLT,MACHINE M.16X200 MM.	EA	11.000							
1-01-018-0100	WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5	EA	43.000							

หมายเหตุ: จำนวนพัสดุในช่องกรรมการตรวจสอบฯ ถ้าผิด กรรมการสามารถแก้ไขจำนวนให้ถูกต้อง โดยการบันทึกมือและลงนามกำกับ

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง สถานะรายงาน ณ วันที่18.09.2018

ที่	เลขที่โครงข่าย (แผนก)	รายการ	ค่าใช้จ่ายจริง(บาท) ค่าพัสดุ	พัสดุเข้างาน	ค่าแรงงาน	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง/ยานพาหนะ	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ	บันทึกเวลาปฏิบัติงานจริง	ค่าใช้จ่ายปันส่วน(บาท) ค่าดอกเบี้ยและจัดการเงินกู้	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น
1	8003133780	LT-C-E	70,464.03	101.24	33,518.00	10,055.00	1,563.00	5,787.00	4,110.00	10,671.36	0.00	14,781.05	151,050.0
		ค่าจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		ผลต่าง	70,464.03	101.24	33,518.00	10,055.00	1,563.00	5,787.00	4,110.00	10,671.36	0.00	14,781.05	151,050.0
2	8003133781	LT-R-E	0.00	0.00	20,776.00	6,233.00	1,818.00	7,272.00	1,805.00	6,479.04	0.00	3,270.31	47,653.3
		ค่าจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		ผลต่าง	0.00	0.00	20,776.00	6,233.00	1,818.00	7,272.00	1,805.00	6,479.04	0.00	3,270.31	47,653.3
รวมประมาณการ			70,464.03	101.24	54,294.00	16,288.00	3,381.00	13,059.00	5,915.00	17,150.40	0.00	18,051.36	198,704.0
รวมค่าจริง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
รวมผลต่าง			70,464.03	101.24	54,294.00	16,288.00	3,381.00	13,059.00	5,915.00	17,150.40	0.00	18,051.36	198,704.0

3. รายละเอียดการปิดบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก
เลขที่
เรื่อง ขอนำส่งรายการปิดงานก่อสร้าง (กส.)
อ้างถึง

ถึง
วันที่

เรียน

ตามคำสั่งให้ นายสันติ พิมพ์แก้ว รหัสประจำตัว 00287335 ดำเนินการก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ชื่องาน ขข.แรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ หมายเลขงาน C-61-F-WNKNE.0095.01.1
สถานที่ ตำบล/แขวง วังหมี อำเภอ/เขต วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา แผนผังเลขที่ QF73-015/610113 ดำเนินการ 12.09.2018 แล้วเสร็จ อนุมัติจ่ายไฟเลขที่ ลว
มีปริมาณงานติดตั้งระบบจำหน่าย แรงสูง 0.000 (วงจร-กม) แรงต่ำ 0.700 (วงจร-กม) สายส่ง 0.000 (วงจร-กม)
มีปริมาณงานรื้อถอนระบบจำหน่าย แรงสูง 0.000 (วงจร-กม) แรงต่ำ 0.700 (วงจร-กม) สายส่ง 0.000 (วงจร-กม)
ติดตั้งหม้อแปลงใหม่/ติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิม (กฟภ.จัดหา) KVA หม้อแปลงผู้ใช้ไฟจัดหา 0.000 KVA
รื้อถอนหม้อแปลง(กฟภ.จัดหา) KVA หม้อแปลงผู้ใช้ไฟจัดหา 0.000 KVA ศูนย์ต้นทุนที่ร้องขอ F315201021 ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ F315201011
งานดังกล่าวได้จัดส่งพัสดุคืนคลังพร้อมดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว สรุปรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดพัสดุงานก่อสร้าง

รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนพัสดุ ตามประมาณการ	จำนวนพัสดุ เบิกจากคลัง	จำนวนพัสดุดี (ติดตั้ง/รื้อถอน) ส่งคืนคลัง	จำนวนพัสดุ (ติดตั้ง/รื้อถอน) ชำรุด	จำนวนพัสดุ ติดตั้ง	รวมค่าพัสดุ เบิกคลัง	รวมค่าพัสดุรื้อถอนส่งคืนคลัง	กรรมการตรวจสอบและบันทึก จำนวนพัสดุที่ติดตั้ง-รื้อถอน
1. 8003193780 / LT-C-E แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก อ้างอิงใบเบิกพัสดุ - ใบส่งคืนพัสดุ -										
1-02-020-0003	COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM.	M	73.200							
9-09-001-0035	ลอมปาวด์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า	KG	0.650							
1-03-003-0000	INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS	EA	132.000							
1-03-013-0002	RACK, 4X200 MM. EXT.BACK	EA	33.000							
1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550	EA	6.000							
1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.	M	93.000							
1-01-021-0000	ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M	EA	6.000							
1-01-021-0300	ANCLE GUY ATTACHMENT 30 DEG.	EA	6.000							
1-01-021-0304	THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-	EA	6.000							
1-01-023-0000	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE	EA	36.000							
1-03-003-0100	INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-1 TI	EA	6.000							
1-02-001-0002	COND.,AL,BARE 50/7 SQ.MM.TIS.8	M	700.000							
1-02-007-0000	CABLE,AL,750 V,25 SQ.MM. TIS.2	M	44.000							
1-02-007-0002	CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.2	M	810.000							
1-02-018-0001	TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM	EA	23.000							
1-02-020-0000	TAPE,ARMOR,AL 1X10 MM.	KG	1.430							
1-02-020-0002	TIE WIRE,AL 4.0 MM.	KG								
1-02-031-0001	CONNECTOR,D/E,AL 50-70 SQ.MM.	EA	44.000							
1-02-032-0003	H-CONNECTOR,MAIN AL 50-95 ,TAP	EA	25.000							
1-02-032-0005	H-CONNECTTOR,MAIN AL. 35-50,TA	EA	40.000							
[illegible]-040-0002	CONN.,SPLICE,TENSION AL 50 SQ.	EA	20.000							
[illegible]-022-0123	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ	EA	3.000							
1-04-000-0300	S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA	EA	3.000							
1-06-005-0001	METER,WATTHOUR,1 P,2 W 5(15)A.	EA	12.000							

รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนพัสดุ ตามประมาณการ	จำนวนพัสดุ เบิกจากคลัง	จำนวนพัสดุดี (ติดตั้ง/รื้อถอน) ส่งคืนคลัง	จำนวนพัสดุ (ติดตั้ง/รื้อถอน) ชำรุด	จำนวนพัสดุ ติดตั้ง	รวมค่าพัสดุ เบิกคลัง	รวมค่าพัสดุรื้อ ถอนส่งคืนคลัง	กรรมการตรวจสอบและบันทึก จำนวนพัสดุที่ติดตั้ง-รื้อถอน
1-02-020-0002	TIE WIRE,AL 4.0 MM.	KG								
1-02-025-0220	PREFORMED D/E,PIC 33 KV.120 SQ	EA	51.000							
1-02-030-0103	CONN.,PG,TRIPLE BOLT,AL 70-18	EA	6.000							
1-02-033-0000	BAIL-CLAMP,MAIN AL 25-50 SQ.MM	EA	6.000							
1-02-033-0100	HOTLINE CLAMP,MAIN,AL 25-50 SQ	EA	6.000							
1-02-041-0002	CONN.,SPLICE,TENSIONLESS AL 50	EA	18.000							
1-02-042-0400	PIN TERMINAL,FOR AL.CONDUCTOR	EA	6.000							
1-01-022-0123	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ	EA	6.000							
1-04-001-0002	DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA	EA	3.000							
1-04-003-0005	FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA	EA	3.000							
1-01-011-0201	BOLT,MACHINE M.16X170 MM.	EA	40.000							
1-01-011-0202	BOLT,MACHINE M.16X200 MM.	EA	8.000							
1-01-011-0203	BOLT,MACHINE M.16X250 MM.	EA	2.000							
1-01-011-0206	BOLT,MACHINE M.16X400 MM.	EA	62.000							
1-01-013-0001	BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M	EA	32.000							
1-01-013-0002	BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M	EA	7.000							
1-01-018-0001	NUT,EYE M.16 DIN 582	EA	28.000							
1-01-018-0100	WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5	EA	243.000							
1-01-018-0301	WASHER,LOCK,SPRING,SIZE 16 MM.	EA	2.000							
1-01-022-0002	GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LON	EA	2.000							
1-08-004-0001	CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.	EA	2.000							

หมายเหตุ: จำนวนพัสดุในช่องกรรมการตรวจสอบฯ ถ้าผิด กรรมการสามารถแก้ไขจำนวนให้ถูกต้อง โดยการบันทึกมือและลงนามกำกับ

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง สถานะรายงาน ณ วันที่18.09.2018

ที่	เลขที่โครงข่าย (แผนก)	รายการ	ค่าใช้จ่ายจริง(บาท) ค่าพัสดุ	พัสดุเข้างาน	ค่าแรงงาน	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง/ยานพาหนะ	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ	บันทึกเวลาปฏิบัติงานจริง	ค่าใช้จ่ายเป็นส่วน(บาท) ค่าดอกเบี้ยและจัดการเงินกู้	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น
1	8003133779	HT-C-E	798,446.69	46.73	129,991.00	38,997.00	39,922.00	50,368.00	52,886.00	42,685.44	0.00	145,562.87	1,298,905.7
		ค่าจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		ผลต่าง	798,446.69	46.73	129,991.00	38,997.00	39,922.00	50,368.00	52,886.00	42,685.44	0.00	145,562.87	1,298,905.7
รวมประมาณการ			798,446.69	46.73	129,991.00	38,997.00	39,922.00	50,368.00	52,886.00	42,685.44	0.00	145,562.87	1,298,905.7
รวมค่าจริง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
รวมผลต่าง			798,446.69	46.73	129,991.00	38,997.00	39,922.00	50,368.00	52,886.00	42,685.44	0.00	145,562.87	1,298,905.7

3. รายละเอียดการปิดบัญชี

ที่	หมายเลขใบสั่งงาน	กฎการชำระบัญชี	รหัสผู้รับโอน	รหัสบัญชีผู้รับโอน ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีที่โอน ค่าใช้จ่ายออก	จำนวนเงิน(บาท)	ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ผู้ตรวจสอบลงนาม ชื่อ-นามสกุล	รหัสพนักงาน	หมายเหตุ
1	C-61-F-WNKNE.0095.03.1	FXA	911474839						
					รวม	0.00			

งานก่อสร้างดังกล่าวได้รับอนุมัติงบประมาณที่ไม่รวมค่าพัสดุเป็นจำนวนเงิน 207,422.40 บาท ใช้จ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือจากการอนุมัติ 207,422.40 บาทงานดังกล่าวสมควรปิดงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๗,๑๘๔.๙๕ บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตแรงสูง

- ขุดหลุมปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓๙ ต้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔๐,๙๔๐.๔๖ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย ค่าแรงตามประมาณการ ปี ๒๕๖๐ ลว. ๒๔ ม.ค. ๖๐

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ สมศรี เชิดศรี หผ.ปบ.ปธ.

๖.๒ นายสิทธิศักดิ์ สุกใส หผ.บค.ปธ.

๖.๓ นายล้วน ศิริรจน์ หผ.กส.ปธ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.วนข. ถึง ผจก.กฟส.วนข.

เลขที่ ฉ.3/วนข.(กป.) 074/2562 วันที่ 17 ม.ค. 2562

เรื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่ร่างขอบเขต หรือคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน ผจก.วนข. ผ่าน หผ.กป.

ด้วย ผกป.กฟส.วนข. มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบุคลภายนอกขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้และดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยใช้งบ**หมายเลขงาน** C-61-F-WNKNE.0095.03.1 โครงข่าย 8003133779 กิจกรรม 0030,C-61-F-WNKNE.0095.01.1 โครงข่าย 8003133780 กิจกรรม 0030, C-61-F-WNKNE.095.01.1 โครงข่าย 8003133781 กิจกรรม 0020 ...ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ
	<u>แผนกแรงสูงภายนอก</u>
1	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม.
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย
3	ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง
4	พาดสายลวดเหล็ก 50 ต.มม.
5	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน
6	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์
7	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน
8	ขุดหลุมปักเสา คอร. 12 เมตร
9	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2,000 มม.
10	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2,500 มม.
11	ติดตั้งดร็อปเอาท์
12	ค่าแรงตัดต้นไม้
13	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง
14	ติดตั้งชุดกราวด์แรงสูง
	<u>แผนกแรงต่ำ</u>
15	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25. ต.มม.
16	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.
17	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ต.มม.

18	ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง
19	ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำ
20	ติดตั้งแร็ค 4*200 มม.
21	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ
22	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม.(รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)
23	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.(รื้อถอนนำกลับมาใช้ไหม่)
24	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)
25	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)
	<u>แผนกรื้อถอนแรงต่ำ</u>
26	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม.
27	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.
28	รื้อถอนคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70 ต.มม.
29	รื้อถอนแร็ค 2*200 มม.
30	รื้อถอนแร็ค 4*200 มม.
31	รื้อถอนมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์
32	รื้อถอนมิเตอรี ขนาด 15 แอมป์
33	รื้อถอนเสา คอร. 8 เมตร

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ผกป.กฟส.วังน้ำเขียว จึงขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (TOR:Terms of reference) เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง **ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมีว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา** ตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ .....

(นายสันติ พิมพ์แก้ว)

ชผ.กป.

17 ม.ค. 2562

เรียน เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างฯ

เพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสุพจ บุบผาพรมราช)

ผจก.กฟส.วนข.

17 ม.ค. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.วนข. ถึง ผจก.กฟส.วนข.

เลขที่ ฉ.3/วนข.(กป.) 076/2562 วันที่ 17 ม.ค. 2562

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของ **ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม**

เรียน ผจก.กฟส.วนข.

1. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ ผกป. ขอให้เจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของ **ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา** เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟและเพื่อไม่ให้เกิดกรณีการร้องเรียน **จำนวน 1 รายงาน**

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

(1) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 กระบวนการซื้อหรือจ้าง "ข้อ 21 ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย"

(2) ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ พ.(ม)20/2560 เรื่องมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า ข้อ 2 ระบุ "การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รวมถึงการให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือเช่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้แต่งตั้งและให้ความเห็นชอบดังนี้"

2.1 ในส่วนภูมิภาค

2.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว กรณีวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(3) ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ พ.(ม)11/2560 เรื่องมอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างและสั่งเช่า ข้อ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา หรือผู้รักษาการแทน ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. <u>ข้อเสนอ</u>

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ฯ จึงเห็นควรใช้ร่างขอบเขตของงานจัดจ้าง **ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา** ประกอบด้วยรายละเอียดปริมาณงาน ตามรายละเอียดแนบ เพื่อให้การดำเนินการจ้างดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอต่อไป

ลงชื่อ .....

(นายยุทธพงษ์ หุยขุนทด)

หผ.กป.กฟส.วนข.

17 ม.ค. 2562

-เห็นชอบตามเสนอ-

(นายสุพจ บุบผาพรมราช)

ผจก.กฟส.วนข.

17 ม.ค. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR)

จัดจ้าง **ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม จำนวน 1 รายการ**

1. <u>ความเป็นมา</u>

เนื่องจาก ผกป.กฟส.วังน้ำเขียว มีงานขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอก

2. <u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายและป้องกันการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ

3. <u>คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา</u>

1. เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทต่อสัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
11. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้ำเขียว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

12. ให้กำหนดคุณสมบัติอื่นๆ

4. <u>รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ</u>

ลำดับ	รายการและคุณลักษณะ	จำนวน
	<u>แผนกแรงสูงภายนอก</u>	
1	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม.	3710 เมตร
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	51 ชุด
3	ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	8 ชุด
4	พาดสายลวดเหล็ก 50 ต.มม.	1290 เมตร
5	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	40 ชุด
6	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	139 ลูก
7	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	153 ลูก
8	ขุดหลุมปักเสา คอร. 12 เมตร	39 ต้น
9	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2,000 มม.	16 ท่อน
10	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2,500 มม.	4 ท่อน
11	ติดตั้งดร็อปเอาท์	3 ชุด
12	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.กม.
13	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	31 ชุด
14	ติดตั้งชุดกราวด์แรงสูง	2 ชุด
	<u>แผนกแรงต่ำ</u>	
15	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25. ต.มม.	44 เมตร
16	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	110 เมตร
17	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ต.มม.	44 ชุด
18	ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	6 ชุด
19	ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำ	1 ชุด
20	ติดตั้งแร็ค 4*200 มม.	33 ชุด
21	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3 ชุด
22	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม. (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	700 เมตร
23	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. (รื้อถอนนำกลับมาใช้ไหม่)	700 เมตร
24	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	12 เครื่อง
25	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	8 เครื่อง
	<u>แผนกรื้อถอนแรงต่ำ</u>	
26	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม.	700 ชุด
27	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	700 ชุด

28	รื้อถอนคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70 ต.มม.	24 ชุด
29	รื้อถอนแร็ค 2*200 มม.	30 ชุด
30	รื้อถอนแร็ค 4*200 มม.	1 ชุด
31	รื้อถอนมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์	12 ชุด
32	รื้อถอนมิเตอรี ขนาด 15 แอมป์	8 ชุด
33	รื้อถอนเสา คอร. 8 เมตร	20 ชุด

5. **<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>**

ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม 2562

6. **<u>ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ</u>**

กำหนดส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน 60 วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

7. **<u>การปรับ</u>**

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน อัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุ/งานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงาน

8. **<u>เงื่อนไขการรับประกัน</u>**

ระยะเวลารับประกันคุณภาพ - วัน

9. **<u>เงื่อนไขการชำระเงิน</u>**

9.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบพัสดุ/งานนั้น ถ้าปรากฏว่าพัสดุ/งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ ขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

9.2 การชำระเงิน 100% (งวดเดียว) เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสารในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 3.1 – 3.7 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผกป.กฟส.วนข.	ถึง	ผจก.กฟส.วนข.
เลขที่	ฉ.๓ วนข.(กป.) 076 / 2562	วันที่	17 ม.ค. 2562
เรื่อง	รายงานขอซื้อขอจ้าง		

เรียน ผจก.กฟส.วนข.

ด้วย **แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ** มีความประสงค์จะขอซื้อ/จ้าง **เหมาบุคคลภายนอกขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา** โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 **จำนวน 1 งาน(รวม 33 รายการ)** ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง**

เนื่องจาก กฟส.วังน้ำเขียว มีงานงบลงทุนประจำปี,งบโครงการต่างๆและงบผู้ใช้ไฟจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรัดและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทีมงานก่อสร้างและยานพาหนะมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ หากปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้งานล่าช้าและเกิดความเสียหายให้แก่ กฟภ.ได้

2. **รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง**

การจัดจ้าง งานจ้างเหมาตามประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย

รายการจ้างที่ 1 แผนกแรงสูงภายนอก (ตามเอกสารแนบ)

1. พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม.	จำนวน	3,710	เมตร
2. ติดตั้งบรีฟอร์มเข้าปลายสาย	จำนวน	51	ชุด
3. ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	จำนวน	8	ชุด
4. พาดสายลวดเหล็ก 50 ต.มม.	จำนวน	1,290	เมตร
5. ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	จำนวน	40	ชุด
6. ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	จำนวน	139	ลูก
7. ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	จำนวน	153	ลูก
8. ขุดหลุมปักเสา คอร. 12 เมตร	จำนวน	39	ต้น
9. ติดตั้งคอน คอร.120*120*2,000 มม.	จำนวน	16	ท่อน
10. ติดตั้งคอน คอร.120*120*2,500 มม.	จำนวน	4	ท่อน
11. ติดตั้งดร็อปเอาท์	จำนวน	3	ชุด
12. ค่าแรงตัดต้นไม้	จำนวน	0.5	กม.
13. ติดตั้งเหล้กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	จำนวน	31	ชุด
14. ติดตั้งชุดกราวด์แรงสูง	จำนวน	2	ชุด

รายการจ้างที่ 2 แผนกแรงต่ำ(ตามเอกสารแนบ)

15. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 ต.มม.	จำนวน	44	เมตร

16. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	จำนวน	110	เมตร
17. ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ต.มม.	จำนวน	44	ชุด
18. ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	จำนวน	6	ชุด
19. ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำ	จำนวน	1	ชุด
20. ติดตั้งแร็ค 4*200 มม.	จำนวน	33	ชุด
21.ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	3	ชุด
22.พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม.(รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	จำนวน	700	เมตร
23. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.(รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	จำนวน	700	เมตร
24. ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	จำนวน	12	เครื่อง
25. ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	จำนวน	8	เครื่อง
รายการจ้างที่ 3 แผนกรื้อถอนแรงต่ำ(ตามเอกสารแนบ)			
26. รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม.	จำนวน	700	เมตร
27. รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	จำนวน	700	เมตร
28. รื้อถอนคอนเน้คเตอรีเข้าปลายสาย ขนาด 50-70 ต.มม.	จำนวน	24	ชุด
29. รื้อถอนแร้ค 2*200 มม.	จำนวน	30	ชุด
30. รื้อถอนแร้ค 4*200 มม.	จำนวน	1	ชุด
31. รื้อถอนมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์	จำนวน	12	เครื่อง
32. รื้อถอนมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์	จำนวน	8	เครื่อง
33. รื้อถอนเสา คอร. 8 เมตร	จำนวน	20	ต้น

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

- วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. **โดยเบิกจ่ายจากงบหมายเลขงาน C-61-F-WNKNE.0095.03.1 โครงข่าย 8003133779 กิจกรรม 0030, C-61-F-WNKNE.0095.01.1 โครงข่าย 8003133780 กิจกรรม 0030, C-61-F-WNKNE.0095.01.1 โครงข่าย 8003133781 กิจกรรม 0020**

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

- วงเงินงบประมาณ 184,285.00.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จ

(1) การจัดจ้าง **กำหนดภายใน 60 วัน** นับแต่วันถัดจากวันที่ลงนามขอซื้อขอจ้าง

6. วิธีที่จะซื้อจ้างหรือจ้าง และเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000-บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 วรรคหนึ่ง

7. ข้อเสนออื่น ๆ

7.1 เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดย **นายยุทธพงษ์ หุยขุนทด** ตำแหน่ง**หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ** เป็นผู้ติดต่อตกลงกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง

7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้รับตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว ที่ ฉ.3 วนข. 025/2562 ลว. 2 ม.ค. 2562 (ตามเอกสารแนบ)**

ทั้งนี้เป็นอำนาจของ **ผจก.กฟส.วังน้ำเขียว** ตามคำสั่ง **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม)๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐** เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งเช่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น
2. ลงนามในหนังสือแจ้งบริษัท/ห้าง/ร้าน ให้เสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามแนบ

(นายยุทธพงษ์ หุยขุนทด)
หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
17 ม.ค. 2562

อนุมัติและลงนามแล้ว

.....

(นายสุพจ บุนผาพรมราช)
ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ จาก ผวก.

17 ม.ค. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว
ที่ ฉ.๓ วนข.๐๒๕/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเขต
และงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ประจำปี ๒๕๖๒

.....

เพื่อให้การปฏิบัติงานจ้างเหมาขยายเขต และงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว และเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบที่ กฟภ. กำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเขต และงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายไพบูลย์ แนวโนนทัน	ชผ.บต.	ผบต.กฟส.วังน้ำเขียว
๒. นายปราโมทย์ ไตรพร	พชง.ระดับ ๗	ผกป.กฟส.วังน้ำเขียว
๓. นายไพรวัน ชาติเผือก	พชง.ระดับ ๕	ผกป.กฟส.วังน้ำเขียว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

(นายสุพจ บุปผาพรมราช)
ผจก.กฟส.วนข.

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงสูง 22 KV.)

เลขที่แผนผัง QF73-015/610113 **เขต** กฟฉ.3

ชื่องาน ขยายเขตฯแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

ชื่องานย่อย HT.

วันที่คำนวณ:23/08/2561 (Version 4) New Material(งานติดตั้ง-พัสดุใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสพัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
*** New Material(งานติดตั้ง-พัสดุใหม่) ***					
	*** Conductor&Accessory ***				
1.	CABLE,AERIAL,AL 22 kV. 1x50 sq.mm.	1020050000	3710.00 M.	298,655.00	10,098.00
2.	TAPE,ELECTRICAL,PVC.PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386	1020180001	18.00 ROLL	124.56	0.00
3.	ELECTRICAL SPLICING TAPE,FOR H.T.AERIAL CABLE,SIZE 3/4"X30'	1020180003	58.00 ROLL	2,581.00	0.00
4.	TAPE,ARMOR,AL 1x10 mm.	1020200000	0.40 KG.	68.80	0.00
5.	TIE WIRE,AL 4 mm.	1020200002	15.44 KG.	2,238.80	0.00
6.	PREFORMED DEADEND,FOR AL PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR 33 KV.120 SQ.MM. & AERIAL CABLE 22 KV.50 SQ.MM.	1020250220	51.00 SET	3,039.60	6,375.00
7.	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,TRIPLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 70-185 SQ.MM.	1020300103	6.00 PCS.	282.60	0.00
8.	CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL.25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM.	1020330000	6.00 PCS.	768.00	0.00
9.	CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 25-50 SQ.MM.,TAP LINE,AL/CU. 25-50 SQ.MM.	1020330100	6.00 SET	630.00	0.00
10.	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSIONLESS AL 50 SQ.MM.	1020410002	18.00 PCS.	201.60	0.00
11.	PIN TERMINAL,FOR AL 50 SQ.MM.	1020420400	6.00 EA	140.40	0.00
12.	BLACKET, FOR AERIAL CABLE CORNER SUPPORT, 22 KV. AND 33 KV. DWG.NO.SA4-015/44007	1020440112	31.00 PCS.	41,757.00	6,510.00
13.	คอมปาวด์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า	9090010035	0.30 KG.	46.72	0.00
	*** Guying ***				
14.	ANCHOR,PLATE,REINFORCED CONCRETE 550X550X150 MM.	1000040001	8.00 EACH	1,560.00	11,880.00
15.	WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404	1010100004	1290.00 M.	42,054.00	3,618.45
16.	WIRE,STEEL STRANDED 95 sq.mm.TIS.404	1010100006	140.00 M.	8,428.00	0.00
17.	ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2,000 mm.LONG	1010210000	8.00 SET	1,704.00	0.00
18.	BOLT,STRAND EYE,SINGLE 45 DEGREE M.16x250 mm.	1010210201	8.00 SET	440.80	0.00
19.	THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95 sq.mm.	1010210304	24.00 PCS.	185.76	0.00
20.	ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG	1010220002	2.00 SET	828.00	870.00

21. WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	1010220123	6.00 EA	221.40	450.00
22. CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	1010230000	78.00 SET	599.82	0.00
23. CLAMP,DOUBLE U-BOLT,M.16 (WIRE ROPE CLIP)	1010230001	32.00 SET	1,411.20	0.00
24. GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP,FOR CONCRETE POLE	1010230201	31.00 SET	5,022.00	0.00
25. CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20x2500 mm.TIS.216	1080040001	2.00 EACH	51.60	0.00
*** Hardware *****				
26. BOLT,MACHINE M.16x170 mm.	1010110201	40.00 SET	928.00	0.00
27. BOLT,MACHINE M.16x200 mm.	1010110202	8.00 SET	202.40	0.00
28. BOLT,MACHINE M.16x250 mm.	1010110203	2.00 SET	63.40	0.00
29. BOLT,MACHINE M.16x400 mm.	1010110206	62.00 SET	2,963.60	0.00
30. BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16x450 mm.	1010130001	32.00 SET	2,211.20	0.00
31. BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16x500 mm.	1010130002	7.00 SET	526.40	0.00
32. NUT,EYE M.16 DIN 582	1010180001	28.00 PCS	1,061.20	0.00
33. WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	1010180100	243.00 PCS.	1,129.95	0.00
34. WASHER,LOCK,SPRING,SIZE 16 mm.,GENERAL PURPOSE,TIS.259	1010180301	2.00 PCS.	5.98	0.00
35. BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.	1010200001	40.00 PCS.	2,476.00	1,900.00
*** Insulator*****				
36. INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kV.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	1030010002	139.00 PCS	101,192.00	17,375.00
37. INSULATOR,SUSPENSION TYPE A (CLASS 52-1)TIS.354	1030020000	153.00 PCS.	46,206.00	6,375.00
38. INSULATOR,STRAIN,TYPE D (CLASS 54-4)TIS.280	1030030103	14.00 PCS.	1,398.60	0.00
39. CLEVIS,THIMBLE,FOR PREFORMED DEAD-END	1030140011	51.00 EACH	1,866.60	0.00
*** Pole&Stub*****				
40. POLE,CONCRETE, 12 M.LONG	1000010004	39.00 EACH	205,140.00	54,795.00
41. CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,000	1000110003	16.00 PCS.	8,864.00	3,360.00
42. CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,50	1000110004	4.00 PCS.	2,632.00	840.00
*** Transformer*****				
43. CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR DROPUOT 22 KV. 100 A. 12 KA. ASYM	1040010002	3.00 SET	6,450.00	1,110.00
44. FUSE LINK 22 kV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K	1040030005	3.00 EACH	89.10	0.00

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงสูง 22 KV.)

*** TREE TRIMMING ***

45. ค่าแรงตัดต้นไม้		0.50 กม.	0.00	4,435.00
รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่(บาท)			798,447	129,991
รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION) (บาท)			798,447	129,991
ค่าควบคุมงาน	30.00 % ของค่าแรง	(129,991)		38,997
ค่าขนส่ง	5.00 % ของค่าวัสดุ	(798,447)		39,922
ค่าเบ็ดเตล็ด	5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(1,007,358)		50,368
ค่าดำเนินการ	5.00 % ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	(1,057,726)		52,886
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)				1,110,611
ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย 50% รวมเป็นเงิน (บาท)				555,306
กฟภ. ออกค่าใช้จ่าย 50% รวมเป็นเงิน (บาท)				555,306

<u>หมายเหตุ</u> 1.ใช้ราคามาตรฐานพัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 22 ส.ค. 2560
2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน
ผู้ประมาณการ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน
ผู้ตรวจสอบ : นาย วุฒิพงษ์ วงษ์ดี

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง QF73-015/610113 **เขต** กฟฉ.3

ชื่องาน ขยายเขตฯแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

ชื่องานย่อย LT.

1. การลงทุน	กฟภ.	**5. การตัดต้นไม้**	ไม่มี	
2. ทรัพย์สิน	กฟภ.	**6. ระยะทางตัดต้นไม้**	0.00	กม.
3. ค่าแรงพาดสาย	กรณีที่ 2	**7. ระยะทางนำกลับมาใช้**	อยู่บริเวณเดียวกัน	
4. ค่าแรงอื่นๆ	กรณีที่ 2	**8. การขนส่ง**	แบบปกติ	
		9. ระยะทางขยายเขต	0.70 วงจร-กม.	

: DATA DETAIL REPORT

วันที่คำนวณ 24/08/2561 ราคาพัสดุงวดที่ 2/2560 22 ส.ค. 2560 Version 5

ที่	รายละเอียด	รหัส	ก่อสร้าง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	3	0.00	20.00	0.00
2	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	60	0.00	20.00	0.00
3	RACK 2 INST. ON LT. POLE, DDE 50-70 SQ.MM.	66	0.00	5.00	0.00
4	RACK 4 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	178	0.00	1.00	0.00
5	RACK 4 INST. UNDER HT. (12 M.), 0-5 DEGREE	183	22.00	0.00	0.00
6	RACK 4 INST. UNDER HT. (12 M.), DE 50-70 SQ.MM.	186	1.00	0.00	0.00
7	RACK 4 INST. UNDER HT. (12 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	189	5.00	0.00	0.00
8	ANCHOR GUY, GY-02, 50 SQ.MM. INSTALL WITHOUT RACK ON 12 M. POLE	371	6.00	0.00	0.00
9	CONDUCTOR,AL,BARE 50/7 sq.mm.TIS.85	431	700.00	700.00	700.00
10	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	448	40.00	0.00	0.00
11	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	450	800.00	700.00	700.00
12	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 50-95 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 50-95 SQ.MM.	533	4.00	0.00	0.00
13	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.	542	20.00	0.00	0.00
14	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 ph 4 W	557	1.00	0.00	0.00
15	BOLT,MACHINE M.16x250 mm.	603	40.00	0.00	0.00
16	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	744	3.00	0.00	0.00
17	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 2 UNIT	745	3.00	0.00	0.00

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง QF73-015/610113 **เขต** กฟฉ.3

ชื่องาน ขยายเขตฯแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

ชื่องานย่อย LT.

1. การลงทุน	กฟภ.	**5. การตัดต้นไม้**	ไม่มี	
2. ทรัพย์สิน	กฟภ.	**6. ระยะทางตัดต้นไม้**	0.00	กม.
3. ค่าแรงพาดสาย	กรณีที่ 2	**7. ระยะทางนำกลับมาใช้**	อยู่บริเวณเดียวกัน	
4. ค่าแรงอื่นๆ	กรณีที่ 2	**8. การขนส่ง**	แบบปกติ	
		9. ระยะทางขยายเขต	0.70 วงจร-กม.	

: DATA DETAIL REPORT

วันที่คำนวณ 24/08/2561 ราคาพัสดุงวดที่ 2/2560 22 ส.ค. 2560 Version 5

ที่	รายละเอียด	รหัส	ก่อสร้าง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
18	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 3 UNIT	746	1.00	0.00	0.00
19	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE POLE 4 UNIT	747	2.00	0.00	0.00
20	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5 (15)A.,WEATHER PROOF	760	12.00	12.00	12.00
21	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15 (45) A.,WETHER PROOF	762	8.00	8.00	8.00

ผู้สำรวจ นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน

ผู้ประมาณการ นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน

ผู้ตรวจสอบ นาย วุฒิพงษ์ วงษ์ดี

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง QF73-015/610113 **เขต** กฟฉ.3

ชื่องาน ขยายเขตฯแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

ชื่องานย่อย LT.

วันที่คำนวณ:24/08/2561 (Version 5)

Remove(งานรื้อถอน)

ที่	รายละเอียด	รหัสพัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
*** Remove(งานรื้อถอน) ***					
	*** Conductor&Accessory ***				
1.	CONDUCTOR,AL,BARE 50/7 sq.mm.TIS.85	1020010002	700.00 M.	14,910.00	806.75
2.	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	1020070002	700.00 M.	16,030.00	806.75
3.	CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 sq.mm.	1020310001	24.00 PCS.	412.80	1,500.00
	*** Hardware ***				
4.	BOLT,MACHINE M.16x170 mm.	1010110201	43.00 SET	997.60	0.00
5.	BOLT,MACHINE M.16x200 mm.	1010110202	11.00 SET	278.30	0.00
6.	WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	1010180100	43.00 PCS.	199.95	0.00
	*** Insulator ***				
7.	INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227	1030030000	64.00 PCS.	1,280.00	0.00
8.	RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 2X200 mm.(2x8")	1030130000	30.00 EACH	3,540.00	4,125.00
9.	RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 mm.(4x8")	1030130002	1.00 EACH	267.00	137.50
	*** Meter ***				
10.	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	1060050001	12.00 EACH	4,452.00	1,650.00
11.	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	1060050009	8.00 EACH	3,936.00	1,100.00
	*** Pole&Stub ***				
12.	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	1000010001	20.00 EACH	34,200.00	10,650.00
	รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานรื้อถอน(บาท)			80,504	20,776

ค่าควบคุมงาน	30.00 % ของค่าแรง	(	20,776)	6,233
ค่าขนส่ง	25.00 % ของค่าเบ็ดเตล็ด	(	7,272)	1,818
ค่าเบ็ดเตล็ด	35.00 % ของค่าแรง	(	20,776)	7,272
ค่าดำเนินการ	5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(	36,098)	1,805

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานรื้อถอน (บาท) 37,904

หมายเหตุ 1.ใช้ราคามาตรฐานพัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 22 ส.ค. 2560
2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน

ผู้ประมาณการ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน

ผู้ตรวจสอบ : นาย วุฒิพงษ์ วงษ์ดี

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง QF73-015/610113 **เขต** กฟฉ.3

ชื่องาน ขยายเขตฯแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

ชื่องานย่อย LT.

วันที่คำนวณ:24/08/2561 (Version 5)

Reuse(งานติดตั้ง-พัสดุเดิมนำกลับมาใช้ใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสพัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
**** Reuse(งานติดตั้ง-พัสดุเดิมนำกลับมาใช้ใหม่) ****					
	*** Conductor&Accessory ***				
1.	CONDUCTOR,AL,BARE 50/7 sq.mm.TIS.85	1020010002	700.00 M.	14,910.00	1,613.50
2.	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	1020070002	700.00 M.	16,030.00	1,613.50
	*** Meter ***				
3.	METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF	1060050001	12.00 EACH	4,452.00	3,300.00
4.	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A.,WETHER PROOF	1060050009	8.00 EACH	3,936.00	2,200.00
	รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานที่นำวัสดุรื้อถอนนำกลับมาติดตั้ง(บาท)			39,328	8,727

หมายเหตุ 1.ใช้ราคามาตรฐานพัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 22 ส.ค. 2560
2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน

ผู้ประมาณการ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน

ผู้ตรวจสอบ : นาย วุฒิพงษ์ วงษ์ดี

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง QF73-015/610113 **เขต** กฟฉ.3

ชื่องาน ขยายเขตฯแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

ชื่องานย่อย LT.

วันที่คำนวณ:24/08/2561 (Version 5)

New Material(งานติดตั้ง-พัสดุใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสพัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
*** New Material(งานติดตั้ง-พัสดุใหม่) ***					
	*** Conductor&Accessory **				
1.	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	1020070000	44.00 M.	558.80	70.40
2.	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	1020070002	110.00 M.	2,519.00	230.50
3.	TAPE,ELECTRICAL,PVC.PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386	1020180001	23.00 ROLL	159.16	0.00
4.	TAPE,ARMOR,AL 1x10 mm.	1020200000	1.43 KG.	245.96	0.00
5.	TIE WIRE,AL 4 mm.	1020200002	3.96 KG.	574.20	0.00
6.	CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 sq.mm.	1020310001	44.00 PCS.	756.80	5,500.00
7.	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 50-95 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 50-95 SQ.MM.	1020320003	25.00 PCS.	187.50	0.00
8.	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL.35-50 SQ.MM.TAP CU. 6-10 SQ.MM.	1020320005	40.00 PCS.	147.60	0.00
9.	CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.	1020400002	20.00 PCS.	434.00	0.00
10.	คอมปาวด์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า	9090010035	0.65 KG.	101.23	0.00
	*** Guying **				
11.	ANCHOR,PLATE,REINFORCED CONCRETE 550X550X150 MM.	1000040001	6.00 EACH	1,170.00	8,910.00
12.	WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404	1010100004	93.00 M.	3,031.80	0.00
13.	ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2,000 mm.LONG	1010210000	6.00 SET	1,278.00	0.00
14.	ANGLE GUY ATTACHMENT 30 DEGREE.	1010210300	6.00 PCS.	174.00	0.00
15.	THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95 sq.mm.	1010210304	6.00 PCS.	46.44	0.00
16.	ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG	1010220002	1.00 SET	414.00	435.00
17.	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	1010220123	3.00 EA	110.70	225.00
18.	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	1010230000	36.00 SET	276.84	0.00
19.	CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20x2500 mm.TIS.216	1080040001	1.00 EACH	25.80	0.00
	*** Hardware **				
20.	BOLT,MACHINE M.16x250 mm.	1010110203	123.00 SET	3,899.10	0.00
21.	BOLT,MACHINE M.16x300 mm.	1010110204	27.00 SET	1,026.00	0.00

22. WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	1010180100	125.00 PCS.	581.25	0.00
*** Insulator *****				
23. INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227	1030030000	132.00 PCS.	2,640.00	0.00
24. INSULATOR,STRAIN,TYPE A (CLASS 54-1)TIS.280	1030030100	6.00 PCS.	174.60	0.00
25. RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 mm.(4x8")	1030130002	33.00 EACH	8,811.00	9,075.00
*** Meter *****				
26. CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	1060100000	18.00 PCS.	493.20	0.00
27. METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	1060100001	6.00 PCS.	493.80	0.00
28. METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	1060100002	3.00 PCS.	495.00	0.00
*** Transformer *****				
29. LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA.	1040000300	3.00 SET	444.00	345.00

รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่(บาท)			31,270	24,791
รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION) (บาท)			31,270	33,518
ค่าควบคุมงาน	30.00 % ของค่าแรง	(33,518)		10,055
ค่าขนส่ง	5.00 % ของค่าวัสดุ	(31,270)		1,563
ค่าเบ็ดเตล็ด	5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(115,735)		5,787
ค่าดำเนินการ	5.00 % ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	(82,193)		4,110
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)				86,303

หมายเหตุ 1.ใช้ราคามาตรฐานพัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 22 ส.ค. 2560
2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน
ผู้ประมาณการ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน
ผู้ตรวจสอบ : นาย วุฒิพงษ์ วงษ์ดี

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง QF73-015/610113 **เขต** กฟฉ.3

ชื่องาน ขยายเขตฯแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

ชื่องานย่อย LT.

วันที่คำนวณ:24/08/2561 (Version 5)

Remain(พัสดุส่งคืนคลัง)

ที่	รายละเอียด	รหัสพัสดุ	จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ
**** Remain(พัสดุส่งคืนคลัง) ****				
	*** Conductor&Accessory ***			
1.	CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 sq.mm.	1020310001	24.00 PCS.	
	*** Hardware ***			
2.	BOLT,MACHINE M.16x170 mm.	1010110201	43.00 SET	
3.	BOLT,MACHINE M.16x200 mm.	1010110202	11.00 SET	
4.	WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	1010180100	43.00 PCS.	
	*** Insulator ***			
5.	INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227	1030030000	64.00 PCS.	
6.	RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 2X200 mm.(2x8")	1030130000	30.00 EACH	
7.	RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 mm.(4x8")	1030130002	1.00 EACH	
	*** Pole&Stub ***			
8.	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	1000010001	20.00 EACH	

ผู้สำรวจ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน

ผู้ประมาณการ : นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน

ผู้ตรวจสอบ : นาย วุฒิพงษ์ วงษ์ดี

งบผู้ใช้ไฟ

ระบบจำหน่ายภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

โดยว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพรการไฟฟ้า 2015 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง ขนาด **160** เควีเอ

มีนายเรืองเดช สอนการ สฟก. **4131** เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง



รื้อถอนเสาไฟแรงต่ำขนาด **8** เมตร จำนวน **20** ต้น (ส่งคืนคลัง)

สัญลักษณ์ LEGEND	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY
■	เสาคอนกรีต 12 ม. CONCRETE POLE M.	39 ต้น POLE
○	เสาไม้ ม. WOOD POLE M.	ต้น POLE
	สายแรงสูง 50 SAC เควี. H.T. LINE 22 KV.	1,200 ม. M.
	สายแรงต่ำที่พาดบนเสา 50 AW. ALL SECONDARIES POLE SUPPORTED	ม. M.
	สายแรงต่ำที่พาดตามชายคา ALL SECONDARIES BUILDING SUPPORTED	ม. M.
	เสาติดโคมไฟถนน POLE WITH STREET LIGHT FIX TURE	ชุด SET
	สมอบก HT ANCHOR GUY LT	8 ชุด SET
	สวิทช์ตัดตอนมีฟิวส์ 22 เควี FUSE CUT OUT	3 ชุด SET
	สวิทช์ตัดตอนธรรมดา เควี DISCONNECT SWITCH KV.	ชุด SET
	สายต่อลงดิน HT. GROUND CONNECTION	2 ชุด SET
	ล่อฟ้า 0.25-0.5 เควี. 5 เคเอ LIGHTING ARRESTER KA.	ชุด SET
▲	หม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ DISTRIBUTION TRANSFORMER KVA.	เครื่อง SET

กฟส. วังน้ำเขียว ภาค 2 เขต 3	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ.....
ผู้เขียน นายไพบูลย์ แนวโนนทัน	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้สำรวจ นายไพบูลย์ แนวโนนทัน		เขียนเสร็จวันที่ 15 ส.ค. 2561
หัวหน้าแผนก.....	แผนผังขยายเขตระบบจำหน่าย	แก้แบบวันที่.....
วิศวกร.....	กฟส.วังน้ำเขียว ___นายวุฒิชัย บัวหอม (โนนสาวเอ้)	มิติเป็น.....เมตร.....
ผู้จัดการ.....		มาตราส่วน.....1 : 4000.....
ผู้อำนวยการกอง.....	ม.6 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว	แบบเลขที่ QF73-015/610113
ผู้อำนวยการเขต.....	____นครราชสีมา____	แผ่นที่..1....ของจำนวน...1....แผ่น
รองผู้ว่าการ.....		

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง(Purctiase Requisition)	หน่วยงานผู้ขอเสนอซื้อ/จ้าง.ผกป.วนข. วันที่ส่งมอบ 26 มี.ค. 2562	รหัสกลุ่มจัดซื้อของผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง ....F094 คลัง/สถานที่รับบริการ(รง.) .....F090..	เลขที่ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง(PR NO.) 1101233180 เลขที่ติดตาม(TracKing NO.) 62F152002
ประเภทเอกสาร(Document Type)	หมวดรายการ(Item Category:I)	หมวดการกำหนดบัญชี(Account Assignment Category:A)	
PR มาตรฐาน(ZNB1) PR จากการปฏิบัติงาน(ZNB3) PR จาก MRP(ZNB2) PR สัญญาล่วงหน้า(ZRV1)	มาตรฐาน ( ) การรับเหมาช่วง(L)	พัสดุสำรองคลัง( ) พัสดุงานโครงการที่มีแผน(Q)	คชจ. เข้าหน่วยงาน(K) ทรัพย์สินถาวรพร้อมใช้(Z) งานจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ(F) คชจ. เข้าใบสั่งซ่อม/ใบบริการ (F) งานจ้างเหมาบางส่วน(N)

บันทึกส่วนตัว (Header Note) ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอก ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ตามรายงานขอซื้อขอจ้าง ที่ ฉ.3 วนข.(กป.) 076/2562 ลว. 17 ม.ค 2562 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.วนข.กป. 009/2562 ลว. 25 ม.ค. 2562

ลำดับที่	รหัสพัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	วงเงินงบประมาณ ต่อหน่วย	ราคารวม	สกุลเงิน	กลุ่มพัสดุ	รหัสบัญชีG/L	เงินทุน	หมวดการกำหนดบัญชี ศูนย์ต้นทุน/องค์ประกอบ WBS. รหัสงบประมาณ(WBS.)รหัสใบสั่ง	งานจ้างเหมาบางส่วน รหัสโครงข่าย	กิจกรรม
รายการ(ข้อความแบบสั้น)				ข้อความรายการ						แหล่งเงินกู้	เลขที่สัญญากู้	
1	จ้างเหมางานขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย	1 งาน		129,991.00	บาท	YS0300	53010060	1		C-61-F-WNKNE.0095.03.1	8003133779	0030
	บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว											
	จ.นครราชสีมา			33,518.00	บาท	YS0300	53010060	1		C-61-F-WNKNE.0095.01.1	8003133780	0030
				20,776.00	บาท	YS0300	53010060	1		C-61-F-WNKNE.0095.01.1	8003133781	0020
รวม	3	รายการ	รวมมูลค่า	184,285.00			(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)					

ผู้ขอเสนอซื้อ/จ้าง	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึก
(นายยุทธพงษ์ หุยขุนทด) หผ.กป. วันที่ 17 ม.ค. 2562	(นายสุพจ บุบผาพรมราช) ผจก.วนข วันที่ 17 ม.ค. 2562	(นางสาวกาญจนาพร กระเวนกิจ) พบช.5 วันที่ 18 ม.ค. 62

หมายเหตุ -กรณีมีรายการเพิ่มเติมเกินจากแบบฟอร์มนี้ ให้กรอกรายการส่วนที่เพิ่มเติมบนแบบฟอร์ม ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง-เพิ่มเติม(Purchase Requisition)(PURIF 02:2)

-กรณีหมวดรายการเป็นการรับเหมาช่วง(L)ต้องกรอกรายละเอียดส่วนประกอบบนแบบฟอร์ม:ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง-ส่วนประกอบ(Purchase Requisition3Component)(PURIF02:3)

3001504887

62/041

กฟส.วังน้ำเขียว
เลขที่รับ ๒๖๖
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒

449/5 ซ.1 ถนน เทศบาล 9 ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 ม.ค 2562

เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการ ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว มีความประสงค์จะจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นั้น

ข้าพเจ้า หจก.วัน วรรณ การไฟฟ้า ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานที่การไฟฟ้าฯอำเภอวังน้ำเขียว จะจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการที่ บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา แล้ว **ข้าพเจ้าจึงขอเสนอราคางานจ้างเหมาฯเป็นเงิน 137,502.82 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 9,625.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,128.01 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)** ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(หจก.วัน วรรณ การไฟฟ้า)
ผู้รับเหมา

เรียน ☐ หผ.บง. ☑ หผ.กป.
☐ หผ.บต. ☐ พสบ.
☐ เพื่อทราบ
☑ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
☐ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ อนุมัติ
.....
.....
.....
ลงชื่อ.....
(นายสุพจ บุบผาพรมราช)
ผจก.กฟส.วนข.
21 ม.ค 2562

เอกสารประกอบการเสนอราคา

แผนกแรงสูงภายนอก

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาเสนอต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม.	3710	เมตร	1.85	6,860.00	
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลาย	51	ชุด	96.08	4,900.00	
3	ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	8	ชุด	1,102.50	8,820.00	
4	พาดสายลวดเหล็ก 50 ต.มม.	1290	เมตร	2.13	2,744.00	
5	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	40	ชุด	49.00	1,960.00	
6	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	139	ลูก	91.65	12,740.00	
7	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	153	ลูก	32.03	4,900.00	
8	ขุดหลุมปักเสา คอร. 12 เมตร	39	ต้น	753.85	29,400.00	
9	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2,000 มม.	16	ท่อน	171.50	2,744.00	
10	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2,500 มม.	4	ท่อน	196.00	784.00	
11	ติดตั้งดร็อปเอาท์	3	ชุด	362.60	1,087.80	
12	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.5	กม.	3,920.00	1,960.00	
13	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	31	ชุด	205.80	6,379.80	
14	ติดตั้งชุดกราวด์แรงสูง	2	ชุด	426.30	852.60	

แผนกแรงต่ำ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาเสนอต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
15	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25. ต.มม.	44	เมตร	1.57	69.09	
16	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	110	เมตร	2.05	225.89	
17	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ต.มม.	44	ชุด	122.50	5,390.00	
18	ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	6	ชุด	1,455.30	8,731.80	
19	ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำ	1	ชุด	646.80	646.80	
20	ติดตั้งแร็ค 4*200 มม.	33	ชุด	269.50	8,893.50	
21	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด	112.70	338.10	
22	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม.(รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	700	เมตร	2.26	1,581.23	
23	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.(รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	700	เมตร	2.26	1,581.23	
24	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	12	เครื่อง	269.50	3,234.00	
25	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ (รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่)	8	เครื่อง	269.50	2,156.00	

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาเสนอต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	
26	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม.	700	ชุด	1.13	790.62	
27	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	700	ชุด	1.13	790.62	
28	รื้อถอนคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70 ต.มม.	24	ชุด	61.25	1,470.00	
29	รื้อถอนแร็ค 2*200 มม.	30	ชุด	114.33	3,430.00	
30	รื้อถอนแร็ค 4*200 มม.	1	ชุด	134.75	134.75	
31	รื้อถอนมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์	12	ชุด	126.58	1,519.00	
32	รื้อถอนมิเตอรี ขนาด 15 แอมป์	8	ชุด	134.75	1,078.00	
33	รื้อถอนเสา คอร. 8 เมตร	20	ชุด	465.50	9,310.00	

รวมเป็นเงิน	137,502.82
ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%	9,625.19
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	147,128.01

ระบบจำหน่ายภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

โดยว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพรการไฟฟ้า 2015 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง ขนาด **160** เควีเอ

มีนายเรืองเดช สอนการ สฟก. **4131** เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง



รื้อถอนเสาไฟแรงต่ำขนาด **8** เมตร จำนวน **20** ต้น (ส่งคืนคลัง)

งบผู้ใช้ไฟ

สัญลักษณ์ LEGEND	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY
■	เสาคอนกรีต 12 ม. CONCRETE POLE M.	39 ต้น POLE
○	เสาไม้ ม. WOOD POLE M.	ต้น POLE
	สายแรงสูง 50 SAC เควี. H.T. LINE 22 KV.	1,200 ม. M.
	สายแรงต่ำที่พาดบนเสา 50 AW. ALL SECONDARIES POLE SUPPORTED	ม. M.
	สายแรงต่ำที่พาดตามชายคา ALL SECONDARIES BUILDING SUPPORTED	ม. M.
	เสาติดโคมไฟถนน POLE WITH STREET LIGHT FIX TURE	ชุด SET
	สมอบก HT ANCHOR GUY LT	8 ชุด SET
	สวิทซ์ตัดตอนมีฟัวส์ 22 เควี FUSE CUT OUT	3 ชุด SET
	สวิทซ์ตัดตอนธรรมดา เควี DISCONNECT SWITCH KV.	ชุด SET
	สายต่อลงดิน HT. GROUND CONNECTION	2 ชุด SET
	ล่อฟ้า 0.25-0.5 เควี. 5 เคเอ LIGHTING ARRESTER KA.	ชุด SET
▲	หม้อแปลงไฟฟ้า 160 เควีเอ DISTRIBUTION TRANSFORMER KVA.	เครื่อง SET

กฟส. วังน้ำเขียว ภาค 2 เขต 3	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.....
ผู้เขียน นายไพบูลย์ แนวโนนทัน	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้สำรวจ นายไพบูลย์ แนวโนนทัน		เขียนเสร็จวันที่ 15 ส.ค. 2561
หัวหน้าแผนก.....	แผนผังขยายเขตระบบจำหน่าย	แก้แบบวันที่.....
วิศวกร.....	กฟส.วังน้ำเขียว ___นายวุฒิชัย บัวหอม (โนนสาวเอ้)	มิติเป็น.....เมตร.....
ผู้จัดการ.....		มาตราส่วน.....1 : 4000.....
ผู้อำนวยการกอง.....	ม.6 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว	แบบเลขที่ QF73-015/610113
ผู้อำนวยการเขต.....	____นครราชสีมา____	แผ่นที่..1....ของจำนวน...1....แผ่น
รองผู้ว่าการ.....		

วรรณภา อาจนารี

สำเนาถูกต้อง



Scanned with CamScanner

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 1604-038444-1 สำนักทะเบียน อำเภอชัยบาดาล เล่มที่ 1

รายการชื่อผู้ 78624 หมู่ที่ 9

ตำบลสำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน บ้านไม้เดียว

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 20 พฤศจิกายน 2543

ลงชื่อ นายทะเบียน

(นางนิภา ทุตะมาน)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 20 พฤศจิกายน 2543

1

2

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1604-038444-1 ลำดับที่ 1

ชื่อ น.ส. วรรณภา อาจนารี สัญชาติ ไทย เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-1604-00024-92-0 สถานภาพ เจ้าบ้าน

ชื่อบิดา นาลัย เกิดเมื่อ 23 ก.ย. 2519

ชื่อมารดา ประสิทธิ์ สัญชาติ ไทย

ชื่อบ้าน 90/1 หมู่ที่ 9 ต.สำนารายณ์ สัญชาติ ไทย

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อ 27 ธ.ค. 2543

นายทะเบียน

นางสาวิลย์ แก้วดอก

นายทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน วรรณ การไฟฟ้า

วรรณภา อาจนารี

สำเนาถูกต้อง

ที่ 100922177318

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303557002826

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน วรรณ การไฟฟ้า
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
   1. นางสาววรรณภา อาจนารี ลงหุ้นด้วย เงิน
      จำนวน 100,000.00 บาท
   2. นายนพเกล้า อ้วนโพธิ์กลาง ลงหุ้นด้วย เงิน
      จำนวน 100,000.00 บาท
3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
   1. นางสาววรรณภา อาจนารี/
4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 449/5 ซอย1 (เทศบาล 9) ถนนเทศบาล 9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา/
6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน วรรณ การไฟฟ้า

วรรณภา อาจนารี

สำเนาถูกต้อง

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ 100922177318

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นางมนฤดี แสงพลอย)
นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922177318

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน วรรณ การไฟฟ้า

วรรณภา อาจนารี
สำเนาถูกต้อง

ที่ 100922177318 ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ว.2 (วบ.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

สำเนาถูกต้อง

ที่ 100922177318 ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/~~บริษัท~~ นี้ มี 23 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาและออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ, โครงสร้างระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งเครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทุกชนิด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน วรรณ การไฟฟ้า

วรรณภา อาจนารี

สำเนาถูกต้อง

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร.02 547 4367,02 547 4387
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:40 น.
Ref:61100922177318

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-3035-57002-82-6

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน วรรณ การไฟฟ้า

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน วรรณ การไฟฟ้า

เป็น [X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -

หมู่บ้าน - เลขที่ 449/5

หมู่ที่ ตรอก/ซอย 1 (เทศบาล 9) ถนน เทศบาล 9

ตำบล/แขวง ปากช่อง อำเภอ/เขต ปากช่อง

จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 13 พฤศจิกายน 2558

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘

ผู้ออกทะเบียน (นางวัฒนา ภิญโญ)

ตำแหน่ง สารพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน วรรณ การไฟฟ้า

วรรณภา อาจนารี

สำเนาถูกต้อง

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

09301000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม จำนวน 1 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการจัดซื้อ/จ้าง ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.วัน วรรณ การไฟฟ้า (ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 147,128.01 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจ บุบผาพรมราช)

ผจก.กฟส.วังน้ำเขียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว
243/2 ม.3 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา 30370

ที่มท. 5308.32/วนข. 1748 ลว. 21 ม.ค. 2562

วันที่ 21 ม.ค. 2562

เรื่อง การต่อรองราคาจ้างเหมาแรงงาน งานขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

เรียน หจก.วัน วรรณ การไฟฟ้า

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว มีความประสงค์จะจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งท่านได้**เสนอราคาจ้างเหมาเป็นเงิน 137,502.82 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 9,625.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,128.01 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) นั้น**

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียวได้พิจารณาแล้ว ราคาที่ท่านเสนอเป็นราคาที่สูงอยู่ จึงใคร่ขอให้ท่านลดราคาจ้างเหมาลงอีกตามความเหมาะสม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจ บุบผาพรมราช)
ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว

62/042

กฟส.วังน้ำเขียว
เลขที่รับ ๒๐๗
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒

449/5 ซ.1 ถนน เทศบาล 9 ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 ม.ค. 2562

เรื่อง ยินดีลดหย่อนราคาจ้างเหมาแรงงาน งานขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว ได้มีหนังสือแจ้งขอต่อรองราคาการจ้างเหมาแรงงาน ในการขยายเขตแรงสูง นายวุฒิชัย บัวหอม บ.โนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นั้น

ข้าพเจ้า หจก.วัน วรรณ การไฟฟ้า ได้เสนอราคาการจ้างเหมาไว้ เป็นเงิน 137,502.82 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 9,625.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,128.01 บาท ข้าพเจ้าฯยินดีที่จะลดราคาการจ้างเหมา **คงเหลือเป็นเงินค่าจ้างเหมา 135,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 9,450.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,450.00 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(หจก.วัน วรรณ การไฟฟ้า)
ผู้รับจ้างเหมา

เรียน ☐ หผ.บง. ☑ หผ.กป.
☐ หผ.บต. ☐ พสบ.
☐ เพื่อทราบ
☑ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
☐ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ อนุมัติ
.....
.....
.....
ลงชื่อ.....
(นายสุพจ บุบผาพรมราช)
ผจก.กฟส.วนข.
21 ม.ค. 2562