



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ ๖ ซอย ๘ ตำบลม่วงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้มีการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ ๖ ซอย ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ ๖ ซอย ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ม่วงคำ กำหนด โดยมีจุดที่ตั้งโครงการพิกัด E ๕๘๒๐๕๒ / N ๒๑๕๘๐๘๒ จุดสิ้นสุดที่พิกัด E ๕๘๒๐๖๐ / N ๒๑๕๘๐๘๒ บริเวณซอย ๘ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะ ธุรกิจก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง ๑๒๑,๐๐๐บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายประสิทธิ์ โค้วจริยะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ซอย 8
 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
 แบบเลขที่

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 *ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 25.00-25.99

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานวางป่าลมละชุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.40	456.07	5,199.24	1.3795	7,172.35	7,172.35
3.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุตลิกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	228.00	366.76	83,621.28	1.3795	115,355.55	115,355.55
4.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	58.21	232.84	1.3795	321.20	321.20
4.3	รอยต่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	16.00	51.92	830.72	1.3795	1,145.97	1,145.97
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
4.5	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.5 งานบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปพร้อมฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
8	ค่าทดสอบผลการรับน้ำหนักของดิน	L.S.	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
TOTAL								126,995.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

126,995.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน

126,900.00

ขนาดหรือเนื้อที่

228.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

556.58 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายพิเชฐ หอมญาติ)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบัณฑิตฐ์ สีเขียว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ โค้วจิระพันธ์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ