

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,7,8,11 และหมู่ที่ 18 ตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,103,500.- บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 1,091,600.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายพงษ์สิน แจ่มใส	หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สีสุยะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
3. นางอรพร จักจุ่ม	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 84.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านอ้าว ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประมาณราคามาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	79,548.00	1.3624	108,376.20	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			108,376.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			108,300.00	
	(หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์สิน แจ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรพร จักจุ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุมาลี สีสุขะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 84.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านอั่ว ตำบลนาทราย อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
I	งานรางระบายน้ำ							
I.1	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 (ฝารางคอนกรีต)	ม.	84.00	947.00	79,548.00	1.3624	1,290.19	108,376.20
รวมค่างานต้นทุน					79,548.00		รวมเป็นเงิน	108,376.20

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง = 108,376.20
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = 108,376.20
เบิกเพียง () = 108,300.00

หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์สิน แจ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอรพร จักจุ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุมาลี สีสุขะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำนาญการ

หมายเหตุ ราคาวัดได้ ที่ใช้ประมาณการ อ้างอิงจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปกครองกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดลำพูน 1/ระจาดิณ พฤษภาคม พ.ศ 2562
ค่าแรงงาน อ้างอิงจาก กรมบัญชีกลาง และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานำนาญการขึ้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7
รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1 รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 18.50 เมตร (ฝาดะแครงเหล็ก)
จุดที่ 2 รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 33.00 เมตร (ฝาดะแครงเหล็ก 38.50 เมตร)
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านแม่หวางคุ้ม ตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	120,999.00	1.3624	164,849.04	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			164,849.04	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			164,800.00	
	(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายพงษ์สิน แจ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางอรพร จักจุ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสุมาลี สีสุขะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ



ราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7
 รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1 รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 18.50 เมตร (ฝาดะแกรงเหล็ก)
 จุดที่ 2 รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 33.00 เมตร (ฝาดะแกรงเหล็ก 38.50 เมตร)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านแม่หวางคุ้ม ตำบลนาทราย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทางถนนคอนกรีต							
1.1	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	51.50	2,054.00	105,781.00	1.3624	2,798.37	144,116.03
	เสริมเหล็ก กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. (ฝาดะแกรงเหล็ก)							
1.2	ฝาดะแกรงระบายน้ำ	ม.	5.50	1,352.00	7,436.00	1.3624	1,841.96	10,130.81
1.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 x 0.80 ม. ลึก 0.80 ม.	จุด	1.00	3,074.00	3,074.00	1.3624	4,188.02	4,188.02
2	รื้อถนนคอนกรีต	ตร.ม.	8.00	70.00	560.00	1.3624	95.37	762.94
3	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก # 0.20 x 0.20 ม. Ø 4 มม.	ตร.ม.	8.00	316.00	2,528.00	1.3624	430.52	3,444.15
	หนา 0.15 ม.							
5	อื่นๆ							
5.1	ท่อประปา พีวีซี ขึ้น 8.5 ยาว 4 ม. ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	10.00	162.00	1,620.00	1.3624	220.71	2,207.09
รวมค่างานต้นทุน					120,999.00		รวมเป็นเงิน	164,849.04

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง = 164,849.04
 รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = 164,849.04
 เบิกเพียง () = 164,800.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์สิน แจ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรพร จักจุ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนาลี สีสุยะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุ ที่ใช้ประมาณการ อ้างอิงจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดลำพูน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ค่าแรงงาน อ้างอิงจาก กรมบัญชีกลาง และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 221.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	231,211.00	1.3624	315,001.87	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			315,001.87	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			295,000.00	
	(กองแผนเก่าเหมินห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพงษ์สิน แจ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางอรพร จักจุ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสุมาลี สีสุขะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ



ราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 221.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอเถลิง จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานวางระบายน้ำ							
1	รื้อถนนคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	8.00	70.00	560.00	1.3624	95.37	762.94
2	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	221.00	947.00	209,287.00	1.3624	1,290.19	285,132.61
2.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 x 0.80 ม. ลึก 0.80 ม.	จุด	-	3,074.00	-	1.3624	4,188.02	-
3	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก # 0.20 x 0.20 ม. @ 4 มม. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	8.00	316.00	2,528.00	1.3624	430.52	3,444.15
4	งานท่อกลมคอนกรีต							
4.1	ขมวดท่อกลมคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	16.00	671.00	10,736.00	1.3624	914.17	14,626.73
5	อื่นๆ							
5.1	ท่อประปา พีวีซี ขนาด 8.5 นิ้ว ยาว 4 ม. ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	50.00	162.00	8,100.00	1.3624	220.71	11,035.44
รวมค่างานต้นทุน					231,211.00		รวมเป็นเงิน	315,001.87

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง = 315,001.87
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งดิน = 315,001.87
เบิกเพียง () = 295,000.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพงษ์สิน แจ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางอรพร จักขุม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสุมาลี สีสุขะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบร่าง ราคากลาง ที่ใช้ประมาณการ ก้างอิงจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดลำพูน ประจำปีเงิน พ.ศ 2562
กำหนดงาน ก้างอิงจาก กรมโยธาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 11

รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 28.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)

จุดที่ 2 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 198.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน ตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	235,332.00	1.3624	320,616.31	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			320,616.31	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			315,000.00	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์สัน แจ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรพร จักจุ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุมาลี สีสุขะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

P

ราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 11
รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 28.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)
จุดที่ 2 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 198.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน ตำบลนาทราย อำเภอศีร์ษะเกษ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ							
1	รื้อถอนคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	8.00	70.00	560.00	1.3624	95.37	762.94
2	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	226.00	947.00	214,022.00	1.3624	1,290.19	291,583.57
	เสริมเหล็ก กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. (ฝารางคอนกรีต)							
2.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00 ม. ลึก 1.00 ม.	บ่อ	1.00	4,554.00	4,554.00	1.3624	6,204.37	6,204.37
3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.20 x 0.20 ม. Ø 4 มม.	ตร.ม.	8.00	316.00	2,528.00	1.3624	430.52	3,444.15
	หน้า 0.15 ม.							
4	งานวางท่อกลมคอนกรีต							
4.1	วางท่อกลมคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	14.00	687.00	9,618.00	1.3624	935.97	13,103.56
5	อื่นๆ							
5.1	ท่อประปา พีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	25.00	162.00	4,050.00	1.3624	220.71	5,517.72
รวมค่างานต้นทุน					235,332.00		รวมเป็นเงิน	320,616.31

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง = 320,616.31
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = 320,616.31
เบิกพิเศษ (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) = 315,000.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพงษ์สิน แฉ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอรพร จักจุ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุมาลี สีสุขะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุ ที่ใช้ประมาณการ อ้างอิงจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ค่าแรงงาน อ้างอิงจาก กรมบัญชีกลาง และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 153.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 18 บ้านหนองเกียง ตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ที่	รายการ	รวมคำนวณต้นทุน	Factor F	รวมคำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	157,558.00	1.3624	214,657.02	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			214,657.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			208,500.00	
	(ทองแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์สิน แจ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรพร จักขัม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุมาลี ศีสุขะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18
รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 153.00 เมตร (ฝารางคอนกรีต)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านหนองเก็ช ตำบลนาทราย อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ							
1.1	รื้อถอนคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	4.00	70.00	280.00	1.3624	95.37	381.47
2	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. (ฝารางคอนกรีต)	ม.	153.00	947.00	144,891.00	1.3624	1,290.19	197,399.50
2.2	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	1.00	3,074.00	3,074.00	1.3624	4,188.02	4,188.02
3	งานทคอนกรีตเสริมเหล็ก # 0.20 x 0.20 ม. Ø 4 มม. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	4.00	316.00	1,264.00	1.3624	430.52	1,722.07
4	งานวางท่อกลมคอนกรีต							
4.1	วางท่อกลมคอนกรีต Ø 0.40 ม.	ม.	7.00	687.00	4,809.00	1.3624	935.97	6,551.78
5	อื่นๆ							
5.1	ท่อประปา พีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	20.00	162.00	3,240.00	1.3624	220.71	4,414.18
รวมงานต้นทุน					157,558.00		รวมเป็นเงิน	214,657.02

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

= 214,657.02

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

= 214,657.02

เบิกเพียง

(สองแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

= 208,500.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์สิน แจ่มใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรพร จักจุ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุมาลี สีสุขะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำนาญการ

หมายเหตุ ราคาวัสดุ ที่ใช้ประมาณการ อ้างอิงจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดลำพูน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2562

ค่าแรงงาน อ้างอิงจาก กรมบัญชีกลาง และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ