



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาแลง - ทุ่งนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด หมู่ที่ 6 บ้านกาแดง ตำบลกาลิสา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส ราคากลาง 564,000.- (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ ปร.4 และปร.5 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายสมาน สะอี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 140.00 ม. ทน 0.15 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายกาแลง-ทุ่งนา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาสิซา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประเภทงาน งานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิซา

หน่วยงานที่ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิซา

ประมาณราคาตามแบบ - จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ภาวะฝนตก ชุด 2

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	402,980.43	1.4019	564,938.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	- เงินล่วงหน้า 0 %			-	
	- เงินประกันสัญญา 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	

รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

564,938.26

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ

564,000.00

ตัวอักษร ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน


เฉลี่ยราคาประมาณ 1,007.14 บาท/ตร.ม.

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 560.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. (ลงชื่อ)


นายรุตัน สะแลแม


ประธานกรรมการ

2. (ลงชื่อ)


นางรุตานี หวังอิน

กรรมการ

3. (ลงชื่อ)


นายอุทัยรัตน์ ชูชื่น

กรรมการและเลขานุการ

นายอุทัยรัตน์ ชูชื่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาแลง-ทุ่งนา หมู่ที่ 6 ตำบลกาลีซา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 140.00 ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.68	1,176.00	1.4019	2.36	1,648.63
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	315.00	242.91	76,516.65	1.4019	340.54	107,268.69
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.00	597.05	33,434.80	1.4019	837.00	46,872.25
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	427.67	239,495.20	1.4019	599.55	335,748.32
10	Expansion Joint	ม.	8.00	188.50	1,508.00	1.4019	264.26	2,114.07
11	Contraction Joint	ม.	44.00	114.26	5,027.44	1.4019	160.18	7,047.97
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.00	277.94	9,727.90	1.4019	389.64	13,637.54
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	3,007.87	36,094.44	1.4019	4,216.73	50,600.80
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					402,980.43	รวม		564,938.27
ตัวอักษร (-ห้าแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์-) ปรียบยอด								564,938.27

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

402,980.43

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาแลง – ทุ่งนา หมู่ที่ ๖ บ้านกาแดง
ตำบลกาליสา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา ตำบลกาลิสา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำนวนเงิน ๕๖๔,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม จำนวน ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) จำนวน ๓๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร
- Expansion Joint จำนวน ๘.๐๐ เมตร
- Contraction Joint จำนวน ๔๔.๐๐ เมตร
- งานไหล่ทาง จำนวน ๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๒.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๖๔,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
- ๖.๒ ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
- ๖.๓ ราคานอกเหนือจากราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้สืบราคาในท้องตลาดในพื้นที่

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุตัน สะแลแม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผอ.กองช่าง อบต.กาลิสา

๗.๒ นางรุตานี หวังอิน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.กาลิสา

๗.๓ นายมูฮำหมัดชำซุดิน เจ๊ะเต๊ะ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายรุตัน สะแลแม)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางรุตานี หวังอิน)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายมูฮำหมัดชำซุดิน เจ๊ะเต๊ะ)