



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด หมู่ที่ 1 บ้านปูโง๊ะ ตำบลกลาสิกา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ราคากลาง 572,000.- (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ ปร.4 และปร.5 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างงานอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านบุโง๊ะ ตำบลกลาสิกา อำเภอรณังะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา อำเภอรณังะ จังหวัดนราธิวาส


ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน	๔๓๘,๓๔๐.๔๑	เงื่อนไข FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง - ค่าอำนวยการ ๑๕.๖๘๗๘ % - ค่าดอกเบี้ย ๐.๘๓๓๓ % - ค่ากำไร ๕.๕๐๐๐ %		
	รวม	๔๓๘,๓๔๐.๔๑	
	ค่า FACTOR F งานอาคาร	๑.๓๐๕๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นสิ้นประมาณ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	๕๗๒,๓๖๒.๕๒ ๕๗๒,๐๐๐.๐๐	ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
(ตัวอักษร) ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางซาลินา รากู)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมุฮัมมัดซามูดิน เจ๊ะเต๊ะ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายรูสลัน สะแลแม)

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐๐ เมตร (รวมพื้นที่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ตารางเมตร)

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานปรับปรุงพื้นที่								
	๑.๑ งานปรับปรุงพื้นที่	๑๑๐	ลบ.ม	-	-	๑๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	
๒	งานขุดดินฐานราก								
	๒.๑ ค่าแรงขุดดินฐานราก	๑๒	ลบ.ม	-	-	๙๙.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	
๓	งานทราดยาหยาบรองพื้น								
	๓.๑ ทราดยาหยาบรองพื้นอัดแน่น	๖	ลบ.ม	๓๒๕.๒๓	๑,๙๕๑.๓๘	๙๙.๐๐	๕๙๔.๐๐	๒,๕๔๕.๓๘	
๔	งานคอนกรีตหยาบ ๑: ๓: ๕								
	๔.๑ คอนกรีตหยาบ	๑	ลบ.ม	๒,๒๔๒.๙๙	๒,๒๔๒.๙๙	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๖๔๐.๙๙	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๔,๑๙๔.๓๗		๓,๒๘๐.๐๐	๗,๔๗๔.๓๗	

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน			หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
	รวมยอดยกมา				๔,๑๙๔.๓๗		๓,๒๘๐.๐๐	๗,๔๗๔.๓๗	
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑: ๒: ๔								
	๕.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	๓๐	ลบ.ม.	๒,๒๙๙.๐๗	๖๘,๙๗๒.๑๐	๓๙๑.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐	๘๐,๗๐๒.๑๐	
	๕.๒ เหล็กตะแกรงไวเมท	๑๑๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	๖.๑ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๒ มม.	๒๔	เส้น	๑๙๖.๒๕	๔,๗๑๐.๐๐	-	-	๔,๗๑๐.๐๐	
	๖.๒ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๖ มม.	๒๖	เส้น	๕๖.๐๘	๑,๔๕๘.๐๘	-	-	๑,๔๕๘.๐๘	
	๖.๓ ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๖	กก.	๕๖.๐๘	๓๓๖.๔๘	-	-	๓๓๖.๔๘	
	๖.๔ ค่า ตัด ตัด ผูกเหล็ก	๐.๒๓	ตัน	-	-	๔,๑๐๐.๐๐	๙๔๓.๐๐	๙๔๓.๐๐	
๗	งานไม้แบบและไม้คร่า								
	๗.๑ ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๘	ลบ.ฟ.	๓๓๖.๐๐	๒,๖๘๘.๐๐	-	-	๒,๖๘๘.๐๐	
	๗.๒ ไม้คร่ายึดไม้แบบ	๓	ลบ.ฟ.	๓๓๖.๐๐	๑,๐๐๘.๐๐	-	-	๑,๐๐๘.๐๐	
	๗.๓ ตะปูยึดไม้แบบ	๖	กก.	๔๒.๐๖	๒๕๒.๓๖	-	-	๒๕๒.๓๖	
	๗.๔ ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	๑๔	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๘๖๒.๐๐	๑,๘๖๒.๐๐	
๘	งานโครงสร้าง								
	๘.๑ ท่อเหล็กอานสังกะสี ๑๓ นิ้ว	๒๔	ท่อน	๒,๙๑๑.๒๑	๖๙,๘๖๙.๐๔	-	-	๖๙,๘๖๙.๐๔	
	๘.๒ ท่อเหล็กอานสังกะสี ๑๒ นิ้ว	๗๔	ท่อน	๑,๘๑๕.๘๙	๑๓๔,๓๗๕.๘๖	-	-	๑๓๔,๓๗๕.๘๖	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๒๙๐,๖๑๔.๒๙		๑๘,๓๖๕.๐๐	๓๐๘,๙๗๙.๒๙	

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				๒๙๐,๖๑๔.๒๙		๑๘,๓๖๕.๐๐	๓๐๘,๙๗๙.๒๙	
	๘.๓ แปเปเหล็ก C ๗๕X๒๐X๒.๓ มม.	๑๘	ท่อน	๖๓๖.๙๖	๑๑๔๖๕.๒๘	-	-	๑๑,๔๖๕.๒๘	
	๘.๔ ลักกรีตเมทัลลีน	๔๔๐	ตัว	๑.๓๐	๕๗๒.๐๐	-	-	๕๗๒.๐๐	
	๘.๕ เหล็กแรง ๕ หุน	๓๖	ตัว	๑๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	-	-	๔,๓๒๐.๐๐	
	๘.๖ เหล็กคานแผ่นเมทัลลีน	๑๒๐	ตร.ม.	๑๔๓.๗๔	๑๗,๒๔๘.๘๐	๗๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒๕,๖๔๘.๘๐	
	๘.๗ เหล็กแผ่น ขนาด ๐.๒๐ X ๐.๗๐ เมตร	๑๐	แผ่น	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
๙	ค่าแรงโครงสร้างหลังคา	๒,๘๙๐.๐๐	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๓๔,๖๘๐.๐๐	๓๔,๖๘๐.๐๐	
๑๐	งานทาสี								
	๑๐.๑ สีน้ำมัน (๓๗๕ ลิตร)	๖	กระป๋อง	๕๖๐.๗๕	๓,๓๖๔.๕๐	-	-	๓,๓๖๔.๕๐	
	๑๐.๒ สีรองพื้นโลหะใหม่ (๓.๗๘๕ ลิตร)	๖	กระป๋อง	๔๒๐.๕๖	๒,๕๒๓.๓๖	-	-	๒,๕๒๓.๓๖	
	๑๐.๓ ทินเนอร์ (๒.๑ ลิตร)	๒	กระป๋อง	๑๙๑.๕๙	๓๘๓.๑๘	-	-	๓๘๓.๑๘	
	๑๐.๔ เชิงชายไม้ ๑" X ๘" ๔.๐๐ เมตร	๑๖	แผ่น	๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๙๔.๐๐	-	๖,๔๙๔.๐๐	
	๑๐.๔ ปิดไม้ ๑" X ๔" ๔.๐๐ เมตร	๑๖	แผ่น	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	
	๑๐.๕ ค่าแรงทาสีเหล็กกันสนิม	๑๒๐	ตร.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	
	๑๐.๖ ค่าแรงทาสีน้ำมัน	๑๒๐	ตร.ม.	-	-	๓๘.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	
๑๑	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๘	เมตร	๓,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๓๖๘,๐๙๑.๔๑		๗๐,๒๐๕.๐๐	๔๓๘,๒๙๖.๔๑	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย หมู่ที่ ๑ บ้านบุไ้
ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ
จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำนวนเงิน ๕๗๗,๐๐๐. บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานปรับพื้นที่ จำนวน ๑๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ค่าแรงขุดดินฐานราก จำนวน ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ทราดยาบรองพื้นอัดแน่น จำนวน ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- คอนกรีตหยาบ จำนวน ๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- เหล็กตะแกรงไวเมท จำนวน ๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๑๒.๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒๔.๐๐ เส้น
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๖.๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒๖.๐๐ เส้น
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘.๐๐ จำนวน ๖.๐๐ กิโลกรัม
- ค่า ตัด ดัด ผูกเหล็ก จำนวน ๐.๒๓ ต้น
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๘.๐๐ ลูกบาศก์ฟุต
- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ จำนวน ๓.๐๐ ลูกบาศก์ฟุต
- ตะปูยึดไม้แบบ จำนวน ๖.๐๐ กิโลกรัม
- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ จำนวน ๑๔.๐๐ ตารางเมตร
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๓.๐๐ นิ้ว จำนวน ๒๔.๐๐ ท่อน
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๒.๐๐ นิ้ว จำนวน ๗๔.๐๐ ท่อน
- แปะเหล็ก C ๗๕ x ๒๐ x ๒.๓ มิลลิเมตร จำนวน ๑๘.๐๐ ท่อน
- สกรูยึดเมทัลชีท จำนวน ๔๔๐.๐๐ ตัว
- เกลียวแรง ๕ หุน จำนวน ๓๖.๐๐ ตัว
- หลังคาแผ่นเมทัลชีท จำนวน ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- เหล็กแผ่น ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ แผ่น
- ค่าแรงโครงหลังคา จำนวน ๒,๘๙๐.๐๐ กิโลกรัม
- สีนํ้ามัน (๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๖.๐๐ กระป๋อง
- สีรองพื้นโลหะใหม่ (๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๖.๐๐ กระป๋อง
- ทินเนอร์ (๒.๑ ลิตร) จำนวน ๒.๐๐ กระป๋อง

- เชิงชายไม้ ๑" x ๘" ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ แผ่น
- ปิดไม้ ๑" x ๔" ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ แผ่น
- ค่าแรงทาสีเหล็กกันสนิม จำนวน ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- ค่าแรงทาสีน้ำมัน จำนวน ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- รวบบันไดสแตนเลสพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘.๐๐ เมตร

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๗๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
- ๖.๒ ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
- ๖.๓ ราคานอกเหนือจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ได้สืบราคาในท้องตลาดในพื้นที่

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|--|
| ๗.๑ นางสาวลิษา ราชุ | ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ระดับต้น |
| ๗.๒ นายมุhammad ชำสุติน เจ๊ะเต๊ะ | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๗.๓ นายรุสลัน สะแลแม | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง อบต.กาลิซา |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวลิษา ราชุ)

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายมุhammad ชำสุติน เจ๊ะเต๊ะ) (นายรุสลัน สะแลแม)