

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพี หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๔๒,๓๑๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร
  - ๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร
  - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างทาง
  - ๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ส่วนกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  - ๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  - ๖.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  - ๖.๗ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนมกราคม ๒๕๖๒
  - ๖.๘ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมนึก สมแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  - ๖.๒ นายสุริยาวัธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๓ นายชาญวิทย์ สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองพิ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับที่                                                         | รายการ                     | ค่างานต้นทุน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                | รวมงานคันทาง               | 9,139.89                          | 1.3624    | 12,452.18                               | Factor F                 |
| 2                                                                | รวมงานผิวจราจร             | 200,823.00                        | 1.3624    | 273,601.25                              | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%     |
| 3                                                                | รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม | 39,094.80                         | 1.3624    | 53,262.75                               | - ภาษี 7%                |
| 4                                                                | ป้ายถาวร                   |                                   |           | 3,000.00                                | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%    |
|                                                                  |                            |                                   |           |                                         | - เงินประกันผลงานหัก 0%  |
|                                                                  |                            |                                   |           |                                         | - พื้นที่ปกติ            |
|                                                                  | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด      |                                   |           | 342,316.18                              |                          |
| คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สามแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) |                            |                                   |           | 342,316.00                              | * ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายสมนึก สังข์แก้ว )ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
( นายสมนึก สังข์แก้ว )ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายสุริยา อัทธพูน )เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
( นายดุสิต โต๊ะแอ )ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายชาญวิทย์ สมจิตร )อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  
( นายสมศักดิ์ นวลแก้ว )

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา อัทธพูน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพื้ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง

|      |      |
|------|------|
| 0.15 | เมตร |
|------|------|

ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

600.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ                      เมื่อ วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา วัชร ทักพูน

ผู้อำนวยการกองช่าง