

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทานเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง.....  
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลทุ่งหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....จำนวน ๑๓๖,๐๐๐ บาท.....
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป.....โดยดำเนินการ ดังนี้.....
- .....๑.....งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมสารกรองน้ำ และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด.....
- .....๒.....งานวัสดุกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด.....
- .....๓.....งานประสานระบบจากท่อถึงไปยังถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด.....
- .....๔.....งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด.....
- .....๕.....งานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ งาน.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๕,๙๘๖ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕, แบบ ปร.๖) งานก่อสร้างอาคาร.....
- ๖.๒.....ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓.....
- ๖.๓.....ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑.....นายสมนึก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....
- ๖.๒.....นายสุริยวุธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
- ๖.๓.....นายชยพล พลชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

กองช่างตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห่านเพชร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห่านเพชร หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบเลขที่ ทด.ทล.ป.- 05/2563

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

| ลำดับที่ | รายการ                                      | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท)                  | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                  |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| 1        | งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมสารกรองน้ำ   | 40,000.00                                     | 1.3056   | 52,224.00                   | Factor F                  |
| 2        | งานวัสดุสารกรองน้ำ                          | 33,700.00                                     | 1.3056   | 43,998.72                   | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%     |
| 3        | งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก  | 7292.97                                       | 1.3056   | 9,521.70                    | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%      |
| 4        | งานประสานระบบจากท่อถึงไปยังถังกรองสนิมเหล็ก | 5,754.41                                      | 1.3056   | 7512.96                     | - เงินประกันผลงานหัก 0%   |
| 5        | งานเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน                | 19,400.00                                     | 1.07     | 20758.00                    |                           |
| 6        | งานระบบไฟฟ้าภายใน                           | 1,510.00                                      | 1.3056   | 1971.46                     |                           |
|          |                                             |                                               |          |                             | - พื้นที่ฝนปกติ สฎ        |
| สรุป     |                                             | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน<br>คิดเป็นเงินทั้งสิ้น |          | 135,986.84<br>135,986.00    | - ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน |
| ตัวอักษร |                                             | หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน |          |                             |                           |

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้าง

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายสมนึก สังข์แก้ว )ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นายสมนึก สังข์แก้ว)ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายสุริยาวัธ ทัพพุน )เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
(นายดุสิต โต๊ะแอ)ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายชยพล พลชัย )อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                                    | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | วัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
|          |                                                                           |       |        | ราคาหน่วย        | จำนวนเงิน | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน |                |          |
| 1        | งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมสารกรองน้ำ                                 |       |        |                  |           |           |           |                |          |
|          | ถังกรองสนิมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร                            | 1.00  | ถึง    | 40,000.00        | 40,000.00 |           |           | 40,000.00      |          |
|          | สูง 1.20 เมตร กรองน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมสารกรอง |       |        |                  |           |           |           |                |          |
|          | ทรายแก้ว ขนาด 0.125 -0.25 มม.                                             | 15.00 | กระสอบ |                  |           |           |           |                |          |
|          | ทรายขนาดกลาง ขนาด 0.5 - 1 มม.                                             | 10.00 | กระสอบ |                  |           |           |           |                |          |
|          | ทรายหยาบ ขนาด 1-2 มม.                                                     | 10.00 | กระสอบ |                  |           |           |           |                |          |
|          | กรวดละเอียด ขนาด 4-8 มม.                                                  | 5.00  | กระสอบ |                  |           |           |           |                |          |
|          | กรวดขนาดกลาง ขนาด 8-16 มม.                                                | 5.00  | กระสอบ |                  |           |           |           |                |          |
|          | กรวดเม็ดใหญ่ ขนาด 16 - 30 มม.                                             | 5.00  | กระสอบ |                  |           |           |           |                |          |
|          |                                                                           |       |        |                  |           |           |           |                |          |
|          | รวมงานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมสารกรองน้ำ                              |       |        |                  |           |           |           | 40,000.00      |          |
|          |                                                                           |       |        |                  |           |           |           |                |          |

สำเนาถูกต้อง

  
(นายสุริยาวัธ ทัพพน)  
ผู้อำนวยการโครงการ

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | วัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|-------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
|          |                                               |       |        | ราคาหน่วย        | จำนวนเงิน | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน |                |          |
| 2        | งานวัสดุกรองน้ำ                               |       |        |                  |           |           |           |                |          |
|          | สารกรองแอคทีฟคาร์บอน                          | 10.00 | กระสอบ | 1,800.00         | 18,000.00 |           |           | 18,000.00      |          |
|          | สารกรองแอนทราไซด์                             | 2.00  | กระสอบ | 1,800.00         | 3,600.00  |           |           | 3,600.00       |          |
|          | ทรายแก้ว ขนาด 0.125 - 0.25 มม.                | 20.00 | กระสอบ | 150.00           | 3,000.00  |           |           | 3,000.00       |          |
|          | ทรายขนาดกลาง 0.5 - 1 มม.                      | 12.00 | กระสอบ | 150.00           | 1,800.00  |           |           | 1,800.00       |          |
|          | ทรายหยาบ 1 - 2 มม.                            | 12.00 | กระสอบ | 150.00           | 1,800.00  |           |           | 1,800.00       |          |
|          | กรวดละเอียด ขนาด 4 - 8 มม.                    | 10.00 | กระสอบ | 150.00           | 1,500.00  |           |           | 1,500.00       |          |
|          | ค่าแรงรื้อและบรรจุวัสดุกรองน้ำถังกรองเดิม     | 1.00  | งาน    |                  |           | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00       |          |
|          | รวมงานวัสดุกรองน้ำ                            |       |        |                  | 29,700.00 |           | 4,000.00  | 33,700.00      |          |
| 3        | งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก    |       |        |                  |           |           |           |                |          |
|          | บัตเตอร์ฟลายวาล์วขนาด 3 นิ้ว                  | 5.00  | ตัว    | 650.00           | 3,250.00  |           |           | 3,250.00       |          |
|          | ข้อต่อหน้างาน PVC.3 นิ้ว                      | 10.00 | อัน    | 280.00           | 2,800.00  |           |           | 2,800.00       |          |
|          | ท่อ PVC. ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 13.5          | 1.00  | เส้น   | 588.79           | 588.79    |           |           | 588.79         |          |
|          | ข้อต่อ 90 องศา PVC. ขนาด 3 นิ้ว               | 3.00  | ตัว    | 37.38            | 112.14    |           |           | 112.14         |          |
|          | ข้อต่อสามทาง PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว | 4.00  | ตัว    | 135.51           | 542.04    |           |           | 542.04         |          |
|          | รวมงานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก |       |        |                  | 7,292.97  |           |           | 7,292.97       |          |

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเพชร หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

[illegible]


မိမိတို့အဖို့အကျိုးရှိစေရန်အတွက်

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ทล.ทต. ป.-05/2563 รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

| ลำดับที่ | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย   | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | วัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
|          |                                                       |       |         | ราคาหน่วย        | จำนวนเงิน | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน |                |          |
| 5        | งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน                   |       |         |                  |           |           |           |                |          |
|          | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน                             | 1.00  | เครื่อง | 8,500.00         | 8,500.00  |           |           | 8,500.00       |          |
|          | ถังผสมสารละลายคลอรีน 100 ลิตร                         | 2.00  | ถัง     | 1,200.00         | 2,400.00  |           |           | 2,400.00       |          |
|          | เครื่องวัดกระแสไหลคลอรีนคองเทส                        | 1.00  | เครื่อง | 3,500.00         | 3,500.00  |           |           | 3,500.00       |          |
|          | สวิตช์เบรค 1 นิ้ว 220 v                               | 1.00  | ชุด     | 2,500.00         | 2,500.00  |           |           | 2,500.00       |          |
|          | ค่าแรงติดตั้งงานเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ | 1.00  | งาน     |                  |           | 2,500.00  | 2,500.00  | 2,500.00       |          |
|          | รวมงานติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน                |       |         |                  | 16,900.00 |           | 2,500.00  | 19,400.00      |          |
| 6        | งานระบบไฟฟ้าภายใน                                     |       |         |                  |           |           |           |                |          |
|          | ตู้ไฟฟ้าสวิตช์บอร์ด                                   | 1.00  | ตู้     | 380.00           | 380.00    |           |           | 380.00         |          |
|          | เซฟตีเบรกเกอร์ 15 แอมป์                               | 1.00  | ตัว     | 120.00           | 120.00    |           |           | 120.00         |          |
|          | สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 sq.mm.                             | 24.00 | เมตร    | 15.00            | 360.00    |           |           | 360.00         |          |
|          | รางสายไฟ 1 นิ้ว                                       | 6.00  | เส้น    | 50.00            | 300.00    |           |           | 300.00         |          |
|          | ค่าแรงงาน                                             | 1.00  | งาน     |                  |           | 350.00    | 350.00    | 350.00         |          |
|          |                                                       |       |         |                  | 1,160.00  |           | 350.00    | 1,510.00       |          |
|          | รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน                                  |       |         |                  |           |           |           | 1,510.00       |          |

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยาวิธ ทัพพณ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียน