

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาชุมเห็ด) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ.....
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการ ดังนี้
 ๑. งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร
 ๒. งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
 ๓. งานขุดเจาะบ่อนาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
 ๔. งานประสานปากบ่อนาดาล และเดินท่อส่งน้ำไปยังท่อถังเหล็กเก็บน้ำ
 ๕. งานวางท่อจ่ายน้ำ ชนิด พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาว ๖๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
 ๖. งานระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอก
 ๗. งานติดตั้งป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๔๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานอาคาร
 - ๖.๔ ราคาวัดก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
 - ๖.๕ ราคาวัดก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมนึก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๗.๒ นายสุริยาวิธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาชุมเห็ด)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง บ้านห้วยปลักหมู หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฐานรากหอดักเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.	59,513.08	1.3056	77,700.27	
2	งานหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.	124,905.88	1.3056	163,077.12	
3	งานก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก	2,368.62	1.3056	3,092.47	
4	งานถังกรองสนิมเหล็ก	48,313.04	1.3056	63,077.51	Factor F
5	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	47,228.80	1.07	50,534.82	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
6	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังหอดัก	18,685.72	1.3056	24,396.08	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา	40,778.38	1.3056	53,240.25	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
8	งานเจาะบ่อบาดาล	134,745.04	1.3056	175,923.12	
9	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.3056	17,625.60	
10	งานระบบไฟฟ้าภายใน	11,922.00	1.3056	15,565.36	
11	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	749.00	1.07	801.43	
12	ป้ายโครงการ			3,000.00	- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	สำเนาถูกต้อง		648,034.03	* ใช้เวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			648,000.00	
	(ทกแสนสีหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	(นายสุริยา วุฒิพัฒน์)			

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุริยา วุฒิพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ
 (นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ
 (นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาชุมเห็ด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
1	งานก่อสร้างฐานรากทอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร								
	1.1 ฐานรากทอถัง								
	- ชุดดิน-ถมดิน	10	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง สีเหลี่ยมคี่้น ขนาด 0.15X0.15X6.00 เมตร	13	คี่้น	1,074.00	13,962.00	200.00	2,600.00	16,562.00	
	- ทราดยาบาอัดแน่น	2	ลบ.ม.	350.00	700.00	99.00	198.00	898.00	
	- คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1:3:5	0.3	ลบ.ม.	1,588.79	476.64	391.00	117.30	593.94	
	- คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1:2:4	3	ลบ.ม.	1,635.51	4,906.53	391.00	1,173.00	6,079.53	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	588.79	8,243.06	133.00	1,862.00	10,105.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	30	กก.	30.73	921.90	4.10	123.00	1,044.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร	90	กก.	29.49	2,654.10	4.10	369.00	3,023.10	
	- ตะปู	3	กก.	37.38	112.14			112.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.6	กก.	31.78	114.41			114.41	
	- บล็อกรูยี่ถึงพร้อมแวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 0.85 เมตร	8	ชุด	250.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างฐานรากทอถังเหล็ก				34,090.78			42,013.08	
	1.2 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างประปา								
	- ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	- ดินถม	50	ลบ.ม.	150.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับพื้นที่				7,500.00		1,000.00	17,500.00	
	รวมงานก่อสร้างฐานรากทอถังเหล็กและงานปรับพื้นที่	คี่้นแห่ง						59,513.08	

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาชุมเห็ด)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอยางสะระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร								
	2.1 หอดึงเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงถึงแบบรูป								
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	1	ถึง	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานหอดึงเหล็กสำเร็จรูป				110,000.00			110,000.00	
	2.2 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	850.00	850.00	400.00	400.00	1,250.00	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	4,100.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1	ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
	- ห่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	12	ม.	67.29	807.48	40.00	480.00	1,287.48	
	- ห่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำกลับ)	12	ม.	25.70	308.40	30.00	360.00	668.40	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- เสาล่อฟ้าทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	ค่าเงิน ฎีกาต้อง		1,200.00	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัทท่อ	15	ม.	120.00	1,800.00	(นายสุริยา วัชรทัต)		1,800.00	
	- แท่งทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	300.00	300.00	จำนวนการจ้างช่าง		300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานส่วนประกอบอื่นๆ				12,615.88			14,905.88	
	รวมงานหอดึงเหล็กเก็บน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ	ต่อหน้า						124,905.88	

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ (บาท/เมตร)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

สถานทีก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำเนวณรศาสตร์กลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานถังกรองสับหลัก								
	4.1 ถังกรองสับหลักสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร								
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรองสับหลัก	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถังกรองสับหลักสำเร็จรูป				35,000.00			35,000.00	
	4.2 อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสับหลัก								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	6	ม.	220.09	1,320.54	110.00	660.00	1,980.54	
	- ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	2	ม.	61.25	122.50	50.00	100.00	222.50	
	- ข้อต่อยิบเบิ้ลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	2	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ข้อต่อจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	5	อัน	145.00	725.00	-	-	725.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	200.00	1,000.00	8,500.00	
	- ยูนิย่มเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	3	อัน	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- นิปปเปิ้ลเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	11	อัน	35.00	385.00	-	-	385.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 65X65X65 มิลลิเมตร	4	อัน	165.00	660.00	-	-	660.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสับหลัก						1,760.00	13,313.04	
	รวมงานถังกรองสับหลักและอุปกรณ์	ต่อแห่ง						48,313.04	

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า (บาท/เมตร)
(เฉพาะพื้นที่) ที่ระบุในแบบแปลน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

[illegible]

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ำดื่มเม็ด)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำถามวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- cheek Valve ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- ลวดสลึงแขวนเครื่องสูบน้ำ ศก.3/8 นิ้ว หรือเล็ก ศก.5/8 นิ้ว	40	ม.	20.00	800.00	-	-	800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถึง				17,540.72		1,145.00	18,685.72	
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถึงเหล็กเก็บน้ำ	ต่อแห่ง						18,685.72	
7	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา								
	7.1 งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน)								
	- งานเดินท่อพีวีซีแบบท่อปลอยบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	680	ม.	38.75	26,350.00	-	-	26,350.00	
	- ค่าแรงงานชุด-กลบดินแนวท่อจ่ายน้ำพร้อมประสานท่อและอุปกรณ์	680	ม.	-	-	18.00	12,240.00	12,240.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน)				26,350.00		12,240.00	38,590.00	
	7.2 งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)								
	- ข้อต่อสแตนเลสท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2X1/2 นิ้ว	7	อัน	40.00	280.00	เจ้าหน้าถูกต้อง  (นายสุวิทย์ ทรัพย์งาม) ผู้อำนวยการกองช่าง		280.00	
	- ประตูน้ํา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2	อัน	130.00	260.00			260.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	4	ม.	9.00	36.00			36.00	
	- ฝาครอบ (CAP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	7	อัน	5.00	35.00			35.00	
	- ข้อต่อสแตนเลสท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	37.38	37.38	-	-	37.38	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	7	กระป๋อง	220.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานจุดจ่ายน้ำ				2,188.38		-	2,188.38	
	รวมงานวางท่อจ่ายน้ำประปาและจุดจ่ายน้ำ	ต่อแห่ง						40,778.38	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
8	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร								
	8.1 ท่อกรุบ่อบาดาลชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	10	ท่อน	2,069.16	20,691.60	-	-	20,691.60	
	8.2 ท่อกรุเจาะร่องกร่อน้ำ ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	4	ท่อน	2,269.16	9,076.64	-	-	9,076.64	
	8.3 ท่อตกตะกอน ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	1	ท่อน	2,069.16	2,069.16	-	-	2,069.16	
	8.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4"-3/8"	0.8	ลบ.ม.	4,000.00	3,200.00	500.00	400.00	3,600.00	
	8.5 โกลนวิทยาศาสตร์	5	กระสอบ	1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	8.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60	เมตร	-	-	1,200.00	72,000.00	72,000.00	
	8.7 ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	8.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1	งาน	-	-	12,680.00	12,680.00	12,680.00	
	8.9 เทชาบ่อบาดาล ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.4	ลบ.ม.	1,635.51	654.20	391.00	156.40	810.60	
	8.10 น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	1	กป.	220.00	220.00	เจ้าหน้าถูกต้อง		220.00	
	8.11 สกรูเกลียวปล่อย dai. 1.5 พุน	1	กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
	8.12 คอนกรีตสี่เหลี่ยม 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	1,635.51	81.78	(จ่ายสีเขียว 19,335.51)		101.33	
	8.13 ดินเหนียวแห้งหรืออุทบละเอียด	2	ลบ.ม.	1,000.00	2,000.00	1" ฐานประการกองช้าง		2,000.00	
	8.14 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	8.88	กก.	23.57	209.30	4.10	36.41	245.71	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเจาะบ่อบาดาล				43,452.68		91,292.36	134,745.04	
	รวมงานเจาะบ่อบาดาล	ต่อแห่ง						134,745.04	

แบบ ปธ.4 แผ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

[illegible]

ประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาชุมเห็ด)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำถามวณราคาแตกต่าง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

[illegible]

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

[illegible]