ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
****

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ บาท(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๒๔๙,๒๖๗.๙๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป) โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔๙,๒๖๗.๙๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานอาคาร

๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวุฒิชัย แผ่นศิลา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๗.๒ นายสุริยาวุธ ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปประมาณราคาค่าขุดเจาะบ่อบาดาล

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2566

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	49,188.32	1.07	52,631.50	
2	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังหอถัง	17,873.80	1.3074	23,368.21	
3	งานเจาะบ่อบาดาล	127,449.58	1.3074	166,627.59	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน	1,440.00	1.3074	1,882.66	Factor F 1.3074
5	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์	1,758.00	1.00	1,758.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
6	ป้ายโครงการ			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานห้ 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			249,267.95	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			249,267.95	
	(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมารราคานี้เป็นราคากลาง

คำสั่งที่ 171/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิชัย แผ่นศิลา)
รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุริยาวุธ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางกรรณิกา ชัยเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ.....นายสมใจ ชัยประดิษฐ์
(นายดุสิต โต๊ะแอ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ อนุมัติ.....
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่ออุปกรณ์**								
	1.1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า 14 ใบพัด	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	1,600.00	1,600.00	29,600.00	
	ปริมาณสูบ 100 ลิตรต่อนาที								
	1.2 งานติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	800.00	800.00	10,800.00	
	1.3 งานสายไฟฟ้า VCT. 3x2.5 ตร.มม.	48	เมตร	63.00	3,024.00			3,024.00	
	1.4 ท่อพีวีซี. ชั้น 13.5 ศก.2"	48	เมตร	70.09	3,364.32			3,364.32	
	1.5 ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ ศก.3/8 นิ้ว หรือเชือก ศก.5/8 นิ้ว	48	ม.	50.00	2,400.00			2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์				**46,788.32**		**2,400.00**	**49,188.32**	
2	**งานประสานปากบ่อบาดาล**								
	2.1 ท่อพีวีซี. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	16	ม.	70.09	1,121.44			1,121.44	
	2.2 ข้อต่อยูโบลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2	อัน	100.00	200.00			200.00	
	2.3 ข้องอ PVC. 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	6	อัน	42.06	252.36			252.36	
	2.4 มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	1	อัน	15,000.00	15,000.00	300.00	300.00	15,300.00	
	2.5 cheek valve ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	850.00	850.00	150.00	150.00	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานประสานปากบ่อบาดาล				**17,423.80**			**17,873.80**	

สำเนาถูกต้อง

นายสมใจ ชัยประดิษฐ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	**งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร**								
	3.1 ท่อกรุบ่อบาดาลชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	10	ท่อน	2,066.07	20,660.70			20,660.70	
	3.2 ท่อกรุเซาะร่องกรองน้ำ ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	4	ท่อน	2,266.07	9,064.28			9,064.28	
	3.3 ท่อตกตะกอน ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	1	ท่อน	2,066.07	2,066.07			2,066.07	
	3.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4"-3/8"	0.8	ลบ.ม.	4,000.00	3,200.00	450.00	360.00	3,560.00	
	3.5 โคลนวิทยาศาตร์	5	กระสอบ	1,000.00	5,000.00			5,000.00	
	3.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60	เมตร			1,200.00	72,000.00	72,000.00	
	3.7 ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	1	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	3.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1	งาน			6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	3.9 เทซานบ่อบาดาล ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.4	ลบ.ม.	1,757.01	702.80	419.00	167.60	870.40	
	3.10 น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	2	กป.	300.00	600.00			600.00	
	3.11 สกรูเกลียวปล่อย dai. 1.5 หุน	1	กล่อง	250.00	250.00			250.00	
	3.12 คอนกรีตซีลปากบ่อ 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	1,757.01	87.85	419.00	20.95	108.80	
	3.13 ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบละเอียด	2	ลบ.ม.	1,000.00	2,000.00			2,000.00	
	3.14 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	8.88	กก.	25.93	230.26	4.40	39.07	269.33	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเจาะบ่อบาดาล				**43,861.96**		**83,587.62**	**127,449.58**	

สำเนาถูกต้อง

นายสมจิ ชัยประดิษฐ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	**งานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)**								
	4.1 สาย VCT. ขนาด 3x2.5 sq.mm.	16	เมตร	63.00	1,008.00	5.00	80.00	1,088.00	
	4.2 ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ (สีเหลือง) dai.3/4"	16	เมตร	12.00	192.00	10.00	160.00	352.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายใน				**1,200.00**		**240.00**	**1,440.00**	
5	**งานสำรวจธรณีฟิสิกส์**								
	5.1 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีการวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า	1	งาน			1,758.00	1,758.00	1,758.00	
	รวมงานสำรวจธรณีฟิสิกส์							**1,758.00**	

สำเนาถูกต้อง

นายสมใจ ชัยประดิษฐ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ