



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง) หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลางนั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง) หมู่
ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการงานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งหอดังหลัก
เก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ๒.งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ๓.งานขุด
เจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ๔.งานประสานปากบ่อบาดาล ๕.งานท่อจ่าย
น้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ ๖.งานระบบไฟฟ้า ๗.งานป้ายโครงการ รายละเอียดการดำเนินการตามแบบเทศบาลตำบล
ทุ่งหลวงกำหนด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) จำนวนเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง
๙๔๗,๔๘๑.๔๙ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคาและการ
คำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ
คำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ความนิยม) หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป) โดยดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

๑. งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งหอดึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๒. งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก

๓. งานขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ

๔. งานประสานปากบ่อบาดาล

๕. งานท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์

๖. งานระบบไฟฟ้า

๗. งานป้ายโครงการ รายละเอียดการดำเนินการตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๔๗,๔๘๑.๔๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานอาคาร

๖.๒. ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๖.๔. ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่เดือนเมษายน ๒๕๖๗

๖.๕. ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายดุสิต โต๊ะแอ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๗.๒. นายสุริยาวัชร ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓. นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ทต.ทล.ป-๐๕/๒๕๖๖

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๐

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๘๙๒,๗๐๘.๗๑	
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๕๔,๗๗๒.๗๘	
	- สิ้นท้าย -		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๙๔๗,๔๘๑.๔๙	
	ราคากลาง	๙๔๗,๔๘๑.๔๙	
(ตัวอักษร)		(แก้วแสนสีหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คำสั่งที่ ๑๙๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ.....

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยาวัชร ทัพพุน
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ทด.ทล.ป-๐๕/๒๕๖๖

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ การประสานท่อระหว่างระบบ	๓,๐๘๐.๕๒	๑.๓๐๘๒	๔,๐๒๙.๙๔	
	๑.๒ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	๑๙,๘๒๔.๒๕	๑.๓๐๘๒	๒๕,๙๓๔.๐๘	
	๑.๓ ดินถม	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๘๒	๑,๙๖๒.๓๐	
	๑.๔ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๘๒	๑๗,๖๖๐.๗๐	
	๑.๕ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	๕,๖๗๕.๐๐	๑.๓๐๘๒	๗,๔๒๔.๐๔	
	๑.๖ บ่อบาดาล PVC. ขนาด Ø ๖ นิ้ว	๑๒๗,๕๓๙.๓๑	๑.๓๐๘๒	๑๖๖,๘๔๖.๙๓	
	๑.๗ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.	๖๘,๕๔๗.๑๙	๑.๓๐๘๒	๘๙,๖๗๓.๔๓	
	๑.๘ หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม.	๓๕๐,๔๗๕.๘๖	๑.๓๐๘๒	๔๕๘,๔๙๒.๕๒	
	๑.๙ ระบบท่อส่งน้ำดิบ	๑,๐๖๔.๐๘	๑.๓๐๘๒	๑,๓๙๒.๐๓	
	๑.๑๐ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	๘๘,๘๙๕.๒๓	๑.๓๐๘๒	๑๑๖,๒๙๒.๗๔	
	๑.๑๑ บ้ายโครงการ			๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๖๘๐,๑๐๑.๔๔	๑.๓๐๘๒	๘๙๒,๗๐๘.๗๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๘๙๒,๗๐๘.๗๑	
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)			

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา วรทัต
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ความนิยม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ทต.ทล.ป-๐๕/๒๕๖๖

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๕๐,๔๘๘.๕๘	๑.๐๗๐๐	๕๔,๐๒๒.๗๘	
	๒.๒ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๐.๐๐	
	๒.๓ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๐.๐๐	
	๒.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๗๕๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๗๕๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน	๕๑,๒๓๘.๕๘	๑.๐๗๐๐	๕๔,๗๗๒.๗๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๕๔,๗๗๒.๗๘	
	(ตัวอักษร)	(ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)			

สำเนาถูกต้อง


นายสุริยา ทัฬหะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,635.52	1,635.52	900.00	900.00	2,535.52	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	0 ท่อน	346.39	0.00	360.00	0.00	0.00	
3	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	0 ตัว	216.92	0.00			0.00	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	0 ตัว	15.37	0.00			0.00	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	1 ตัว	145.00	145.00			145.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	0 ตัว	1,495.00	0.00			0.00	
5	ข้อต่อตรงลดเหล็ก dia 3"ลด 2 1/2"	1 ตัว	220.00	220.00			220.00	
6	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	0 ตัว	303.05	0.00			0.00	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	0 ตัว	352.00	0.00			0.00	
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมา	0 ชุด	6,200.00	0.00			0.00	
9	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3"	0 ชุด	14,000.00	0.00			0.00	
10	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4"	0 ตัว	177.00	0.00			0.00	
11	ประเก็นยาง dia 3"	0 แผ่น	20.00	0.00			0.00	
12	น็อตยึดหน้างาน	0 ตัว	30.00	0.00			0.00	
13	ทำเกลียว	3 จุด	-	-	40.00	120.00	120.00	
14	เทพื้นเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
15	เทพื้น คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.07 ม., 0.4 x 0.4 x 0.20 ม.	0.00 ลบ.ม.	4,402.73	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
รวมเงิน				2,060.52		1,020.00	3,080.52	
คิดเป็นเงินค่างาน							3,080.52	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา รุทพิบูล
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	0 เมตร	179.07	0.00	540.00	0.00	0.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	ท่อน	1,074.42	0.00			0.00	
3	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	200.00	200.00			200.00	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 2"	3 ตัว	50.75	152.25			152.25	
5	นippleเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	7 ตัว	44.00	308.00			308.00	
6	ยูนิชนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	150.00	150.00		1,500.00	1,650.00	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 2"	2 ตัว	352.00	704.00			704.00	
8	ชุดประกอบปิดปากบ่อ dia 6" (ป้องกันน้ำท่วม)	1 ตัว	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1 ตัว	430.00	430.00			430.00	
10	ประตูล้อวาล์ว dia 2"	2 ชุด	580.00	1,160.00			1,160.00	
11	สวิทช์น้ำไหล dia 2"	1 ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
12	มาตรวัดน้ำแบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด dia 2"	1 ตัว	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
13	ประเก็นยาง dia 2"	2 แผ่น	20.00	40.00			40.00	
14	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
15	ทำเกลียว	4 จุด	-	-	30.00	120.00	120.00	
16	อุปกรณ์อื่นๆ	1 งาน	500.00	500.00			500.00	
	รวมเงิน			18,204.25		1,620.00	19,824.25	
	คิดเป็นเงินค่างาน						19,824.25	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา วร ทัพพ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... งานดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1.งานดินถม</u>							
1.1	ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	100 ตร.ม.	-	-	15.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	ดินถมระบบประปา	0 ลบ.ม.	160.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			0.00		1,500.00	1,500.00	
	คิดเป็นเงิน						1,500.00	

สำเนาถูกต้อง


 นายสุริยาวัชร ทัพพบุ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน			0.00		13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,500.00	

สำเนาถูกต้อง


 นายสุริยาวัชร ทิพย์พุม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... บ่อบาดาล PVC. ขนาด ๑๖ นิ้ว ความลึก 60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรูบ่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6"	10 ท่อน	2,056.07	20,560.70	-	-	20,560.70	✓
2	ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6"	4 ท่อน	2,256.07	9,024.28	-	-	9,024.28	✓
3	ท่อคดตะกอน PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6"	1 ท่อน	2,056.07	2,056.07	-	-	2,056.07	✓
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	0.80 ลบ.ม.	4,000.00	3,200.00	450.00	360.00	3,560.00	✓
5	โคลนวิทยาศาสตร์	5 กระสอบ	1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	0 ลิตร	27.00	0.00	-	-	0.00	✓
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60 ม.	-	-	1,200.00	72,000.00	72,000.00	✓
8	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1 รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	✓
9	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	✓
10	เทชนบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	0.40 ลบ.ม.	2,289.72	915.89	419.00	167.60	1,083.49	✓
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	2.00 กระป๋อง	300.00	600.00	-	-	600.00	✓
12	สกรูเกลียวปหล่อ dia 1.5 หุน	1 กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	✓
13	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.05 ลบ.ม.	2,289.72	114.49	419.00	20.95	135.44	✓
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทูบละเอียดขนาดเล็กว่ 1 ซม.	2.00 ลบ.ม.	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	✓
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก .6 มม.	8.88 กก.	25.93	230.26	4.40	39.07	269.33	✓
	รวมเงิน			43,951.68		83,587.62	127,539.31	✓
	คิดเป็นเงินค่างาน						127,539.31	

สำเนาถูกต้อง


 นายสุริยา ทัฬหกุล
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดิน ถมดิน	0.54 ลบ.ม.		0.00	168.00	90.72	90.72	✓
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.97 ตร.ม.	560.75	1,104.68	139.00	273.83	1,378.51	✓
2.2	ตะปู	1.5 กก.	46.73	70.10	-	-	70.10	✓
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.45 ลบ.ม.	2,289.72	1,030.37	419.00	188.55	1,218.92	✓
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	0.034 ตัน	25,000.00	850.00	4.40	0.15	850.15	✓
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.6 กก.	32.71	19.63	-	-	19.63	✓
	5. งานอื่นๆ							
5.1	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล./ชม.)	1 ชุด	48,000.00	48,000.00	3,500.00	3,500.00	51,500.00	พร้อมวัสดุ อุปกรณ์
	อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก							
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 2 1/2"	1 ท่อน	869.16	869.16	135.00	135.00	1,004.16	✓
	ข้อต่ออีโบลท์ ขนาด dia 2 1/2"	2 อัน	150.00	300.00			300.00	✓
	ข้องอกจากเหล็ก ขนาด dia 2 1/2"	5 อัน	145.00	725.00			725.00	✓
	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด dia 2 1/2"	5 ชุด	1,500.00	7,500.00	400.00	2,000.00	9,500.00	✓
	ยูนิชั่นเหล็ก ขนาด dia 2 1/2"	3 อัน	180.00	540.00			540.00	✓
	นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด dia 2 1/2"	11 อัน	50.00	550.00			550.00	✓
	ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 65X65X65 มิลลิเมตร	4 อัน	200.00	800.00			800.00	✓
	รวมเงิน			62,358.94		6,188.25	68,547.19	✓
	คิดเป็นเงินค่างาน						68,547.19	

สำเนาถูกต้อง


นายสุริยา วร ทัพพ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... หอดึงสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยชมพู ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดิน	15.36 ลบ.ม.	-	-	168.00	2,580.48	2,580.48	
1.2	ทรายหยาบ	2.21 ลบ.ม.	560.75	1,239.26	112.00	247.52	1,486.78	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	14.22 ตร.ม.	560.75	7,973.87	139.00	1,976.58	9,950.45	
2.2	ตะปู	3.56 กก.	46.73	166.36	-	-	166.36	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.02 ลบ.ม.	1,663.55	1,696.82	419.00	427.38	2,124.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 240 กก./ลบ.ม.)	5.03 ลบ.ม.	2,289.72	11,517.29	419.00	2,107.57	13,624.86	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	161 กก.	29.48	4,746.28	3.60	579.60	5,325.88	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	142 กก.	23.55	3,344.10	3.60	511.20	3,855.30	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	9.09 กก.	32.71	297.33	-	-	297.33	
	5. ระบบท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	1 ท่อน	1,635.52	1,635.52	150.00	150.00	1,785.52	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	0.5 ท่อน	626.17	313.09	100.00	50.00	363.09	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	0.5 ท่อน	457.94	228.97	60.00	30.00	258.97	
5.4	ท่อน้ำเข้าถัง PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5 ท่อน	280.37	1,401.85	72.00	360.00	1,761.85	
5.5	ท่อน้ำดิน PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5 ท่อน	280.37	1,401.85	72.00	360.00	1,761.85	
5.6	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	2 ตัว	216.00	432.00			432.00	
5.7	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	4 ตัว	80.00	320.00			320.00	
5.8	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	3 ตัว	11.00	33.00			33.00	
5.9	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	1 ตัว	175.00	175.00			175.00	
5.10	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	1 ตัว	15.00	15.00			15.00	
5.11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 3" ชั้น 13.5	0 ตัว	37.00	0.00		1,500.00	1,500.00	
5.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 2" ชั้น 13.5	0 ตัว	14.00	0.00			0.00	
5.13	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	1 ชุด	141.00	141.00			141.00	
5.14	เทพื้นเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
	รวมยอดยกไป			37,378.59		10,880.33	48,258.92	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา รุทพิบูล
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ความนิยม)

งานก่อสร้าง..... หอถังสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยคว่ำขนาด 15 ลบ.ม. สูง 20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			37,378.59		10,880.33	48,258.92	
5.15	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3"	1 ชุด	2,414.00	2,414.00			2,414.00	
5.16	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 2"	1 ชุด	796.00	796.00			796.00	
5.17	เพรชเซอร์สวิทช์ พร้อมเกยวัดแรงดัน	1 ชุด	2,700.00	2,700.00	250.00	250.00	2,950.00	
5.18	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	0 ชุด	276.00	0.00			0.00	
5.19	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 2"	2 ชุด	88.00	176.00			176.00	
5.20	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	1 ชุด	16.00	16.00			16.00	
5.21	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"x1/4"	2 ชุด	65.00	130.00			130.00	
5.22	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	0 ชุด	276.00	0.00			0.00	
	<u>6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง</u>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.88 ตร.ม.	55.00	103.40	95.00	178.60	282.00	
	<u>7. งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	1.26 ตร.ม.	35.00	44.10	34.00	42.84	86.94	
7.2	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	<u>8. งานฐานราก</u>							
8.1	เสาเข็ม คอร. ขนาด [/] 0.20 x 0.20 x 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 4.0 ตัน/ต้น	16 ต้น	1,250.00	20,000.00	420.00	6,720.00	26,720.00	
8.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอร.	16 ต้น		0.00	180.00	2,880.00	2,880.00	
8.3	ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น	1 เหม			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<u>9. งานอื่นๆ</u>							
9.1	หอถังเหล็ก ทรงรูปถ้วยคว่ำขนาด 15 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1 ชุด	235,000	235,000.00	10,000.00	10,000.00	245,000.00	
9.2	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
9.3	ผู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสด	1 ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
9.4	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1 รายการ	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมเงิน			307,748.09		42,727.77	350,475.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน			307,748.09		42,727.77	350,475.86	

นายสุริยา ทัพพ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	0 ท่อน	2,015.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	626.17	626.17	100.00	100.00	726.17	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	0 ตัว	426.00	0.00	-	-	0.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	146.00	292.00	-	-	292.00	
1.5	ท่อ PVC.ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 2"	ท่อน	255.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
1.6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้องอ,ข้อโค้ง และ	1 รายการ	45.91	45.91			45.91	
	2. เสารับท่อส่งน้ำดิบ							
2.1	สายยางอ่อน dia. 1/2 "	0 ม.	10.00	0.00	-	-	0.00	
2.2	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางคูน้ำ	0 ช่วง	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	3. อุปกรณ์อื่น ๆ							
3.1	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว	0 ชุด	1,900.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			964.08		100.00	1,064.08	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,064.08	

สำเนาถูกต้อง



นายสุริยาวัธ ทัพพ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ความนิยม)

งานก่อสร้าง..... ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 8.5 dia 4"	0 ท่อน	598.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
2	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 8.5 dia 3"	0 ท่อน	369.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
3	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 8.5 dia 2"	225 ท่อน	161.68	36,378.00	90.00	20,250.00	56,628.00	
4	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	5 กระป๋อง	420.00	2,100.00			2,100.00	
5	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้อ, ข้อโค้ง และอื่นๆ	0 รายการ	0.00	0.00			0.00	
6	ข้อต่อลด Dia 2 1/2" ลด 2"	1 อัน	125.00	125.00			125.00	
7	หน้างานเกลียว Dia 2"	2 อัน	120.00	240.00		0.00	240.00	
8	ข้อต่อเกลียวนอก Dia 2"	2 อัน	56.00	112.00		0.00	112.00	
9	มาตรวัดน้ำ (2ชั้น แม่เหล็ก) Dia 2"	1 ตัว	8,500.00	8,500.00	250.00	250.00	8,750.00	
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 3"	8 ท่อน	1,635.52	13,084.16	150.00	1,200.00	14,284.16	
11	สามทาง PVC. Dia 2" ลด 1/2"	10 อัน	35.00	350.00			350.00	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2"	0 ท่อน	1,213.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13	สามทาง PVC. Dia 2" ขึ้น 13.5	3 อัน	35.00	105.00			105.00	
14	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 dia 1/2"	1 ท่อน	56.07	56.07		0.00	56.07	
15	ข้อต่อโค้ง 90 PVC. Dia 2"	7 อัน	75.00	525.00			525.00	
16	ฝาปิด PVC. dia 1/2"	10 อัน	6.00	60.00			60.00	
16	ฝาปิด PVC. Dia 2"	4 อัน	25.00	100.00			100.00	
18	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	7,085.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
19	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	4,422.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	ชุด	1,910.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
21	ประตุน้ำบอกลวด dia 2"	6 ชุด	580.00	3,480.00			3,480.00	
22	ข้อต่อ 45 PVC. Dia 2"	24 อัน	80.00	1,920.00			1,920.00	
23	เทพื้นเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00		0.00	60.00	
24	ก๊อมน้ำดับเพลิงแบบหัวแคะ ขนาด 3"-4"	0 ชุด	13,238.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
รวมเงิน			67,195.23		21,700.00		88,895.23	
คิดเป็นเงินค่างาน							88,895.23	

นายสุริยา ทัพพ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) สูบปริมาณ ได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. ที่ความสูง 45 ม. รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	1 เครื่อง	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
				28,000.00		0.00	28,000.00	
				28,000.00		0.00	28,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1 ตู้	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	12 ท่อน	177.57	2,130.84	68.00	816.00	2,946.84	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.ม. หรือเบอร์ 16	48 ม.	63.00	3,024.00	20.00	960.00	3,984.00	
6	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ	1 รายการ	957.74	957.74			957.74	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			18,112.58		4,376.00	22,488.58	
	รวมเงิน (1+2+3+4+5)			46,112.58		4,376.00	50,488.58	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)						50,488.58	

สำเนาถูกต้อง


นายสุริยา วร ทัพพ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง)

งานก่อสร้าง..... การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

0

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] ปีกเสา คอร. ยาว 8.00 ม. จำนวน 2 ต้น พร้อมพาดสายไฟฟ้าอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.ม. จำนวน 2 เส้น	งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ขยายเขตแรงสูง [] ปีกเสา คอร. ยาว...12.00...ม. (12, 14 ม.) รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....ม. [] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด....30...KVA	0 ต้น 0 ม. 0 ชุด	3,500.00 500.00	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
3	ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	รวมเงิน			750.00		0.00	750.00	
	คิดเป็นเงินทำงาน						750.00	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา ทัพพะ
ผู้อำนวยการกองช่าง