ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการติดตั้งระบบถังพักน้ำและสูบน้ำบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการติดตั้งระบบถังพักน้ำและสูบน้ำบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๑๕๒,๒๔๑.๖๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการติดตั้งระบบถังพักน้ำและสูบน้ำบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป) โดยดำเนินการติดตั้งถังพักน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์และเดินท่อประสานระบบ รายละเอียดการดำเนินการตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๕๒,๒๔๑.๖๘ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔,แบบ ปร.๕) งานก่อสร้างทาง

๖.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๖.๓ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายวุฒิชัย แผ่นศิลา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ

๗.๒ นายสุริยาวุธ ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปประมาณราคาค่าติดตั้งระบบถังพักน้ำและสูบน้ำบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการติดตั้งระบบถังพักน้ำและสูบน้ำบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เจ้าของโครงกา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	70,600.00	1.07	75,542.00	
2	งานตู้ควบคุมและแท่นวาง	13,000.00	1.3091	17,018.30	
3	งานประสานท่อน้ำเข้าและระหว่างถัง	9,307.85	1.3091	12,184.91	
4	งานท่อจ่ายน้ำ	21,601.97	1.3091	28,279.14	Factor F 1.3091
5	งานเทพื้นคอนกรีต	14,679.80	1.3091	19,217.33	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหั 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			152,241.68	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			152,241.68	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรม ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวุฒิชัย แผ่นศิลา) (นางกรรณิกา ชัยเมือง)

รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ..... กรรมการ เห็นชอบ .....

(นายสุริยาวุธ ทัพพุน) (นายดุสิต โต๊ะแอ) สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

นายสุริยาวุธ ทัพพุน

ลงชื่อ ..... กรรมการ อนุมัติ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์) (นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ราคากลาง โครงการติดตั้งระบบถังพักน้ำและสูบน้ำบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ**								
	1.1 ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร	4	ถัง	8,900.00	35,600.00	-	-	35,600.00	
	1.2 เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	2	เครื่อง	17,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	รวมงานถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ							**70,600.00**	
2	**งานตู้ควบคุมและหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำ**								
	2.1 ตู้ควบคุมเมนไฟฟ้าหลัก MCCB ขนาด 100 แอมป์	1	ตู้	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	2.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ MCCB ขนาด 50 แอมป์	2	ตู้	1,200.00	2,400.00	250.00	500.00	2,900.00	
	2.3 งานสายไฟตู้ควบคุมและสายไฟมอเตอร์	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
	2.4 ระบบกราวด์	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00	
	2.5 งานหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	2.6 โคมไฟ LED ขนาด 30 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	รวมงานตู้ควบคุมและหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำ							**13,000.00**	
3	**งานประสานท่อระหว่างถังและท่อน้ำเข้า**								
	3.1 ข้อต่อเกลียวนอก PVC.ขนาด 2 นิ้ว	4	ตัว	25.00	100.00	-	-	100.00	
	3.2 ข้อต่อสามทาง PVC.ขนาด 2 นิ้ว	4	ตัว	45.00	180.00	-	-	180.00	
	3.3 บอลวาล์ว PVC. ขนาด 2 นิ้ว	4	ตัว	210.00	840.00	-	-	840.00	
	3.4 ข้อต่อยูเนี่ยน PVC.ขนาด 2 นิ้ว	16	ตัว	180.00	2,880.00	-	-	2,880.00	

สำเนาถูกต้อง

นายสุธียาวุธ ทัพพุ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลาง โครงการติดตั้งระบบถังพักน้ำและสูบน้ำบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	3.5 ข้อต่อสี่ทาง PVC.ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	65.00	65.00	-	-	65.00	
	3.6 ท่อ PVC. ศก.2 นิ้ว ชั้น 13.5	2	เส้น	280.37	560.74	-	-	560.74	
	3.7 อุปกรณ์อื่นๆ	1	ระบบ	800.00	800.00	-	-	800.00	
	3.8 ข้อต่อ3 ทาง PVC.ขนาด 2 นิ้ว	4	ตัว	45.00	180.00	-	-	180.00	
	3.9 ข้องอ PVC.ขนาด 2 นิ้ว	7	ตัว	35.00	245.00	-	-	245.00	
	3.10 บอลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	3	ตัว	210.00	630.00	-	-	630.00	
	3.11 ข้อต่อลด 2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	2	ตัว	28.00	56.00	-	-	56.00	
	3.12 ชุดลูกลอย 1 นิ้ว	2	ตัว	590.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
	3.13 ท่อ PVC. 2 นิ้ว ชั้น 13.5	3	ท่อน	280.37	841.11	-	-	841.11	
	3.14 อุปกรณ์อื่นๆ	1	งาน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	3.15 ค่าแรงงานประสานท่อ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานประสานท่อระหว่างถังและท่อน้ำเข้า							**9,307.85**	
4	**งานท่อจ่ายน้ำ**								
	4.1 หน้าจาน PVC. ขนาด 3 นิ้ว	4	ตัว	750.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	4.2 หน้าจาน PVC. ขนาด 4 นิ้ว	4	ตัว	863.00	3,452.00	-	-	3,452.00	
	4.3 ข้อต่อลด 4 นิ้ว ลด3 นิ้ว แบบคางหมู	4	ตัว	65.00	260.00	-	-	260.00	
	4.4 ท่อ Pvc. ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	3	ท่อน	1,028.04	3,084.12	-	-	3,084.12	
	4.5 ข้องอ 4 นิ้ว	8	ตัว	265.00	2,120.00	-	-	2,120.00	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยาวุธ นัพพุ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลาง โครงการติดตั้งระบบถังพักน้ำและสูบน้ำบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	4.6 บอลวาล์ว 4 นิ้ว	2	ตัว	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	4.7 ข้อต่อ 3 ทางขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	2	ตัว	628.00	1,256.00	-	-	1,256.00	
	4.8 ข้อต่อลด PVC. 4 นิ้วลง 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2	ตัว	165.00	330.00	-	-	330.00	
	4.9 ท่อ PVC. ขนาด 2 นิ้ว 13.5	5	ท่อน	280.37	1,401.85	-	-	1,401.85	
	4.10 ข้องอ PVC. 2 นิ้ว 13.5	4	ตัว	47.00	188.00	-	-	188.00	
	4.11 ข้อต่อ 3 ทาง 2 นิ้ว	2	ตัว	45.00	90.00	-	-	90.00	
	4.12 บอลวาล์ว 2 นิ้ว	2	ตัว	210.00	420.00	-	-	420.00	
	4.13 ชุดยึดจับท่อและชุดแขนเหล็กยึดท่อ	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	4.14 อุปกรณ์อื่นๆ	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	4.15 ค่าแรงงานประสานท่อจ่ายน้ำ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานท่อจ่ายน้ำ							**21,601.97**	
5	**งานเทพื้นคอนกรีต**								
	5.1 ปรับพื้นที่	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	5.2 ทรายหยาบรองพื้น	0.96	ลบ.ม.	560.75	538.32	112.00	107.52	645.84	
	5.3 คอนกรีต 1:2:4	2.88	ลบ.ม.	2,289.72	6,594.39	419.00	1,206.72	7,801.11	
	5.4 เหล็กไวเมท 4 มม.	19.2	ตร.ม.	28.00	537.60	5.00	96.00	633.60	
	5.5 ไม้แบบ	3	ตร.ม.	560.75	1,682.25	139.00	417.00	2,099.25	
	รวมงานเทพื้นคอนกรีต							**14,679.80**	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยาวุธ ทัพพุ...

ผู้อำนวยการกอง...