ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
****

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๓๐๐,๑๕๐.๗๑ บาท (สามแสนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป) โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า และประสานท่อจากปากบ่อบาดาลไปยังหอถัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐๐,๑๕๐.๗๑ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานอาคาร

๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๖.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายวุฒิชัย แผ่นศิลา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๗.๒ นายสุริยาวุธ ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปประมาณราคาค่าขุดเจาะบ่อบาดาล

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	40,510.72	1.0700	43,346.47	
2	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังหอถัง	33,559.67	1.3091	43,932.96	
3	งานเจาะบ่อบาดาล	133,199.31	1.3091	174,371.22	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน	26,545.00	1.3091	34,750.06	Factor F 1.3091
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	750.00	1.0000	750.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
6	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			**300,150.71**	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			**300,150.71**	
	(สามแสนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คำสั่งที่ 291/2567 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิชัย แผ่นศิลา)
รองปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางกรรณิกา ชัยเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยาวุธ ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายดุสิต โต๊ะแอ)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สำเนาถูกต้อง
นายสุริยาวุธ ทัพพุน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ.....
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่ออุปกรณ์								
	1.1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า 14 ใบพัด	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	
	1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำฝา 2 ชั้น	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	1.3 งานสายไฟฟ้า VCT. 3x2.5 ตร.มม.	48.00	เมตร	40.00	1,920.00			1,920.00	
	1.4 ท่อพีวีซี. ชั้น 13.5 ศก.1-1/2"	48.00	เมตร	44.39	2,130.72	-	-	2,130.72	
	1.5 ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ ศก.3/8 นิ้ว หรือเชือก ศก.5/8 นิ้ว	48.00	ม.	20.00	960.00	-	-	960.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์				39,010.72		1,500.00	40,510.72	
	รวมงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์	ต่อแห่ง						40,510.72	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา[illegible] ทัพพุ[illegible]

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	**งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังหอถัง**								
	2.1 งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังหอถัง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	626.17	626.17	110.00	110.00	736.17	
	- ท่อพีวีซี. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	150.00	ม.	44.39	6,658.50	10.00	1,500.00	8,158.50	
	- ข้องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.00	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- ข้องอเหล็ก 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.00	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	100.00	300.00	2,850.00	
	- ยูเนี่ยนเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	7.00	อัน	44.00	308.00	-	-	308.00	
	- ข้อต่อสี่ทางเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	95.00	95.00	-	-	95.00	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.00	อัน	8,500.00	8,500.00		-	8,500.00	
	- Flow switch	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- เหล็กปิดปากบ่อ ศก. 6 นิ้ว เจาะรู (ป้องกันน้ำท่วม)	1.00	อัน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- cheek Valve ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- เพรสเชอร์สวิทช์ 50 PSI	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00		-	4,800.00	
	- ชุดวัดแรงดันน้ำ	1.00	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	-ข้อต่อลด พีวีซี 2 นิ้ว ลด 1 1/2 นิ้ว ความหนา 13.5	2.00	ตัว	30.00	60.00		-	60.00	
	- ข้องอ 45,90 พีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	28.00	112.00		-	112.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00		-	500.00	
	รวมค่าแรงงานและวัสดุงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถัง				31,549.67		2,010.00	33,559.67	
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ	**ต่อแห่ง**						**33,559.67**	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยารุจ ทัพพรุ่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	**งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร**								
	3.1 ท่อกรุบ่อบาดาลชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	10.00	ท่อน	2,056.07	20,560.70	-	-	20,560.70	
	3.2 ท่อกรุเซาะร่องกรองน้ำ ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	4.00	ท่อน	2,256.07	9,024.28	-	-	9,024.28	
	3.3 ท่อตกตะกอน ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	1.00	ท่อน	2,056.07	2,056.07	-	-	2,056.07	
	3.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4"-3/8"	0.80	ลบ.ม.	4,000.00	3,200.00	500.00	400.00	3,600.00	
	3.5 โคลนวิทยาศาตร์	4.00	กระสอบ	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	3.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60.00	เมตร	-	-	1,200.00	72,000.00	72,000.00	
	3.7 ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	3.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	3.9 เทชานบ่อบาดาล ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.40	ลบ.ม.	2,289.72	915.89	419.00	167.60	1,083.49	
	3.10 น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	1.00	กป.	220.00	220.00	-	-	220.00	
	3.11 สกรูเกลียวปล่อย dai. 1.5 หุน	1.00	กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
	3.12 คอนกรีตซีลปากบ่อ 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	2,289.72	114.49	419.00	20.95	135.44	
	3.13 ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบละเอียด	2.00	ลบ.ม.	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	3.14 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	8.88	กก.	25.93	230.26	4.40	39.07	269.33	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเจาะบ่อบาดาล				42,571.69		90,627.62	133,199.31	
	รวมงานเจาะบ่อบาดาล	**ต่อแห่ง**						**133,199.31**	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยาวุธ ทัพพุ่ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)								
	4.1 สาย NYY ขนาด 2x16 sq.mm.	10.00	เมตร	150.00	1,500.00	20.00	200.00	1,700.00	
	4.2 สาย NYY ขนาด 2x4 sq.mm.	160.00	เมตร	70.00	11,200.00	10.00	1,600.00	12,800.00	
	4.3 สาย VCT. ขนาด 2x1.5 sq.mm.	10.00	เมตร	15.00	150.00	10.00	100.00	250.00	
	4.4 สะพานไฟ ขนาด 60 A 220 V	1.00	ชุด	180.00	180.00	30.00	30.00	210.00	
	4.5 ท่อร้อยสายไฟ HDPE. ขนาด 40 มม.	170.00	เมตร	15.00	2,550.00	20.00	3,400.00	5,950.00	
	4.6 ข้อต่อสายเคเบิ้ลชนิดเรซิ่น	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	4.7 ข้อต่อกันน้ำ (หัวงูเห่า)	2.00	อัน	150.00	300.00			300.00	
	4.8 ระบบกราวด์และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	4.9 ตู้พลาสติกกันฝน ขนาด 300x280x130 มม.	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	50.00	100.00	1,200.00	
	4.10 ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ (สีเหลือง) dai.3/4"	10.00	เมตร	8.50	85.00	10.00	100.00	185.00	
	4.11 เสา คสล.ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร	2.00	ต้น	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายใน				20,415.00		6,130.00	26,545.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน	ต่อแห่ง						26,545.00	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยาวุธ ทัพพุ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	**งานระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯดำเนินการเอง)**								
	5.1 ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 15 แอมป์+ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1.00	งาน	750.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายใน							750.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายนอก							**750.00**	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยาวุธ ทัพพุ

ผู้อำนวยการกองช่าง