



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๔๑๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
จำนวนเงินราคากลาง ๔๒๐,๒๓๙.๒๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) จึงขอเปิดเผย
ข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๑๗,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป) โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ และประสานท่อจากปากบ่อนบาดาลไปยังห้องเก็บน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๒๐,๒๓๙.๒๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๖.๒ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานอาคาร

๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๖.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๖.๗ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายดุสิต โต๊ะแอ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๗.๒ นายสุริยาวัธ ทัพพูน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปประมาณราคาค่าชุดเจาะบ่อบาดาล

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน ชุดเจาะบ่อบาดาล

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง บ้านควนร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่ออุปกรณ์	55,126.48	1.0700	58,985.33	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
2	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง	35,188.17	1.3091	46,064.83	
3	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร	200,718.97	1.3091	262,761.20	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)	34,815.00	1.3091	45,576.32	
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าดำเนินการเอง)	749.00	1.0000	749.00	
6	งานเชื่อมต่อระบบท่อเข้ากับห้องถังเดิม	2,370.00	1.3091	3,102.57	
7	ป้ายโครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			420,239.25	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			420,239.25	
	(สี่แสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คำสั่งที่ 257/2567

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ.....

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

นายสุริยาวัชร ทัพพุน

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

50 14/6/67

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานประสาณปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังห้อง								
	2.1 ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	1	ท่อน	-	-	-	-	-	
	2.2 ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ท่อน	626.17	626.17	110.00	110.00	736.17	
	2.3 ท่อพีวีซี. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	200	ม.	40.42	8,084.00	40.00	8,000.00	16,084.00	
	2.4 ข้อต่ออีบีเอส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	0	อัน	-	-	-	-	-	
	2.5 ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3	อัน	120.00	360.00	-	-	-	
	2.6 ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	0	อัน	-	-	-	-	-	
	2.7 ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2	ชุด	950.00	1,900.00	150.00	300.00	2,200.00	
	2.8 ยูเนียนเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	2.9 ยูเนียนเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	0	อัน	-	-	-	-	-	
	2.10 นิปีเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	7	อัน	44.00	308.00	-	-	308.00	
	2.11 นิปีเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	0	อัน	-	-	-	-	-	
	2.12 ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	2.13 มาตรฐานวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	8,500.00	8,500.00	200.00	200.00	8,700.00	
	2.14 Flow switch	1	ตัว	1,800.00	1,800.00	150.00	150.00	1,950.00	
	2.15 ชุดประกอบปิดปากบ่อ 6 นิ้ว (แบบป้องกันน้ำท่วม)	1	อัน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	2.16 cheek Valve ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานประสาณปากบ่อบาดาลและเดินท่อน้ำไปยังห้อง					26,228.17		8,960.00	35,188.17	
รวมงานประสาณปากบ่อบาดาลและเดินท่อน้ำไปยังห้อง									
		ต่อแห่ง							

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร								
	3.1 ท่อกรุบ่อบาดาลชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	20	ท่อน	2,056.07	41,121.40	-	-	41,121.40	
	3.2 ท่อกรุเจาะร่องกรองน้ำ ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	4	ท่อน	2,256.07	9,024.28	-	-	9,024.28	
	3.3 ท่อตกตะกอน ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	1	ท่อน	2,056.07	2,056.07	-	-	2,056.07	
	3.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	0.8	ลบ.ม.	4,000.00	3,200.00	500.00	400.00	3,600.00	
	3.5 โกลนวิทยาศาสตร์	3	กระสอบ	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	3.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	1,200.00	120,000.00	120,000.00	
	3.7 ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	3.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	3.9 เหนานบ่อบาดาล ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.4	ลบ.ม.	2,289.72	915.89	327.00	130.80	1,046.69	
	3.10 น้ยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	1	กป.	220.00	220.00	-	-	220.00	
	3.11 สกรูเกลียวปล่อย dai. 1.5 ทน	1	กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
	3.12 คอนกรีตซีลปากบ่อ 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	2,289.72	114.49	327.00	16.35	130.84	
	5.13 ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบละเอียด	2	ลบ.ม.	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	3.14 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	8.88	กก.	25.93	230.26	4.44	39.43	269.69	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเจาะบ่อบาดาล				62,132.39		138,586.58	200,718.97	
	รวมงานเจาะบ่อบาดาล	ต่อแห่ง						200,718.97	

นายสุริยา จิตพิบูลย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)								
	4.1 สาย NYY ขนาด 2x16 sq.mm.	50	เมตร	150.00	7,500.00	35.00	1,750.00	9,250.00	
	4.2 สาย VCT. ขนาด 2x1.5 sq.mm.	10	เมตร	15.00	150.00	10.00	100.00	250.00	
	4.3 สะพานไฟ ขนาด 60 A 220 V	1	ชุด	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	4.4 ท่อ HDPE. ขนาด 40 มม.	50	เมตร	35.00	1,750.00	20.00	1,000.00	2,750.00	
	4.5 ตู้พลาสติกกันฝน ขนาด 300x280x130 มม.	2	ชุด	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
	4.6 ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ (สี่เหลี่ยม) dai.3/4"	10	เมตร	8.50	85.00	10.00	100.00	185.00	
	4.7 เสาคสล.ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร	1	ต้น	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	4.8 สาย NYY ขนาด 2 x 2.5 SQ.MM	200	เมตร	52.00	10,400.00	10.00	2,000.00	12,400.00	
	4.9 ท่อ HDPE ขนาด 25 มม.	200	เมตร	20.00	4,000.00	10.00	2,000.00	6,000.00	
	4.10 ชุดต่อสายไฟได้ดินชนิดเรซิน 220 V	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	4.11 ระบบกราวด์	1	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายใน				27,385.00		7,430.00	34,815.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน	ต่อแห่ง						34,815.00	

นายสุริยาวิรุฬห์ หัพพ
ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]

คำนวณราคากลาง

ผู้แทนของ

[illegible]