



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสแข็ง หมู่ที่ ๑๒
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลางนั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสแข็ง
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐
เมตร ระยะทางยาว ๑๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน
ท.๑ และแบบเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรและวิธีการคำนวณ
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวนเงินงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) จำนวนเงิน
ราคากลาง ๗๙๑,๕๓๙.๔๗ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงขอเปิดเผย
ข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสแซง (เทศบาลฯ 66)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 - 4.00 ม. ระยะทางรวม 296.00 ม.
 ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.15 - 0.50 ม. ความหนา 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19-มิ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	791,539.47	Factor F 1.4094 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	791,539.47	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)	791,539.47	

ระยะทางดำเนินการ 0.296 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,674,119.83 บาท ตร.ม.ละ 668.53 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ตามคำสั่งที่ 316/2567

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุริยา วร หัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

26 มิ.ย. 2567

สำเนาถูกต้อง

.....

นายสุริยา วร หัพพุน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีแดง (เทศบาลฯ 66)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

19-มิ.ย.-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	80.50	1.77	142.49	1.4094	2.49	200.83
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	888.00	125.23	111,204.24	1.4094	176.50	156,731.26
1.4	งานชุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
1.7	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า ซม.	ลบ.ม.						
1.8	หน้า ซม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	49.40	426.12	21,050.33	1.4094	600.60	29,668.34
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	988.00	390.19	385,507.72	1.4094	549.93	543,334.58
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	17.00	222.59	3,784.03	1.4094	313.72	5,333.21
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	80.00	87.62	7,009.60	1.4094	123.49	9,879.33
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	87.26	8,726.00	1.4094	122.98	12,298.42
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	33.23	565.13	18,779.27	1.4094	796.49	26,467.50
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	656.45	3,282.25	1.4094	925.20	4,626.00
5.2	ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
5.3	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
5.4	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
5.5	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00

รวมค่าก่อสร้าง

791,539.47

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

562,485.93

0.00

1.4094

0.0000

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยาวัชร ทัพพุน
ผู้อำนวยการกองช่าง