



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ๔๐๐๙ - หนองบัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลางนั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยก ๔๐๐๙ - หนองบัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด คสล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑ และแบบเทศบาลตำบล
ทุ่งหลวงกำหนด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) จำนวนเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๙๒๔,๒๘๒.๗๓ บาท
(เก้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคาและการคำนวณราคา
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา
กลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ๔๐๐๙-หนองบัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบล
ทุ่งหลวง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป) โดยดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๓ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแบบเทศบาลตำบล
ทุ่งหลวงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๒๔,๒๘๒.๗๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (แบบ ปร.๕) งานอาคาร
 - ๖.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
 - ๖.๓ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
 - ๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
 - ๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาเองจากแหล่งวัสดุ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวุฒิชัย แผ่นศิลา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 - ๗.๒ นายสุริยาวัชร ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก 4009-หนองบัว		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 16	ต.ทุ่งหลวง	อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	2	แผ่น	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	8	เดือน	กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ปากรางกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 323 เมตร	924,282.73	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	924,282.73	
	เป็นงบประมาณ	924,282.73	
	ราคากลาง (แก้วแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนด: ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คำสั่งที่ 318/2567 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย แผ่นศิลา)

รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ.....ลำเนาถูกต้อง

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

นายสุริยาวัชร ทัพพุน
ผู้อำนวยการกองช่าง

15 ก.ค. 2567

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก 4009-หนองบัว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 16 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	654,134.29	1.4084	921,282.73	
2	งานป้ายโครงการ			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง เลือกใช้ Factor F งานทาง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 924,282.73

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน เมตร เหลี่ยม บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนด: ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คำสั่งที่ 318/2567 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย แผ่นศิลา)

รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัชร ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ.....

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

15 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ-ปร.4 แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม								แบบ-ปร.4 แผ่นที่ 1/
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก 4009-หนองบัว								
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 16			แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี								
คำนวณราคากลาง				เมื่อวันที่	8	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2567
									หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล.เดิม								
	- งานขุดรื้อพื้น คสล. วางบนดิน	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานวางระบายน้ำ, ฝापิด คสล.ปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50ม.	323.00	เมตร						
	- งานขุดดิน	161.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	18,088.00	18,088.00	
	- งานทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	239.68	1,917.44	104.00	832.00	2,749.44	
	- งานคอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	1,372.55	10,980.40	426.00	3,408.00	14,388.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	54.00	ลบ.ม.	1,662.29	89,763.66	327.00	17,658.00	107,421.66	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ย ศก. 9 มม.(ราง)	6,700.10	กก.	25.00	167,502.50	4.40	29,480.44	196,982.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 12 มม.(ฝापิด)	3,400.00	กก.	29.48	100,232.00	3.60	12,240.00	112,472.00	
	- เหล็กไวเมท 4 มม.@ 0.20 ม.	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
	- เหล็กฉาก 50x50x3 มม.	85.00	เส้น	280.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	303.00	กก.	32.71	9,911.13	-	-	9,911.13	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ราง คสล.) นายสุริยา วร ทัพพุน	471.58	ตร.ม.	204.58	96,475.84	139.00	65,549.62	162,025.46	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ฝापิด คสล.) ผู้อำนวยการกองช่าง	26.09	ตร.ม.	102.29	2,668.75	139.00	3,626.51	6,295.26	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				503,251.72		150,882.57		
							รวมยอด	654,134.29	

สำเนาถูกต้อง