



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการชุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการชุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
จำนวนเงินราคากลาง ๔๖๐,๐๘๘.๕๑ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าสิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูล
ราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคา
กลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สรุปประมาณราคาค่าชุดเจาะบ่อบาดาล

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน ชุดเจาะบ่อบาดาล

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง บ้านควนใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานถังกรองสนิมเหล็ก	50,137.98	1.3091	65,635.63	Factor F 1.3091 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	57,605.40	1.07	61,637.78	
3	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังท่อถัง	23,527.27	1.3091	30,799.55	
4	งานเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร	200,713.56	1.3091	262,754.12	
5	งานระบบไฟฟ้าภายใน(ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)	11,385.00	1.3091	14,904.10	
6	งานระบบไฟฟ้าภายนอก(การไฟฟ้าดำเนินการเอง)	749.00	1.00	749.00	
7	งานปรับปรุงระบบท่อถึงน้ำเดิม	15,750.00	1.3091	20,618.33	
8	ป้ายโครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			460,098.51	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			460,098.51	
	(สี่แสนหกหมื่นเก้าสิบแปดบาทห้าสิบบัดสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางตามคำสั่งที่ 417/2567 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

นายสุริยาวัธ ทัพพุน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
	1.1 ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร								
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรองสนิมเหล็ก	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก				36,000.00			36,000.00	
	1.2 อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	1	ท่อน	863.16	863.16	100.00	100.00	963.16	
	- ท่อพีวีซี. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	2	ม.	79.91	159.82	50.00	100.00	259.82	
	- ข้อต่อยิบโบลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	2	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ข้อต่อฉากเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	5	อัน	145.00	725.00	-	-	725.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	500.00	2,500.00	10,000.00	
	- ยูเนียนเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	3	อัน	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- นิปเปิดเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว	11	อัน	50.00	550.00	-	-	550.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 65X65X65 มิลลิเมตร	4	อัน	200.00	800.00	-	-	800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก				11,437.98		2,700.00	14,137.98	
	รวมงานถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์	ต่อแห่ง						50,137.98	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา วรพิพัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง								
	3.1 งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง								
	3.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	0	ท่อน	-	-	-	-	-	
	3.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ท่อน	626.17	626.17	110.00	110.00	736.17	
	3.4 ท่อพีวีซี. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	55	ม.	40.42	2,223.10	40.00	2,200.00	4,423.10	
	3.5 ข้อต่อยิบโบลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	0	อัน	-	-	-	-	-	
	3.6 ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3	อัน	120.00	360.00	-	-	360.00	
	3.7 ข้อต่อเหล็ก 90 องศา 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	0	อัน	-	-	-	-	-	
	3.8 ประตุน้ำบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2	ชุด	950.00	1,900.00	150.00	300.00	2,200.00	
	3.9 ยูเนียนเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	150.00	150.00			150.00	
	3.10 ยูเนียนเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	0	อัน	-	-			-	
	3.11 นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	7	อัน	44.00	308.00			308.00	
	3.12 นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	0	อัน	-	-			-	
	3.13 ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	3.14 มาตรฐานวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	8,500.00	8,500.00	200.00	200.00	8,700.00	
	3.15 Flow switch	1	ตัว	1,800.00	1,800.00	150.00	150.00	1,950.00	
	3.16 ชุดประกอบปิดปากบ่อ 6 นิ้ว (แบบป้องกันน้ำท่วม)	1	อัน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	3.17 cheek Valve ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ชุด	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อส่งน้ำไปยังห้องถัง				20,367.27		3,160.00	23,527.27	
	รวมงานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อส่งน้ำไปยังห้องถัง	ต่อแห่ง						23,527.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร								
	4.1 ท่อกรูบ่อบาดาลชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	20	ท่อน	2,056.07	41,121.40	-	-	41,121.40	
	4.2 ท่อกรูเซาะร่องกรองน้ำ ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	4	ท่อน	2,256.07	9,024.28	-	-	9,024.28	
	4.3 ท่อตกตะกอน ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	1	ท่อน	2,056.07	2,056.07	-	-	2,056.07	
	4.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4"-3/8"	0.8	ลบ.ม.	4,000.00	3,200.00	500.00	400.00	3,600.00	
	4.5 โคลนวิทยาศาสตร์	3	กระสอบ	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	4.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	1,200.00	120,000.00	120,000.00	
	4.7 ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	4.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	4.9 เทซานบ่อบาดาล ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.4	ลบ.ม.	2,289.72	915.89	327.00	130.80	1,046.69	
	4.10 น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	1	กป.	214.95	214.95	-	-	214.95	
	4.11 สกรูเกลียวปล่อย dai. 1.5 หุน	1	กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
	4.12 คอนกรีตซีลปากบ่อ 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	2,289.72	114.49	327.00	16.35	130.84	
	4.13 ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบละเอียด	2	ลบ.ม.	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	4.14 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	8.88	กก.	25.93	230.26	4.40	39.07	269.33	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเจาะบ่อบาดาล		นายสุริยา วร ทัพ		62,127.34		138,586.22	200,713.56	
	รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล	ต่อแห่ง	ผู้อำนวยการกอง					200,713.56	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าดำเนินการเอง)								
	6.1 ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 15 แอมป์+ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1	งาน	749.00	749.00	-	-	749.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายนอก				749.00	-	-	749.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายนอก	ต่อแห่ง			749.00		-	749.00	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานปรับปรุงระบบทอถังน้ำเดิม								
	7.1 เพรสเซอร์สวิตซ์ขนาด 50 PSIพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	3,250.00	
	7.2 ประตูน้ำทองเหลืองขนาด 3 นิ้ว	1	ตัว	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	7.3 มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	8,500.00	8,500.00	250.00	250.00	8,750.00	
	7.4 อุปกรณ์อื่นๆ(ประสานกับทอถังเดิมและถังกรอง)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่าแรงงาน งานปรับปรุงระบบถังประปาเดิม				15,000.00		750.00	15,750.00	
	รวมงานปรับปรุงระบบถังประปาเดิม	ต่อแห่ง						15,750.00	