



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการชุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายได้บังคับมาตรา ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำราคากลาง โครงการชุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จำนวน
เงินราคากลาง ๒๕๘,๑๑๑.๗๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) จึงขอเปิดเผย
ข้อมูลราคาและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สรุปประมาณราคาค่าชุดเจาะบ่อบาดาล

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	41,030.72	1.07	43,902.87	
2	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง	17,435.89	1.3091	22,825.32	
3	งานเจาะบ่อบาดาล	131,879.31	1.3091	172,643.20	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน	9,857.00	1.3091	12,903.80	Factor F 1.3091
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	2,651.00	1.07	2,836.57	
6	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			258,111.76	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			258,111.76	
	(สองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางตามคำสั่งที่ 461/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย แผ่นศิลา)

รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยาวัธ ทัพพุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกรรณิกา ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ.....นายสุริยาวัธ ทัพพุน

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ.....

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

สถานที่ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 ผ่านที่ 1

เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่ออุปกรณ์								
	1.1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	
	1.2 งานติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	1.3 ทนสายไฟฟ้า VCT. 3x2.5 ตร.มม.	48	เมตร	40.00	1,920.00			1,920.00	
	1.4 ท่อพีวีซี. ชั้น 13.5 ศก.1-1/2"	48	เมตร	44.39	2,130.72	-	-	2,130.72	
	1.5 ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ ศก.3/8 นิ้ว หรือเชือก ศก.5/8 นิ้ว	48	ม.	10.00	480.00	-	-	480.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์				38,530.72		2,500.00	41,030.72	
	รวมงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์	ต่อแห่ง						41,030.72	

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ พร.4 แผ่นที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง								
	4.1 งานประสานปากบ่อบาดาลและเดินท่อไปยังห้องถัง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	ท่อน	626.17	626.17	110.00	110.00	736.17	
	- ท่อพีวีซี. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	16	ม.	40.42	646.72	10.00	160.00	806.72	
	- ข้องเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- ข้องเหล็ก 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3	ชุด	850.00	2,550.00	100.00	300.00	2,850.00	
	- ยูเนียนเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- นิปปเปิ้ลเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	7	อัน	44.00	308.00	-	-	308.00	
	- ข้อต่อสี่ทางเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1	อัน	95.00	95.00	-	-	95.00	
	- มาตรฐานน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- Flow switch	1	ตัว	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- เหล็กปิดปากบ่อ ศก. 6 นิ้ว เจาะรู	1	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อบาดาลไปยังห้องถัง				16,765.89		670.00	17,435.89	
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถังเหล็กเก็บน้ำ	ต่อแห่ง						17,435.89	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา วัฒนสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร								
	3.1 ท่อกรบ่อบาดาลชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	10	ท่อน	2,056.07	20,560.70	-	-	20,560.70	
	3.2 ท่อกรูเซาะร่องกรองน้ำ ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	4	ท่อน	2,256.07	9,024.28	-	-	9,024.28	
	3.3 ท่อตกตะกอน ชนิด PVC. ชั้น 13.5 dai. 6"	1	ท่อน	2,056.07	2,056.07	-	-	2,056.07	
	3.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4"-3/8"	0.8	ลบ.ม.	4,000.00	3,200.00	500.00	400.00	3,600.00	
	3.5 โคลนวิทยาศาสตร์	3	กระสอบ	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	3.6 ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60	เมตร	-	-	1,200.00	72,000.00	72,000.00	
	3.7 ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	3.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1	งาน	-	-	12,680.00	12,680.00	12,680.00	
	3.9 เทซามบ่อบาดาล ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.4	ลบ.ม.	2,289.72	915.89	419.00	167.60	1,083.49	
	3.10 น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	1	กป.	220.00	220.00	-	-	220.00	
	3.11 สกรูเกลียวปล่อย dai. 1.5 หุน	1	กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
	3.12 คอนกรีตซีลปากบ่อ 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	2,289.72	114.49	419.00	20.95	135.44	
	3.13 ดินเหนียวแห้งหรืออิฐทุบละเอียด	2	ลบ.ม.	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	3.14 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	8.88	กก.	25.93	230.26	4.40	39.07	269.33	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเจาะบ่อบาดาล				41,571.69		90,307.62	131,879.31	
	รวมงานเจาะบ่อบาดาล	ต่อแห่ง				นายสุริยา		131,879.31	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)								
	4.1 สาย NYY ขนาด 2x16 sq.mm.	10	เมตร	150.00	1,500.00	20.00	200.00	1,700.00	
	4.2 ระบบควบคุมระดับน้ำ แบบ Floatless	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	4.3 สาย VCT. ขนาด 2x1.5 sq.mm.	5	เมตร	15.00	75.00	10.00	50.00	125.00	
	4.4 สะพานไฟ ขนาด 60 A 220 V	1	ชุด	180.00	180.00	30.00	30.00	210.00	
	4.5 ท่อร้อยสายไฟ HDPE. ขนาด 40 มม.	10	เมตร	15.00	150.00	20.00	200.00	350.00	
	4.6 โคมไฟถนน ขนาด 30 วัตต์ (LED) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	350.00	350.00	1,850.00	
	4.7 ข้อต่อกันน้ำ (หัวงูเห่า)	2	อัน	150.00	300.00			300.00	
	4.8 ระบบกราวด์และอุปกรณ์อื่นๆ	1	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	4.9 ตู้พลาสติกกันฝน ขนาด 300x280x130 มม.	1	ชุด	550.00	550.00	50.00	50.00	600.00	
	4.10 ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ (สีเหลือง) dai.3/4"	12	เมตร	8.50	102.00	10.00	120.00	222.00	
	4.11 เสาคสล.ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร	1	ต้น	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายใน				8,157.00		1,700.00	9,857.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน	ต่อแห่ง							
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าดำเนินการเอง)							9,857.00	
	5.1 ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 15 แอมป์+ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1	งาน	2,651.00	-			2,651.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าภายนอก							2,651.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายนอก	ต่อแห่ง						2,651.00	

สำเนาถูกต้อง

นายสุริยา
ผู้อำนวยการ