

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โเก๊ะกะ - เกาะบะ จำนวน ๑ โครงการ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโโก๊ะกะ - เกาะบะ...ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (ปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบที่ อบต.ท่านา กำหนด จำนวน ๑ โครงการ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๐๓,๐๑๐.๑๐ บาท (หกแสนสามพันสิบบาทสิบสตางค์).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายศราวุธ สร้างสมจิตร.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๗.๒. นายสุวิญญพัฒน์ ปรางน้อย.....ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 - ๗.๓. นายประดับพันธ์ ไชยพิทักษ์.....ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกะกะ - เกาะมะ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน

ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

5.00 ม.

ระยะทาง 210.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

แบบเลขที่

อบต.ท่านากำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	603,010.10	Factor F 1.3984 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	603,010.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนสามพันสิบบาทสิบสตางค์)	603,010.10	

ระยะทางดำเนินการ 0.210 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,871,476.65 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่



ประธานกรรมการ

(นายศราวุธ สร้างสมจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่านา



กรรมการ

(นายสุวิญญพัฒน์ บรงน้อย)

นิติกรชำนาญการ



กรรมการ

(นายประดบพันธ์ ไชยพิทักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ



(นางกิตติยา ชารจักร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อนุมัติ



(นายพนพล ประกอบแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโก๊ะกะ - เกาะบะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง(ปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบที่ อบต.ท่านากำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่านาที่ 151/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,260	3.77	4,750.20	1.3984	5.27	6,642.68
2	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	52	329.74	17,146.48	1.3984	461.11	23,977.64
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,050	363.66	381,843.00	1.3984	508.54	533,969.25
4	งานรอยต่อเพื่อขยาย ตามขวาง	เมตร	10	158.35	1,583.50	1.3984	221.44	2,214.37
5	งานรอยต่อเพื่อหด ตามขวาง	เมตร	95	89.66	8,517.70	1.3984	125.38	11,911.15
6	รอยต่อตามยาว	เมตร	210	67.17	14,105.70	1.3984	93.93	19,725.41
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,500.00	3,500.00	1.3056	4,569.60	4,569.60
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					431,446.58			603,010.10
ปรับลด								
คิดเป็นเงินงบประมาณ					(หกแสนสามพันสิบบาทสิบสตางค์)			603,010.10

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน

(ลงชื่อ)

(นายศราวุธ สร้างสมจิตร)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่านา

(ลงชื่อ)

(นายสุวิญญพัฒน์ ปรานน้อย)

กรรมการ

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายประดับพันธ์ ไชยพิทักษ์)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นางกิตติยา ธารจักร์)

รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อนุมัติ

(นายพนพล ประกอบแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

วันที่...../.....กันยายน พ.ศ. 2564