

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๑๘,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่วง รวมความยาว ๓๓๐ เมตร

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๑.๐๐-๑.๒๐ เมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๘,๐๓๓.๕๕ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ก

๖.๒ ประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสมาแอล อาดำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสุปัญญา ตะหว้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 ก

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 ประเภทงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ช่วง รวมความยาว 330 เมตร
 ช่วงที่ 1 กว้าง 0.80 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.80 - 1.00 เมตร
 ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 1.00 - 1.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	1,163,511.57	1.3047	1,518,033.55	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	120.00
					เงื่อนไข Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,518,033.55	- เงินประกันผลงานหัก	0%
		กำหนดราคากลางเป็นเงิน		1,518,033.55	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์				

ราคาเฉลี่ยเมตรละ 4,600.10 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อประธานกรรมการ
 (นายอรุณ คุรุทจัน)

ลงชื่อกรรมการ
 (นายอิสมาแอล อาดำ)

ลงชื่อกรรมการ
 (นายสุปัญญา ตะวัน)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างคูปะบานาคอนกรีตเสริมเหล็กสไลด์คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ช่วง รวมความยาว 330 เมตร

ช่วงที่ 1 กว้าง 0.80 เมตร ยาว 171 เมตร หน้า 0.10 เมตร ลึก 0.80 - 1.00 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 159 เมตร หน้า 0.10 เมตร ลึก 1.00 - 1.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน

หน้าที่	5	แบบเลขที่	รายการเลขที่
---------	---	-----------	--------------

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย นายอิสมาแอล อาดำ นายช่างโยธาอาวุโส

[illegible]

