



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลพานทองเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญยัง ไพรวัลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,950,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เสาถนนคอนกรีต พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. งานก่อสร้างทางเท้า
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,115 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3)ขนาด ศก. 0.60 ม.จำนวน 105
ทอน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12บ่อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1.5.ก.พ. 2566 เป็นเงิน 1,982,353.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทวีตพงษ์ สารีศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

7.2 นัธวัธน์ แฉวโสภา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 สมเจษฎ์ สามารถ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

สมเจษฎ์ สามารถ

15 กุมภาพันธ์ 2566 08:48:39

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ก.พ. 2566	

สรุป	ราคากลาง
	1,982,353.68
ราคากลาง (..... พึ่งลำนเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสามบาทหกสิบแปดสตางค์)	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง


สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พานทอง	อำเภอ	พานทอง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะพัว องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะพัว					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566					



(นัธวัฒน์ แฉวโสภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชวัตพงษ์ สารีศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สมเจษฎ์ สามารถ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างลานคอนกรีต			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พื้นที่	อำเภอ	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่				

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองกะทะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองกะทะ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลานคอนกรีต	325,950.69	1.3042	425,104.88	
รวมค่าก่อสร้าง				425,104.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 500.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 850.20 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 425,104.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทางเท้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพานทอง	อำเภอ	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง กะพะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง กะพะ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ก.พ. 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทางเท้า	915,615.03	1.3042	1,194,145.12	
รวมค่าก่อสร้าง				1,194,145.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,150.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,038.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,194,145.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด คก. 0.60 ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพานทอง	อำเภอ	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองกองกะเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองกองกะเซ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ก.พ 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด คก. 0.60 ม.	221,669.28	1.3042	289,101.07	
รวมค่าก่อสร้าง				289,101.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 289,101.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.60 ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พื้นที่	อำเภอ
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองกองขยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองกองขยะ		
แบบ	ที่	มีจำนวน	หน้า
4		3	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566		

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				289,101.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 289,101.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าส่องสว่าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพานทอง	อำเภอ	จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่			

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองกะทะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองกะทะ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้าส่องสว่าง	56,741.77	1.3012	74,002.61	
รวมค่าก่อสร้าง				74,002.61	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,002.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าสองส่วาง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพนาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1-ตำบลพนาทอง อำเภอ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พื้นที่	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพนาทองหนองกุงจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพนาทองหนองกุงจะ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 กพ 2566	

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
หน่วย : บาท					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	74,002.61

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,002.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะ			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ก.พ. 2566		


 (นั้ตวัฒน นวนโสภ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายตวัฒน นวนโสภ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (สมเจฏ สำนารถ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างลานคอนกรีต		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง	จังหวัด	ชลบุรี
		แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะพะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะพะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					325,950.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									325,950.69

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 325,950.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเจษฎ์ สามารถ

15 กุมภาพันธ์ 2566 08:48:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินถม พร้อมบดอัดแน่น	200.000	ลบ.ม.	150.00	30,000.00	99.00	19,800.00	49,800.00	
	- ทราดยาสูบ	25.090	ลบ.ม.	607.48	15,241.67	99.00	2,483.91	17,725.58	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (320 กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	75.270	ลบ.ม.	2,177.57	163,905.69	306.00	23,032.62	186,938.31	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	500.000	ตร.ม.	46.73	23,365.00	5.00	2,500.00	25,865.00	
	ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ศก. 4.0 มม. 0.20 x 0.20 ม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.214	ตัน	36,345.80	7,778.00	2,900.00	620.60	8,398.60	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 (มอก.)	.086	ตัน	35,841.12	3,082.33	3,300.00	283.80	3,366.14	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 (มอก.)	.165	ตัน	35,841.12	5,913.78	3,300.00	544.50	6,458.28	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต	23.710	ลบ.ฟ.	449.49	10,657.40	133.00	3,153.43	13,810.84	

สมเจษฎ์ สามารถ

15 กุมภาพันธ์ 2566 08:48:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตัดร่อยต่อและหยอดยางมะตอย	271.000	ม.	27.00	7,317.00	23.14	6,270.94	13,587.94	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	111,486.31	267,260.87	10,165.14	58,689.80	325,950.69	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							325,950.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทางเท้า			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะ				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐาน คสล. รับขอบคันหินสำเร็จรูป		รวม					125,584.71	
2	งานปูพื้นทางเท้า		รวม					700,824.83	
3	งานแผ่นคอนกรีตไม่คอนกรีตสำเร็จรูป		รวม					10,480.00	
4	งานเสากันยานพาหนะ บริเวณทางเท้า/ทางลาด		รวม					48,725.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 915,615.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทางเท้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล พานทอง อำเภอ พนา จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว้สดุ		ค่าแรงงาน		รวมคว้สดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ต้นไม้ ขนาด ศก. 9 นิ้ว พร้อมชุดขาค้ำเหล็ก		รวม					30,000.00	
รวมคว้สดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									915,615.03

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 915,615.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐาน คสล. รับขอบคันหินสำเร็จรูป - คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (280 กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) - ไม่แบบหล่อคอนกรีต - ขอบคันหินสำเร็จรูป - ขอบคันหินตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	15.070	ลบ.ม.	2,140.19	32,252.66	306.00	4,611.42	36,864.08	
		.078	ตัน	36,168.23	2,821.12	4,100.00	319.80	3,140.92	
		.368	ตัน	34,953.27	12,862.80	4,100.00	1,508.80	14,371.60	
		11.170	กก.	39.72	443.67	1.00	11.17	454.84	
		23.000	ลบ.ฟ.	449.49	10,338.27	133.00	3,059.00	13,397.27	
		235.000	ม.	150.00	35,250.00	50.00	11,750.00	47,000.00	
		12.000	ม.	813.00	9,756.00	50.00	600.00	10,356.00	
	รวมค่างานฐาน คสล. รับขอบคันหินสำเร็จรูป	-	-	74,713.90	103,724.52	8,740.00	21,860.19	125,584.71	
2	งานปูพื้นทางเท้า								

สมเจษฎ์ สามารณ

15 กุมภาพันธ์ 2566 08:48:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (180กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	60.760	ลบ.ม.	2,028.04	123,223.71	306.00	18,592.56	141,816.27	
	- งานพื้นที่ปูกระเบื้องซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 40x40x3.5 ซม.	1,104.760	ตร.ม.	342.00	377,827.92	164.00	181,180.64	559,008.56	
	รวมค่างานปูพื้นทางเท้า	-	-	2,370.04	501,051.63	470.00	199,773.20	700,824.83	
4	งานแผ่นคอกต้นไม้คอนกรีตสำเร็จรูป	4.000	ชุด	2,320.00	9,280.00	300.00	1,200.00	10,480.00	
	- แผ่นคอกต้นไม้คอนกรีตสำเร็จรูป	-	-	2,320.00	9,280.00	300.00	1,200.00	10,480.00	
	รวมค่างานแผ่นคอกต้นไม้คอนกรีตสำเร็จรูป	-	-	2,320.00	9,280.00	300.00	1,200.00	10,480.00	
	งานเสากันยานพาหนะ บริเวณทางเท้า/ทางลาด	1.240	ลบ.ม.	2,028.04	2,514.76	306.00	379.44	2,894.21	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (180 กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.8 มม. ขนาด 4" x 4" ยาว 6 เมตร	870.010	กก.	33.13	28,823.43	10.00	8,700.10	37,523.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.114	ตัน	34,953.27	3,984.67	4,100.00	467.40	4,452.07	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร								
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	41.180	ตร.ม.	55.63	2,290.84	38.00	1,564.84	3,855.68	
	(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)								
	รวมค่างานเสากันยานพาหนะ	-	-	37,070.07	37,613.70	4,454.00	11,111.78	48,725.49	
	บริเวณทางเท้า/ทางลาด								
	ต้นไม้ ขนาด ศก. 9 นิ้ว พร้อมชุดขาตั้งเหล็ก								
	- งานต้นไม้ ขนาด ศก. โคนลำต้น 9 นิ้ว	4.000	ชุด	7,000.00	28,000.00	500.00	2,000.00	30,000.00	
	พร้อมชุดขาตั้งเหล็ก								
	รวมค่าต้นไม้ ขนาด ศก. 9 นิ้ว พร้อมชุดขาตั้งเหล็ก	-	-	7,000.00	28,000.00	500.00	2,000.00	30,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								915,615.03	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง	ตำบล	พานทอง	อำเภอ	พานทอง	จังหวัด	ชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง							
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของคณะ						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน			4 ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			15 ก.พ. 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลานคอนกรีต จำนวน 1.000 หลังละ 425,104.88 บาท	425,104.88	
2	งานก่อสร้างทางเท้า จำนวน 1.000 หลังละ 1,194,145.12 บาท	1,194,145.12	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 1 หลังละ 289,101.07 บาท	289,101.07	
4	งานไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 หลังละ 74,002.61 บาท	74,002.61	

สมเจษฎ์ สามารถ

15 กุมภาพันธ์ 2566 08:49:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.60 ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พานทอง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง
	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของกะเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของกะเซ			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.60 ม.		รวม					148,447.95	
2	งานบ่อพักน้ำ คลส. สำหรับท่อ ศก. 0.60 ม.		รวม					73,221.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								221,669.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 221,669.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.60 ม.	105.000	ม.	1,168.79	122,722.95	245.00	25,725.00	148,447.95	
	- งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	-	-	1,168.79	122,722.95	245.00	25,725.00	148,447.95	
	รวมค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.60 ม.								
2	งานบ่อพักน้ำ คสล. สำหรับท่อ ศก. 0.60 ม.	1.200	ลบ.ม.	2,028.04	2,433.64	306.00	367.20	2,800.85	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (180 กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	9.220	ลบ.ม.	2,140.19	19,732.55	306.00	2,821.32	22,553.87	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (280 กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม.	.067	ตัน	36,168.23	2,423.27	4,100.00	274.70	2,697.97	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	552	ตัน	34,953.27	19,294.20	4,100.00	2,263.20	21,557.41	
	- เหล็กฉาก หน้า 3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 13.98 กก.	150,980	กก.	34.00	5,133.32	10.00	1,509.80	6,643.12	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	13,880	กก.	39.72	551.31	1.00	13.88	565.19	
	- ไม่นับแบบหล่อคอนกรีต	28,160	ลบ.ฟ.	449.49	12,657.63	133.00	3,745.28	16,402.92	
	รวมค่างานบ่อพักน้ำ คสล. สำหรับท่อ ศก. 0.60 ม.	-	-	75,812.94	62,225.92	8,956.00	10,995.38	73,221.33	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								221,669.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าส่องสว่าง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองของกองพะชะ				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาไฟส่องสว่าง สูง 6 ม.		รวม					41,412.50	
2	งานต่อมอ คสล.		รวม					15,329.27	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								56,741.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 56,741.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาไฟส่องสว่าง สูง 6 ม.								
	- แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 0.30x0.30 ม. หน้า 9 มม.	6.000	แผ่น	60.00	360.00	10.00	60.00	420.00	
	- แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 0.10x0.10 ม. หน้า 9 มม.	12.000	แผ่น	80.00	960.00	10.00	120.00	1,080.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 3.2 มม. ขนาด 4" x 4" ยาว 6 เมตร	322.800	กก.	34.00	10,975.20	10.00	3,228.00	14,203.20	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	15.180	ตร.ม.	55.63	844.46	38.00	576.84	1,421.30	
2	- โค้ดไฟถนนโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 300 วัตต์ พร้อมขาก๊อ	6.000	ชุด	2,798.00	16,788.00	1,250.00	7,500.00	24,288.00	
	รวมค่างานเสาไฟส่องสว่าง สูง 6 ม.	-	-	3,027.63	29,927.66	1,318.00	11,484.84	41,412.50	
	งานต่อมอ คสล.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดปริมาตร 28 วัน (280 กก./ตร.ซม.) รูปสี่เหลี่ยม 15*15*15 ซม	1.740	ลบ.ม.	2,140.19	3,723.93	306.00	532.44	4,256.37	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.041	ตัน	34,953.27	1,433.08	4,100.00	168.10	1,601.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.042	ตัน	35,841.12	1,505.32	3,300.00	138.60	1,643.93	
	- J-Bolt M25	24.000	ชุด	207.00	4,968.00	35.00	840.00	5,808.00	
	- สวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2.110	กก.	39.72	83.80	1.00	2.11	85.92	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต	3.320	ลบ.ฟ.	449.49	1,492.30	133.00	441.56	1,933.87	
	รวมค่าจ้างตอมอ คสล.		-	73,630.79	13,206.43	7,875.00	2,122.81	15,329.27	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							56,741.77	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

1,519,976.77 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

1,950,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00 %

ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3050
1,519,976.77	1.3042
2,000,000.00	1.3035

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานก่อสร้างทางเท้า

2.4 งานเสากันยานพาหนะ บริเวณทางเท้า/ทางลาด

2.4.4 งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL. @ 420.560 บาท/GL = 15.981 บาท/ ตร.ม.

สีทาหน้า 2 เทียว จำนวน 0.076 GL. @ 476.670 บาท/GL = 36.226 บาท/ ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL. @ 149.000 บาท/GL = 3.427 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 55.634 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 55.63 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.60 ม.

3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.60 ม.

3.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
ม.(รวมค่าติดตั้งแล้ว)

ขุดดินและถมกลับ ลึก..... ม. จำนวน 1.350 ลบ.ม. @ 99.000 = 133.650 บาท/ม.
บาท/ลบ.ม.

คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล็อกท่อ จำนวน 0.035 ลบ.ม. @ 2,028.040 = 70.981 บาท/ม.
บาท/ลบ.ม.

ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน 0.035 ลบ.ม. @ 306.000 บาท/ลบ.ม. = 10.710 บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม.จำนวน 0.070 ลบ.ม. @ 607.480 = 42.523 บาท/ม.
บาท/ลบ.ม.

ค่าแรงทรายหยาบรองพื้น 0.070 ลบ.ม. @ 99.000 บาท/ลบ.ม. = 6.930 บาท/ม.

ปูนทรายรอยต่อท่อ

ซีเมนต์ผสม 13.50 กก. @ 2.210 บาท/กก. = 29.835 บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.07 ลบ.ม. @ 607.480 บาท/ลบ.ม. = 42.523 บาท/ม.

ค่าท่อ จำนวน 1.00 ม. @ 719.140 บาท/ม. = 719.140 บาท/ม.

ค่ายกขึ้นลง 24.000 ท่อน/เที่ยว เที่ยวละ 300.000 บาท 1.00 ม. @
12.500 = 12.500 บาท/ม.

ค่าวาง 1.00 ม. @ 100.000 บาท = 100.000 บาท/ม.

รวมงานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม.(รวมค่าติดตั้งแล้ว) ยาว = 1,168.792 บาท/ม.

1 เมตร

ค่างานต้นทุน = 1,168.79 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานไฟฟ้าส่องสว่าง

4.1 งานเสาไฟส่องสว่าง สูง 6 ม.

4.1.4 งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 420.560 บาท/GL = 15.981 บาท/ ตร.ม.

สีทาหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 476.670 บาท/GL = 36.226 บาท/ ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 149.000 บาท/GL = 3.427 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 55.634 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 55.63 บาท/ ตร.ม.