

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเขิน-สำนักตอ (ซอยสาสี ๑) หมู่ที่ ๑

ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองซาก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณรงค์ชัย เปรมศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกรฤทธ์ ผลกาย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

๖.๓ นายเชิดชัย จันทน์วล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลหนองซาก

พิจารณา

- เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย เปรมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกรฤทธ์ ผลกาย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดชัย จันทน์วล)

(นายสมคิด ดิษพันลำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองซาก

เห็นชอบ

(นายวรยศ กิจพานิช)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองซาก

อนุมัติ

(นายยุทธ สิริธำภูวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองซาก

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลหนองซาก

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ สายหนองเขิน-สำนักตอ (ซอยสาละ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 306.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร

ปริมาณงาน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,836.00 ตารางเมตร

วัน/เดือน/ปี ๑๗ มิ.ย. 2565

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร ประมาณการ จำนวน 1 แผ่น

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	976,303.308	1.3607	1,328,455.911	Factor F
2	ค่างานต้นทุนงานสะพาน				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,328,455.911	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,328,000.000	
	ปรับยอดตามวงเงินงบประมาณ			1,317,000.000	
	ตัวอักษร(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ดำเนินการ 1,836.000 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 717.320 บาท

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองซาก ที่ ๗๗๕/2565 ลงวันที่ ๗ มิถุนายน 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โดยคณะกรรมการได้ทำการกำหนดราคากลางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย เปรมศรี)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกรฤทธ์ ผลกาย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดชัย จันทน์นวล)

พิจารณา



(นายสมคิด ดิษพันลำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองซาก


เห็นชอบ



(นายวรยศ กิจพานิช)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองซาก

อนุมัติ



(นายยงยุทธ สัตย์ธำนวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองซาก

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเขิน-สำนักตอ (ซอยสาลิ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 306.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,836.00 ตาราง
 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,142.00	1.770	3,791.340	1.3607	2.408	5,158.876
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,836.00	14.520	26,658.720	1.3607	19.757	36,274.520
3	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	275.40	225.420	62,080.668	1.3607	306.729	84,473.165
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	91.80	559.820	51,391.476	1.3607	761.747	69,928.381
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,836.00	406.620	746,554.320	1.3607	553.288	1,015,836.463
6	งานรอยต่อเนื้อขยายตัวตามขวาง Expansion Joint	ม.	18.00	183.890	3,310.020	1.3607	250.219	4,503.944
7	งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	162.00	125.850	20,387.700	1.3607	171.244	27,741.543
8	งานรอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	306.00	79.560	24,345.360	1.3607	108.257	33,126.731
9	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	61.20	105.420	6,451.704	1.3607	143.445	8,778.834
10	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	70.00	250.000	17,500.000	1.3607	340.175	23,812.250
11	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 เมตร ชั้น 3	ท่อน	8.00	1,729.000	13,832.000	1.3607	2,352.650	18,821.202
					976,303.308	รวม		1,328,455.909
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด		1,328,000.000	
					ปรับยอดตามวงเงินงบประมาณ		1,317,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 976,303.308

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564
 3. บัญชีอัตราค่าจ้างต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564
 4. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2560
 5. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล ปี 7 = 33.00 - 33.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)
 6. หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.3/ว 281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ชัย เปรมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรฤทธิ์ ผลกาย)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชิดชัย จันทร์นวล)