

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
1.	ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลหนองเหียง โครงการวางท่อระบายน้ำสายวัดหนองข่า หมู่ที่ 11 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 167 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 19 บ่อ ความยาวรวม 186.00 เมตร พร้อมทำการลงลูกรังขยายไหล่ทางให้ได้ขนาดกว้างข้างละ 1.80 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 594.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	499,000	✓
	โครงการวางท่อระบายน้ำสายแปลงมะเขือ - หนองสังข์ หมู่ที่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 74 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 9 บ่อ ความยาวรวม 83.00 เมตร พร้อมคาดปากท่อ 4 ด้าน พร้อมชุดร่องระบายน้ำตามสภาพยาว 112.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย	237,000	✓
	โครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยพยัคฆ์ (หน้าบ้านอาจารย์นิ๊ก) หมู่ที่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 11 บ่อ ความยาวรวม 111.00 เมตร พร้อมคาดปากท่อ 1 ด้าน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย	283,000	✓
	โครงการวางท่อระบายน้ำสาย ป.วิไล - หนองตาแหบ หมู่ที่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 172 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน 8 บ่อ ความยาวรวม 180.00 เมตร รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	391,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม

หน้าที่ 21

โครงการวางท่อระบายน้ำสายโพธิ์สำเภา - เนินหิน หมู่ที่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 28 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 2 บ่อ ความยาวรวม 30.00 เมตร พร้อมทำการลงดินถมกลบหลังท่อให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	69,000	✓
โครงการวางระบายน้ำสายแปลงเกตุ หมู่ที่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 116 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 13 บ่อ ความยาวรวม 129.00 เมตร รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	321,000	✓
โครงการวางท่อระบายน้ำสายไทรคู่ ซอย 12 หมู่ที่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 110 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 12 บ่อ ความยาวรวม 112.00 เมตร พร้อมคาดปากท่อ 1 ด้าน รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	180,000	✓
โครงการวางท่อระบายน้ำสายหนองเม็ก - โปรงแดง หมู่ที่ 14 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมคาดปากท่อ 2 ด้าน	20,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
	รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท โครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยโรงงานต่งไห่ หมู่ที่ 8 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมลาดปากท่อ 2 ด้าน รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท	16,000	✓

หน้าที่ 22

	โครงการวางท่อระบายน้ำสายซอย 21 หมู่ที่ 7 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน ความยาวรวม 14.00 เมตร พร้อมลาดปากท่อ 2 ด้าน รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท	31,000	✓
	โครงการวางท่อระบายน้ำสายหนองหงษ์ ซอย 6 หมู่ที่ 10 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อบำบัดสำเร็จรูปจำนวน 14 บ่อ ความยาวรวม 134.00 เมตร พร้อมลาดปากท่อ 2 ด้าน รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	341,000	✓
2.	ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาและขยายท่อเมนประปาในเขตพื้นที่ตำบลหนองเหียง โครงการขยายเขตระบบประปาสายโพิสสำเภา - คันคลอง - หนองสำโรง หมู่ที่ 1,6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ช่วงที่ 1 โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 162 ท่อน ยาว 647.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน ช่วงที่ 2 โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 113 ท่อน ยาว 450.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC	101,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
	ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 2 อัน รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย		
	โครงการขยายเขตท่อเมนตีประปาสายหนองจอก ซอย 4 หมู่ที่ 3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 27 ท่อน ยาว 108.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 อัน รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	7,900	✓
	โครงการขยายท่อเมนตีประปาสายสุวรรณภูมิ - หนองยาง หมู่ที่ 6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 70 ท่อน ยาว 280.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 อัน รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	19,000	✓

หน้าที่ 23

	โครงการขยายท่อเมนตีประปาสายคันคลอง - บ้านนายบุตดี หมู่ที่ 6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ช่วงที่ 1 โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 162 ท่อน ยาว 647.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน ช่วงที่ 2 โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 245 ท่อน ยาว 980.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 2 อัน ความยาวรวม 1,627.00 เมตร รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	167,000	✓
	โครงการขยายท่อเมนตีประปาสายหนองปาง หมู่ที่ 8 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 465 ท่อน ยาว 1,860.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน และวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 283 ท่อน ยาว 1,129.00 เมตร	360,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
	พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 2 อัน ความยาวรวม 2,989.00 เมตร รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย		
	โครงการขยายท่อเมนตึประปาสายคันคลอง หมู่ที่ 9 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 55 ท่อน ยาว 220.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 อัน รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	15,000	✓
	โครงการขยายท่อเมนตึประปาสายซอยข้างยืม หมู่ที่ 9 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 62 ท่อน ยาว 247.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 อัน รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	17,000	✓
	โครงการปรับปรุงระบบประปาสุหร่าเขียว หมู่ที่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็ก 1 ชุด เปลี่ยนปั้มซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง 1 ตัว พร้อมเปลี่ยนโพล์สวิทต์ควบคุมน้ำดิบ 1 ชุด และเปลี่ยนเพชเชอร์ 1 ชุด รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	81,000	✓

หน้าที่ 24

	โครงการขยายท่อเมนตึประปาสายบ้านนางเล็ก - สวนเกษตร หมู่ที่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 62 ท่อน ยาว 245.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 อัน รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	17,000	✓
	โครงการขยายเขตท่อเมนตึประปาสายบ้านนายงาม - 331 หมู่ที่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวน 65 ท่อน ยาว 260.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด	18,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
	Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 อัน รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด โครงการขยายเขตท่อเมนตึประปาภายในตำบลหนองเหียง หมู่ที่ 8 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการขยายเขตท่อเมนตึประปา 5 สายทาง วางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 จำนวนรวม 255 ท่อน ความยาวรวม 1,019.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวนรวม 6 อัน รายละเอียดตามแผนผังโครงการ	71,000	✓
	โครงการขยายท่อเมนตึประปาสายหนองไผ่ - หนองปรือ หมู่ที่ 3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 ความยาวรวม 810.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวนรวม 1 อัน รายละเอียดตามแผนผังโครงการ	55,000	✓
	โครงการขยายท่อเมนตึประปาสายหลิเสนาะ หมู่ที่ 4 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 ความยาวรวม 390.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวนรวม 1 อัน รายละเอียดตามแผนผังโครงการ	26,000	✓
	โครงการขยายท่อเมนตึประปาสายโพธิ์งาม - หนองรักมิตร หมู่ที่ 4 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 ความยาวรวม 250.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวนรวม 1 อัน รายละเอียดตามแผนผังโครงการ	17,000	✓

หน้าที่ 25

	โครงการขยายท่อเมนตึประปาสายแปลงไผ่ ซอย 3 หมู่ที่ 11 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 ความยาวรวม 1,146.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	79,000	✓
--	--	--------	---

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
	จำนวนรวม 4 อัน รายละเอียดตามแผนผังโครงการ โครงการขยายท่อเมนตึประปาสายบ้านนางแสงดาว หมู่ที่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 ความยาวรวม 200.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวนรวม 1 อัน รายละเอียดตามแผนผังโครงการ	13,000	✓
	โครงการขยายท่อเมนตึประปาสายหมู่บ้านทหาร หมู่ที่ 14 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.50 ความยาวรวม 1,644.00 เมตร พร้อมวาล์วน้ำ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวนรวม 5 อัน รายละเอียดตามแผนผังโครงการ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	113,000	✓
3.	ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงพร้อมบ่อกักน้ำ/ ระบบกรองน้ำและชุดเจาะบ่อบาดาลในเขตพื้นที่ตำบลหนองเหียง โครงการก่อสร้างฐานและหอส่งน้ำประปาบ้านหนองโมก หมู่ที่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างฐานส่งน้ำประปา ขนาดความจุ 10.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 11.90 เมตร รายละเอียดตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย	393,000	✓
	โครงการก่อสร้างถังแอมเปญบ้านเขาอำนวยสุข หมู่ที่ 14 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการติดตั้งหอส่งน้ำรูปทรงแอมเปญ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร พร้อมฐานรากและอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบระบบประปา ท.5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย	473,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม

หน้าที่ 26

4.	ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองเหียง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลอง - หนองสำโรง หมู่ที่ 2 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการลงดินถมให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมทำการลงลูกรังให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด	84,000	✓
	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองสำโรง - 331 หมู่ที่ 3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้ได้ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,920.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1,174,000	✓
	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสุวรรณภูมิ - หนองยาง หมู่ที่ 6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 362.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,810.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	544,000	✓
	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเนินหิน ขอย 1 หมู่ที่ 8 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการลงดินถมไหล่ทางให้ได้ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 0.35 เมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทางให้ได้ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	225,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโกรกแก้ว - หนองหมี หมู่ที่ 10 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้ได้ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	450,000	✓

หน้าที่ 27

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย 331 - วัดหนองข่า หมู่ที่ 11 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	499,000	✓
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหินลาด ซอย 11 หมู่ที่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	115,000	✓
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยเจริญสุข หมู่ที่ 14 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการลงหินคลุกให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	51,000	✓
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายสุรินทร์ไรต์ หมู่ที่ 3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ความยาวรวม 7.00 เมตร พร้อมตาดปากท่อ 2 ด้าน พร้อมทำการซ่อมแซมลูกรังให้ได้ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	46,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
5.	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท ขุดลอกคลอง/สระน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเหียง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหินดาด หมู่ที่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สภาพเดิม กว้าง 60.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร โดยทำการขุดลอกสระน้ำลึกจากสภาพเดิม 1.00 เมตร คิดเป็น ประมาณดินขุด 9,024.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 22 ท่อน พร้อมดาดปากท่อ 2 ด้าน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดอ้างอิง ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	418,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป.วิไล - บ้านนายตริกุล หมู่ที่ 2 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	490,000	✓
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ่อตะพาบ หมู่ที่ 2 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	363,000	✓
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศรีสมบุรณ์ หมู่ที่ 4 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	406,000	✓
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางอำนาจ หมู่ที่ 5 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	420,000	✓
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแปลงมะเขือ ซอย 7 หมู่ที่ 7 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	191,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย		

หน้าที่ 29

11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชิน หมู่ที่ 7 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 384.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,152.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	752,000	✓
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	217,000	✓
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ารุณ หมู่ที่ 8 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	479,000	✓
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง หมู่ที่ 9 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	498,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
15.	740.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหอม หมู่ที่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	542,000	✓

หน้าที่ 30

16.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินลาด ซอย 9 หมู่ที่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	676,000	✓
17.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสน - เกาะจันทร์ หมู่ที่ 14 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 356.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,424.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	927,000	✓
18.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงหวาน ซอย 1 หมู่ที่ 15 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้ง	673,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
19.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กาญจนา หมู่ที่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้ชั้นโครงสร้างถนนเดิม) ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	472,000	✓

หน้าที่ 31

20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาพล หมู่ที่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้ชั้นโครงสร้างถนนเดิม) ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	316,000	✓
21.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยหาญณรงค์ หมู่ที่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้ชั้นโครงสร้างถนนเดิม) ให้ได้ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร รายละเอียดอ้างอิงตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	245,000	✓

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	15,703,900	

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม
----------	---------	----------	-----------------

100,440,270

