

แบบสรปรากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ ๑๓

สถานที่ บ้านทรัพย์ภูเก็ก ม.13 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ปริมาณงาน กว้าง 36.70 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 0.12 ม. พร้อมป้ายโครงการ
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 งบประมาณ 262,000.00 บาท เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
 ประมาณการ 7 พฤษภาคม 2563 อัตราค่าน้ำมันโซล่าเฉลี่ย 18.75 บาท ต่อ ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร	253,464.90	
2	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟ 1 เฟด 15 แอมป์	-	
3	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ	-	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		253,464.90	
สรุป	ราคากลางกำหนดเพียง	253,000.00	
สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ประมาณการ  ผช. นายช่างโยธา
 (นายวัชร สยสิงห์)

ตรวจ

(นายสรชัย โสภ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

(ผอ.กองช่าง)

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 184/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เห็นควรให้กำหนดรูปแบบรายการ
 ก่อสร้าง ปริมาณวัสดุ ราคา กลางต่อหน่วย และราคากลางรวม

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ ๑๓

แบบเลขที่

รหัสสายทาง

ที่ตั้ง ภายในหมู่บ้าน ม.13

ตำบลหนองเรือ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ปริมาณงาน มีพื้นที่ผิวคอนกรีต

587.20 ตารางเมตร

กว้าง 36.70 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

Factor F 1.3074

พื้นที่ปกติ

อัตราค่าน้ำมันโซล่า เกลี่ย ลิตรละ

18.75 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณรวมค่าแรง (บาท)	FACTOR F (พื้นที่ปกติ)	รวมค่างานทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	1.1 งานก่อสร้างอาคาร	193,869.44	1.3074	253,464.90	
	1.2 งานก่อสร้างทาง / ปรับปรุงซ่อมแซม	-	-	-	
	1.3 งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
2	เงื่อนไข	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%	-	-	-	
สรุป	ค่างานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น			253,464.90	บาท
	ราคากลางเพียง			253,464.90	บาท
	ตัวหนังสือ.....	สองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์			
	พื้นที่ดำเนินการ	-		ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคา			บาท/ตร.ม.	

ประมาณการ


(นายวัชร สาส์สิงห์)

ผช. นายช่างโยธา

ตรวจ


(นายสรวิช ไส้ภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคา ปร.6 และอื่นๆ รายละเอียดปรากฏตาม รายการประมาณราคา ปร.4 ประมาณประกอบ ตามเอกสารนี้

- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 45 วัน

- การเบิกจ่าย/จำนวนงวดงาน 1 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 253,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาด กว้าง 36.70 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 0.12 ม.

พร้อมป้ายโครงการ

ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จตามแบบ

หมายเหตุ กำหนดใช้

1 ราคาวัสดุ จากบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ จังหวัดหนองบัวลำภู - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดขอนแก่น -

ประจำเดือน เมษายน 2563

2 ราคาวัสดุ ที่ไม่ปรากฏฯ (ตาม 1) นำสืบจากผู้ประกอบการในพื้นที่ อำเภอโนนสังและอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

3 ค่าแรง กรรมบัญชีกลาง หนังสือสั่งการที่ กค. 0405.3/ว.83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ✓

4 ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ✓

5 สูตรชดเชยค่างานประเภทงานก่อสร้าง และสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เฉพาะสูตรการคำนวณที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ประธานฯ	นายขรรค์เพชร พลบูรณ์	ปลัดเทศบาล	
กรรมการ	นางวรัญญา วงศ์ม่าน	ผู้อำนวยการกองคลัง	
กรรมการ	สิบเอกสายชล คีตรอบ	สิบเอกสายชล คีตรอบ	
กรรมการ	นายสุมิตร สมชัยยานนท์	รองนายกเทศมนตรี 1	
กรรมการ	นายสำเริง มีเหล่าแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	
กรรมการ/เลขานุการ	นายสรวิช โสภา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ	นายวัชร สาสสิงห์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....

ลงชื่อ

(นางวรัญญา วงศ์ม่าน)

ผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



(นายชรรค์เพชร พลบูรณ์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี


ลงชื่อ



(นายสุมิตร สมชัยยานนท์)

รองนายกเทศมนตรี 1

ความเห็นนายกเทศมนตรี



ลงชื่อ



(นายประเสริฐ กมลภพ)

นายกเทศมนตรี ตำบลหนองเรือ

25 พ.ค. 2563

ประมาณราคาต่อหน่วย

โครงการ
ที่ตั้ง
สายทาง

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ ๑๓
ภายในหมู่บ้าน ม.13

แบบเลขที่

ปริมาณงาน

กว้าง 36.70 เมตร / ยาว 16.00 เมตร ,
มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 587.20 ตร.ม.

ประมาณการ วันที่
อัตราค่าจ้างมีโหล่าเฉลี่ย ลิตรละ

7 พฤษภาคม 2563 Factor F 1.3074 พื้นที่ปกติ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานพื้นที่							
	1.1 ถางป่าขาด / ปรับเปลี่ยนพื้นที่	ตร.ม.	587.20	-	-	4.07	2,389.90	ขนาดหนัก
	1.2 บดอัดดินเดิม	ตร.ม.	587.20	-	-	3.00	1,761.60	
	1.3 ดินถมปรับระดับ	ลบ.ม. แฉ่น	-	20.00	-	89.92	-	งานเครื่องจักร
	1.4 งานรื้อถอน ติดตั้งใหม่ สิ่งสาธารณูปโภค	งาน	-	-	-	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการเอง
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	124.74	-	-	16.60	2,070.68	งานเครื่องจักร ขน+เก็บกอง
3	งานดินหรือวัสดุคัดเลือกถมทำไหล่ทาง	ลบ.ม. แฉ่น	-	-	-	50.00	-	
4	ดินลูกรังปรับระดับ	ลบ.ม. แฉ่น	-	-	-	100.64	-	งานเครื่องจักร วัสดุได้จากงานดินตัด
5	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	29.36	529.60	15,549.06	99.00	2,906.64	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	6.1 ค่าเช่าแบบ	ม.	146.80	11.50	1,688.20	-	-	

	6.2 ค่าแรง (คิดเต็ม)	ตร.ม.	17.62	-	-	133.00	2,342.93	
7	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ 0.20x0.20 ม. x 4.0 มม. #	ตร.ม.	587.20	25.00	14,680.00	5.00	2,936.00	
	- SR 24 Ø 9 มม.	ตัน	0.0741015	16,856.00	1,249.05	-	-	
	- SR 24 Ø 19 มม.	ตัน	-					
	- SD 30 Ø 16 มม.	ตัน	-					
8	งานคอนกรีต 240 ksc (ระยะทางขนส่ง00 ก.ม.)	ลบ.ม.	70.46	1,728.00	121,754.88	306.00	21,560.76	คอนกรีตผสมเสร็จ
9	ยางหยอดรอยต่อ							
	9.1 ยางหยอดรอยต่อ	ลิตร	29.70	35.00	1,039.50	-	-	
	9.2 ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	146.80	-	-	10.00	1,468.00	
10	วัสดุคัดเลือกทำไหล่ทาง / ทางต่างระดับ	ลบ.ม.	4.77	-	-	99.00	472.23	แรงงานคนปรับเกลี่ย เครื่องจอบเรียบ
								วัสดุได้จากงานดินดัด
11	ไม้ขัดเคือบ้ำหนา 10 มม.	ตร.ม.	-		-	-	-	รวมค่าแรง
12	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-		-	-	-	รวมค่าแรง
13	งานท่อระบายน้ำ							
	13.1 ท่อ คลส Ø 0.40 ม. (ใหม่)	พอน	-					
14	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ							รวมค่าแรง
	14.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก+ผาปิด	เมตร	-					
	ขนาด 0.50x0.60 ม.							
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ชั่วคราว)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	ผู้รับจ้างจัดหาให้ ตามแบบเทศฯ
	ขนาด 2.40 x 2.40 ม.							
16	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20*2.4 ม.	ป้าย	1.00	-	-	-	-	ผู้รับจ้างจัดหาให้ ตามแบบเทศฯ
	รวมค่างานต้นทุน			ค่าวัสดุ	155,960.69	ค่าแรง	37,908.75	บาท

17	รวมค่างานต้นทุนโครงการ	193,869.44
----	------------------------	------------

หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์


(นายวัชร ส่ายสิงห์)

ผท. นายช่างโยธา

ประมาณการ


(นายสรวิช ไส่ภา)

นายช่างโยธาคำนวณงาน

ตรวจ