

ราคาตาม ปร.6 และอื่นๆ รายละเอียดปรากฏตาม รายการประมาณราคา ปร.4 ประมาณประกอบ ตามเอกสารนี้

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 60 วัน

- การเบิกจ่าย/จำนวนงวดงาน 1 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 230,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์


เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หรือมีพื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จตามแบบ

หมายเหตุ กำหนดใช้

- 1 ราคาวัสดุ จากบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ จังหวัดหนองบัวลำภู - จังหวัดอุดรธานี - ประจำเดือน เมษายน 2563
- 2 ราคาวัสดุ ที่ไม่ปรากฏฯ (ตาม 1) นำสืบจากผู้ประกอบการในพื้นที่ อำเภอโนนสังและอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
- 3 ค่าแรง กรมบัญชีกลาง หนังสือสั่งการที่ กค. 0405.3/ว.83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
- 4 ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- 5 สูตรขุดเขยค่างานประเภทงานก่อสร้าง และสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

เฉพาะสูตรการคำนวณที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ประธานฯ	นายขรรค์เพชร พลบูรณ์	ปลัดเทศบาล	
กรรมการ	นางวรัญญา วงศ์มาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	
กรรมการ	สิบเอกสายชล คิตรอบ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	
กรรมการ	นายสมิตร สมชัยยานนท์	รองนายกเทศมนตรี 1	
กรรมการ	นายสำเริงค์ มีเหล่าแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	
กรรมการ/เลขานุการ	นายสรวิช โสภา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ	นายวัชร ส่ายสิงห์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....

ลงชื่อ

(นางวรัญญา วงศ์มาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

ลงชื่อ

(นายขรรค์เพชร พลบูรณ์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

.....
.....
ลงชื่อ


(นายสมิตร สมชัยยานนท์)

รองนายกเทศมนตรี 1

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....
ลงชื่อ


(นายประเสริฐ กมลภพ)

นายกเทศมนตรี ตำบลหนองเรือ

25 พ.ค. 2563

รายการประกอบอาหาร

โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน
สถานที่	บ้านนาล้อม ม.8 ตำบลหนองเรือ อำเภอน้ำโสม จังหวัดหนองบัวลำภู
ปริมาณงาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 80.00 ม. / บ่อตกตะกอน 2.00 บ่อ / พร้อมป้ายโครงการ
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบประมาณ	เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาการ	วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
	น้ำมันโซล่า 18.75 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เงิน	ต่อหน่วย	เงิน		
1	งานดินชุด ด้วยเครื่องจักร	80.00	ม.	6.91	-	-	-	552.67	
	ประมาณการ ต่อ 1.00 กม.								
	- งานดินชุด	0.36	ลบม แน่น	-	-	19.19	6.91	6.91	
	- งานดินขนำทิ้ง 1.00 กม.	-	ลบม แน่น	-	-	12.38	-	-	รถบรรทุก 6 ล้อ
2	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาวรวม	80.00	ม.	1,404.12	-	-	-	112,329.77	
	ประมาณการ ต่อ 1.00 กม.								
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.03	ลบม	529.60	15.89	99.00	2.97	18.86	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	0.03	ลบม	-	-	398.00	11.94	11.94	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	7.65	กก.	2.24	17.14	-	-	17.14	
	- ทรายหยาบ	0.02	ลบม	529.60	10.59	-	-	10.59	

	- หินกรวดไม่ภูเขา 3/4" - 1"	0.03	ลบม	482.87	14.49	-	-	14.49	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.17	ลบ.ม.	-	-	436.00	74.12	74.12	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	57.12	กก.	2.24	127.95	-	-	127.95	
	- ทรายหยาบ	0.09	ลบม	529.60	47.66	-	-	47.66	
	- หินกรวดไม่ภูเขา 3/4" - 1"	0.17	ลบม	482.87	82.09	-	-	82.09	
	- เหล็ก SR24 Ø6 มม.	3.77	กก	18.94	71.40	4.10	15.46	86.86	
	- เหล็ก SR24 Ø9 มม.	6.03	กก	16.85	101.61	4.10	24.72	126.33	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4.0 มม.	2.00	ม	60.00	120.00	30.00	60.00	180.00	
	- ไม้แบบ								
	- ค่าวัสดุ คัด 1/3	1.90	ตรม	186.00	353.40	-	-	353.40	
	- ค่าแรง ตัดติดตั้ง	1.90	ตรม	-	-	133.00	252.70	252.70	
3	งานฝารวางระบายน้ำ รวม	192.00	ฝ่า	232.73	-	-	-	44,684.56	
	ประมาณการ ต่อ 1.00 ฝ่า								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.02	ลบม	-	-	436.00	8.72	8.72	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	6.72	กก.	2.42	16.26	-	-	16.26	
	- ทรายหยาบ	0.01	ลบม	529.60	5.30	-	-	5.30	
	- หินกรวดไม่ภูเขา 3/4" - 1"	0.02	ลบม	482.87	9.66	-	-	9.66	
	- เหล็ก SR24 Ø6 มม.	0.71	กก.	18.94	13.45	4.10	2.91	16.36	
	- เหล็ก SR24 Ø9 มม.	1.69	กก.	16.85	28.48	4.10	6.93	35.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	57.71	2.31	4.10	0.16	2.47	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4.0 มม.	0.80	ม.	53.50	42.80	24.00	19.20	62.00	

[illegible]

	- ขนาด 2.40x2.40 ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	ผู้รับจ้างจัดทำให้	ไม่คิดค่างาน
9	รวมเป็นค่างานต้นทุน			ค่าวัสดุ	-		ค่าแรง	-	157,567.00	
					หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน					

ประมาณการ


(นายวัชร สาสสิงห์)

ผช. นายช่างโยธา

ตรวจ


(นายสรชัย โสภ)

นายช่างโยธาชำนญงาน

	- คอนกรีต 1:2:4		ลบ.ม.	-	1,682.24	-	436.00	-	-	-
	- เหล็ก SR24 Ø9 mm.		กก.	-	16.85	-	4.10	-	-	-
	- เหล็ก SR24 Ø12 mm.		กก.	-	17.78	-	3.30	-	-	-
	- ท่อ พีวีซี Ø2"		ม.	-	120.00	-	-	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการเอง ไม่คิดค่างาน
	- ไม้มะพร้าว ค้ำวัสดุคิวด์ลู่ 50%		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการเอง ไม่คิดค่างาน
	- ไม้มะพร้าว ค้ำแรงยึดเสริม		ตร.ม.	-	-	-	133.00	-	-	-
	ค้ำแรงขนย้าย ยกราง		ฝ่า	-	-	-	20.00	-	-	-
	เหล็กฉาก 40x40x4.0 mm.		ม.	-	53.50	-	24.00	-	-	-
	เบร็กแบบรีด 50x9.0 mm.		ม.	22.26	94.00	2,092.44	36.00	801.36	2,893.80	-
	- สลักสนิม		ตร.ม.	2.62	30.00	78.60	35.00	91.70	170.30	-
										-
	2.2 งานป้อนตั้ตะกอน MH		บ่อ	2.00	6,375.61	12,751.22	-	-	12,751.22	ขนาด กว้าง 1.10 ม. ยาว 1.10 ม.
	ปริมาณการ ต่อ 1.00 บ่อ									
	- คอนกรีต 1:2:4		ลบ.ม.	0.7196	1,682.24	1,210.50	436.00	313.74	1,524.24	-
	- เหล็ก SR24 Ø9 mm.		กก.	69.61	16.85	1,172.93	4.10	285.40	1,458.33	-
	- เหล็ก SR24 Ø12 mm		กก.	-	17.79	-	3.30	-	-	-
	- ไม้มะพร้าว คัดคำวัสดุ 50%		ตร.ม.	7.06	280.00	1,976.80	-	-	1,976.80	-
	- คำแรงไม้มะพร้าว คัดเต็ม		ตร.ม.	7.06	-	-	133.00	938.98	938.98	-
	- ขุดดินและกลบลูกกลับ		ลบ.ม.	1.30	-	-	19.10	24.83	24.83	งานเครื่องจักร
	- คอนกรีตหยาบบรองพื้น 0.05 m.		ลบ.ม.	0.05	1,542.06	77.10	398.00	19.90	97.00	-
	- พรายหยาบบรองพื้นที่ 0.05 m.		ลบ.ม.	0.05	529.60	26.48	99.00	4.95	31.43	-
	- เหล็กฉาก 50x50x4.0 mm.		ม.	3.60	60.00	216.00	30.00	108.00	324.00	-

