



## ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยการเคหะ ๘ (สองฝั่ง) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยการเคหะ ๘ (สองฝั่ง) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.mueangkao.go.th](http://www.mueangkao.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๕๘๑๐๒-๔ ต่อ ๑๓๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณตามรายละเอียดจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยการเคหะ ๘ (สองฝั่ง) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๑,๐๐๐.-บาท. (-ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๐.๔๐X๐.๖๐ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบเทศบาลเมืองเก่ากำหนด
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ นายสมศักดิ์ อินทร์สันต์ ..... ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายเทอดศักดิ์ พัฒนวงศ์ ..... กรรมการ
  - ๖.๓ นายวิไลศักดิ์ มุขพิมาย ..... กรรมการ
  - ๖.๔ นายสรวิศ หมายบุญ ..... กรรมการและเลขานุการ


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายสมศักดิ์ อินทร์สันต์ )

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายเทอดศักดิ์ พัฒนวงศ์ )

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายวิไลศักดิ์ มุขพิมาย )

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
( นายสรวิศ หมายบุญ )

  
( นางอาทิตา รัตนา )  
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ว่าที่ร้อยตรี   
( วีระวัฒน์ ปาระแก้ว )  
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

  
( นายวิทิต ทองโสภิต )  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

## สรุปบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ      ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยการเคหะ 8 (สองฝั่ง )

ปริมาณงาน      รางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x0.40x0.60 ยาว 200.00 ม. และ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบ ทต.เมืองเก่ากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง      บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประมาณการ      20 สิงหาคม 2563

ส่วนราชการ      กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ปีงบประมาณ      2563(เงินสะสม)

| ลำดับที่ |                                                                | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>จำนวนเงิน / บาท | หมายเหตุ             |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                                                   |                                         | Factor F             |
| 2        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                                    |                                         | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| 3        | ประเภทงานอาคาร                                                 | 452,966.55                              | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %  |
| 4        | ประเภทงานชลประทาน                                              |                                         | ประกันผลงานหัก 0%    |
| 5        | อื่นๆ                                                          |                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  |
|          | Factor F                      1.3056                           | 138,426.58                              |                      |
|          | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                       | -                                       |                      |
| สรุป     | รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น                                        | 591,393.13                              |                      |
|          | คิดเพียง                                                       | 591,000.00                              |                      |
|          | ตัวอักษร                      (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) |                                         |                      |

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างเหมา นี้ ราคา                      บาท/ตร.ม.

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประมาณการ

ลงชื่อ



ประมาณการ

(นายเทอดศักดิ์ พิศนวงศ์)

(นายสมศักดิ์ อินทร์สันต์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นางอาทิชา รัตนา)

รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ว่าที่ร้อยตรี



เห็นชอบ

(วีระวัฒน์ ประแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

# บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยการทะเล 8 (สองฝั่ง)

ปริมาณงาน ระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x0.40x0.60 ยาว 200.00 ม. และ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบ ทด.เมืองเก่ากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านการทะเล หมู่ที่ 14 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ประมาณการวันที่ 20 ส.ค. 2563

ปีงบประมาณ 2563(เงินสะสม)

| ที่ | รายการ                                      | หน่วย | (1)<br>จำนวน | ต้นทุน                 |                  |                         |                   | รวมค่าวัสดุ+แรง<br>บาท | หมายเหตุ            |
|-----|---------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|     |                                             |       |              | ราคาวัสดุ<br>บาท/หน่วย | ราคาวัสดุ<br>บาท | ราคาค่าแรง<br>บาท/หน่วย | ราคาค่าแรง<br>บาท |                        |                     |
| 1   | งานวางระบายน้ำ                              |       |              |                        |                  |                         |                   |                        |                     |
|     | ขุดคูผิวทางคอนกรีตพร้อมชนทั้ง               | ตร.ม. | 160.00       | -                      | -                | 116.21                  | 18,593.60         | 18,593.60              |                     |
|     | ขุดดิน - ชนทั้ง                             | ลบ.ม. | 20.72        | -                      | -                | 67.26                   | 1,393.67          | 1,393.67               |                     |
|     | ทรายถมปรับระดับ                             | ลบ.ม. | 24.00        | 370.70                 | 8,896.80         | 99.00                   | 2,376.00          | 11,272.80              |                     |
|     | คอนกรีตหยาบ                                 | ลบ.ม. | 7.00         | 1,694.02               | 11,858.14        | 398.00                  | 2,786.00          | 14,644.14              |                     |
|     | วางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x0.40x0.60 ม.      | ม.    | 200.00       | 1,306.45               | 261,290.00       | 65.00                   | 13,000.00         | 274,290.00             | ตามแบบ ทด.เมืองเก่า |
|     | ฝาปิดวางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.49x0.50x0.10 ม. | ฝา    | 400.00       | 302.43                 | 120,972.00       | 15.15                   | 6,060.00          | 127,032.00             | ตามแบบ ทด.เมืองเก่า |
| 2   | งานวางท่อระบายน้ำ                           |       |              |                        |                  |                         |                   |                        |                     |
|     | วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.               | ท่อน  | 6.00         | 606.92                 | 3,641.52         | -                       | -                 | 3,641.52               | ขุด+วัสดุ+แรง       |
|     | บ่อพัก คสล. Ø 0.40 ม.                       | บ่อ   | -            | 2,471.50               | -                | -                       | -                 | -                      | ขุด+วัสดุ+แรง       |
|     | วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.               | ท่อน  | -            | 1,074.95               | -                | -                       | -                 | -                      | ขุด+วัสดุ+แรง       |
|     | บ่อพัก คสล. Ø 0.60 ม.                       | บ่อ   | -            | 3,576.06               | -                | -                       | -                 | -                      | ขุด+วัสดุ+แรง       |
|     | คอนกรีต 1:3:5                               | ลบ.ม. | 0.12         | 1,694.02               | 203.28           | 398.00                  | 47.76             | 251.04                 |                     |
|     | ทรายถมปรับระดับ+ปิดหลังท่อ                  | ลบ.ม. | 1.04         | 370.70                 | 385.53           | 99.00                   | 102.96            | 488.49                 |                     |
|     |                                             |       |              |                        |                  |                         |                   |                        |                     |
|     |                                             |       |              |                        |                  |                         |                   |                        |                     |
|     |                                             |       |              |                        |                  |                         |                   |                        |                     |
|     |                                             |       |              |                        |                  |                         |                   |                        |                     |
|     | รวม                                         |       |              |                        |                  |                         |                   | 451,607.26             |                     |

(นายแพทย์ศักดิ์ พัฒนวงศ์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ



## บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยการเกษตร 8 (สองฝั่ง)  
 ประมาณงาน รางระบายน้ำ คลส.ขนาด 0.40x0.40x0.60 ยาว 200.00 ม. และ วางท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบ ทด.เมืองเก่ากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านการเกษตร หมู่ที่ 14 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
 ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
 ประมาณการวันที่ **20 ส.ค. 2563**

ปีงบประมาณ 2563(เงินสะสม)

| ยอดยกมา |                                                                                  |       |        |          |        |        |        |            |                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|------------|-------------------------|
| 3       | งานอื่นๆ                                                                         |       |        |          |        |        |        | 451,607.26 |                         |
|         | คอนกรีต 1:2:4 หนา 0.10 ม.( ปิดหลังท่อ)                                           | ลบ.ม. | 0.48   | 1,898.53 | 911.29 | 436.00 | 209.28 | 1,120.57   | ( ทางเชื่อม&ปิดหลังท่อ) |
|         | เหล็ก RB Ø 9 มม. @ 0.20x0.20#                                                    | กก.   | 9.60   | 24.87    | 238.72 | -      | -      | 238.72     |                         |
|         |                                                                                  |       |        |          |        |        |        |            |                         |
|         |                                                                                  |       |        |          |        |        |        |            |                         |
|         | รวมราคางานต้นทุน                                                                 |       |        |          |        |        |        | 452,966.55 |                         |
|         | Factor F                                                                         |       | 1.3056 |          |        |        |        | 138,426.58 |                         |
|         | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ( ตามแบบเทศบาลกำหนด ราคารวมไว้ค่าอำนวยความสะดวก) |       |        |          |        |        |        | -          |                         |
|         | รวมราคาทั้งสิ้น                                                                  |       |        |          |        |        |        | 591,393.13 |                         |
|         | คิดเพียง                                                                         |       |        |          |        |        |        | 591,000.00 |                         |
|         | ตัวอักษร                                                                         |       |        |          |        |        |        |            |                         |

(ทำเสนอเก้าอี้หนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประमाणการ  
 (นายเทอดศักดิ์ พัฒนวงศ์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ตรวจสอบ  
 (นายวิไลศักดิ์ มุขพิมาย)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  ตรวจสอบ  
 (นายสมศักดิ์ อินทร์สันต์)  
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง