

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยปู บ้านจะลอ ซอย ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยปู บ้านจะลอ ซอย ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน -๑,๐๖๑,๑๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายกลิน พันธวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวจงลักษณ์ อินตาแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กรรมการฯ
 - ๗.๓ นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการฯ
 - ๗.๔ นายวีระพันธ์ ต้นมาละ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการฯ
 - ๗.๕ นายชิษณุพงศ์ โสภากา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 466.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,864.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าตอน

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 8 บ้านจะลอ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 1/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานทาง	1,061,163.62	
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน		
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,061,163.62	
	คิดเป็นเงินเพียง	1,061,100.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร 569.25

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าตอน เลขที่ 320/2563 26 ก.พ. 2563

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้ และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นายกสิณ พันธวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจงลักษณ์ อินตาแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายชินนพงศ์ โสกา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 466.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,864.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าตอน

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 8 บ้านจะลอ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 1/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานทาง	1,061,163.62	
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน		
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,061,163.62	
	คิดเป็นเงินเพียง	1,061,100.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร 569.25

ประมาณราคา
(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ
ส.ต.อ.
(ณรงค์ ปิติบุญพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

ผ่าน
(นายกสิณ พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ
(นางสาวอรสา แสนลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 466.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,864.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 8 บ้านจะลอ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 1/2563

รายการ : 1 / 1

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

ประมาณการโดย : นายวีระพันธ์ ตันมาละ

เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	<u>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</u>							
	1.1 ปรับเปลี่ยนแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,864.00	1.68	3,131.52	1.3624	2.28	4,266.38
	1.2 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	93.20	370.00	34,484.00	1.3624	504.08	46,981.00
2	<u>งานผิวทาง</u>							
	2.1 งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	ตร.ม.	1,864.00	353.40	658,737.60	1.3624	481.47	897,464.10
	2.2 Expansion Joint	เมตร	64.00	118.76	7,600.64	1.3624	161.79	10,355.11
	2.3 Contraction Joint	เมตร	396.00	88.45	35,026.20	1.3624	120.50	47,719.69
	2.4 Longitudinal Joint	เมตร	466.00	59.39	27,675.74	1.3624	80.91	37,705.42
3	<u>งานไหล่ทาง</u>							
	3.1 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	73.00	167.63	12,237.17	1.3624	228.38	16,671.92
รวมเป็นเงิน								1,061,163.62



ประมาณราคา

(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ