

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยมะเฟือง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๕,๒๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยมะเฟือง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรั้วผิวถนนเดิม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน -๗๑๑,๔๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายกลิน พันธวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางศศิภา ปานหมอก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการฯ
 - ๗.๓ นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กรรมการฯ
 - ๗.๔ นางสาวสิรี พงศกรวัฒนา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรรมการฯ
 - ๗.๕ นายวีระพันธ์ ต้นมาละ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 298.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192.00 ตารางเมตร พร้อมรั้วผิวถนนเดิม ตามแบบ อบต.ท่าตอน

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 2/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานทาง	711,456.45	
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน		
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	711,456.45	
	คิดเป็นเงินเพียง	711,400.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร 596.81

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าตอน เลขที่ 354/2563

= 5 มี.ค. 2563

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้ และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นายกสิณ พันธวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางศศิภา ปานหมอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริ พงศกรวัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิระพันธ์ ต้นมาละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192.00 ตารางเมตร พร้อมรั้วผิวถนนเดิม ตามแบบ อบต.ท่าตอน

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 2/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานทาง	711,456.45	FACTOR F งานก่อสร้างทาง
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน		ใช้ค่างานต้นทุน ≤ 5 ล้านบาท
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม		(1.3624)
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	711,456.45	
	คิดเป็นเงินเพียง	711,400.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร 596.81


.....ประมาณราคา
(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ส.ต.อ.....เห็นชอบ
(ณรงค์ ปิติบุญพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน


.....ผ่าน
(นายกสสิน พันธรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....อนุมัติ
(นางสาวอรสา แสนลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192.00 ตารางเมตร พร้อมรื้อผิวถนนเดิม ตามแบบ อบต.ท่าตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ : 2/2563 รายการ : 1 / 1

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประมาณการโดย : นายวีระพันธ์ ตันมาละ เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F (F)	ราคาต่อหน่วย × F (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม และปรับแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	1,192.00	4.00	4,768.00	1.3624	5.44	6,495.92
	1.2 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	59.60	550.76	32,825.29	1.3624	750.35	44,721.17
2	งานผิวทาง				-		-	-
	2.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,192.00	364.58	434,579.36	1.3624	496.70	592,070.92
	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 KSC. รูปทรงลูกบาศก์				-		-	-
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก Wire mesh)				-		-	-
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	40.00	118.53	4,741.20	1.3624	161.48	6,459.41
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	252.00	88.20	22,226.40	1.3624	120.16	30,281.24
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	298.00	59.14	17,623.72	1.3624	80.57	24,010.55
3	งานไหล่ทาง				-		-	-
	3.1 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.00	155.55	5,444.25	1.3624	211.92	7,417.24
รวมเป็นเงิน								711,456.45



 (นายวีระพันธ์ ตันมาละ)

ประมาณราคา

(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ