

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสนามกีฬาบ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเมืองงามใต้
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๖,๘๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสนามกีฬาบ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเมืองงามใต้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน -๕๕๖,๘๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายกสิณ พันธวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางศศิภา ปานหมอก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการฯ
 - ๗.๓ นายสมพงษ์ ชูติเสมาชัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฯ
 - ๗.๔ นางสาวศศิธร แสงอาจ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการฯ
 - ๗.๕ นายวีระพันธ์ ตันมาละ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าตอน

สถานที่ก่อสร้าง : ข้างสนามกีฬาบ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 27/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานทาง	557,884.19	
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน		
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	557,884.19	
	คิดเป็นเงินเพียง	556,800.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร 600.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าตอน เลขที่ 507/2563 24 มี.ค. 2563

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้ และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
(นายกลิน พันธวงศ์)

(นายกลิน พันธวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางศศิภา ปานหมอก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ ชูติเสมาชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิธร แสงอาจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าตอน

สถานที่ก่อสร้าง : ข้างสนามกีฬาบ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 27/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานทาง	557,884.19	FACTOR F งานก่อสร้างทาง
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน		ใช้ค่างานต้นทุน ≤ 5 ล้านบาท
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม		(1.3624)
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	557,884.19	
	คิดเป็นเงินเพียง	556,800.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร 600.00




.....ประมาณราคา
(นายวีระพันธ์ ต้นมาละ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ



ส.ต.อ.....เห็นชอบ
(ณรงค์ ปิติบุญพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน



.....ผ่าน
(นายกสิณ พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



.....อนุมัติ
(นางสาวอรสา แสนลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : ข้างสนามกีฬาบ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 27/2563

รายการ : 1 / 1

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

ประมาณการโดย : นายวีระพันธ์ ตันมาละ

เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F (F)	ราคาต่อหน่วย x F (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ปรับเปลี่ยนแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	928.00	1.62	1,503.36	1.3624	2.20	2,048.17
	1.2 ทราयरองได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.40	549.41	25,492.62	1.3624	748.51	34,731.14
2	งานผิวทาง				-		-	-
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	928.00	371.15	344,427.20	1.3624	505.65	469,247.61
	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 KSC. รูปทรงลูกบาศก์				-		-	-
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก Wire mesh)				-		-	-
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	32.00	118.08	3,778.56	1.3624	160.87	5,147.91
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	196.00	87.53	17,155.88	1.3624	119.25	23,373.17
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	232.00	58.35	13,537.20	1.3624	79.49	18,443.08
3	งานไหล่ทาง				-		-	-
	3.1 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	133.02	3,591.54	1.3624	181.22	4,893.11
รวมเป็นเงิน								557,884.19


.....

ประมาณราคา

(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ