

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะแกง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะแกง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน -๕๙๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายกลิน พันธวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวจงลักษณ์ อินตาแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการฯ
 - ๗.๓ นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการฯ
 - ๗.๔ นายวีระพันธ์ ตันมาละ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการฯ
 - ๗.๕ นายชินนุพงศ์ โสภา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 992.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 14 ท่อน ตามแบบ อบต.ท่าตอน

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 18/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานทาง	606,564.21	
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน		
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	606,564.21	
	คิดเป็นเงินเพียง	595,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร 599.79

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าตอน เลขที่ 516/2563 25 มี.ค. 2563

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้ และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นายกสิณ พันธวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจงลักษณ์ อินตาแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายชินนพงศ์ โสภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 992.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 14 ท่อน ตามแบบ อบต.ท่าตอน

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 18/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานทาง	606,564.21	FACTOR F งานก่อสร้างทาง
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน		ใช้ค่างานต้นทุน ≤ 5 ล้านบาท
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม		(1.3624)
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	606,564.21	
	คิดเป็นเงินเพียง	595,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร 599.79


ประมาณราคา
 (นายวีระพันธ์ ตันมาละ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 ส.ต.อ.....เห็นชอบ
 (ณรงค์ ปิติบุญพัฒน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน


ผ่าน
 (นายกสิณ พันธวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


อนุมัติ
 (นางสาวอรสา แสนลี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 992.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 14 ท่อน ตามแบบ อบต.ท่าตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 18/2563 รายการ : 1 / 1

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

ประมาณการโดย : นายวีระพันธ์ ตันมาละ

เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F (F)	ราคาต่อหน่วย x F (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม และปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	992.00	5.95	5,902.40	1.3624	8.10	8,041.42
	1.2 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	49.60	549.41	27,250.73	1.3624	748.51	37,126.39
2	งานผิวทาง				-		-	-
	2.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	992.00	367.50	364,560.00	1.3624	500.68	496,676.54
	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 KSC. รูปทรงลูกบาศก์				-		-	-
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก Wire mesh)				-		-	-
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	32.00	118.01	3,776.32	1.3624	160.77	5,144.85
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	212.00	87.47	18,543.64	1.3624	119.16	25,263.85
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	248.00	58.31	14,460.88	1.3624	79.44	19,701.50
3	งานวางท่อ				-		-	-
	3.1 ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	เมตร	14.00	553.82	7,753.48	1.3624	754.52	10,563.34
4	งานไหล่ทาง				-		-	-
	4.1 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	110.00	2,970.00	1.3624	149.86	4,046.32
รวมเป็นเงิน								606,564.21



ประมาณราคา

(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ