แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ซอย 15 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : 46 /2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง วันที่ 31 มี.ค. 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 60 **วัน**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	220,019.44	FACTOR F งานก่อสร้างทาง
			ใช้ค่างานต้นทุน ≤ 5 ล้านบาท
			(1.3607)
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	**220,019.44**	**ราคาบาท / ตารางเมตร**
สรุป	**ตัวอักษร**		
	(สองแสนสองหมื่นสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)		**591.45**

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าตอน /2565

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายพิศูจน์ ทองติ๊บ)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพลากร สุวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายรังค์ ชีตีบุญญพฒน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญโรจน์ ก่องแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางศศิภา ปานหมอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพลากร สุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยปู

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๑๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๑๙.๔๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นางศศิภา ปานหมอก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายพลากร สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการฯ
๗.๓ นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู ซอย 15 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ **แบบเลขที่** : 46/2565

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน **เมื่อวันที่** 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F (F)	ราคาต่อหน่วย x F (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	**งานปรับพื้นที่**							
	1.1 รื้อถอนผิวทางแอสฟัลต์เดิม 5 ซม.	ตร.ม.	372.00	3.22	1,197.84	1.3607	4.38	1,629.90
	1.2 ปรับเกลี่ยพื้นทาง	ตร.ม.	372.00	1.73	643.56	1.3607	2.35	875.69
2	**งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต**							
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.60	428.71	7,974.00	1.3607	583.34	10,850.22
3	**งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต**							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	372.00	358.72	133,443.84	1.3607	488.11	181,577.03
	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 KSC. รูปทรงลูกบาศก์							
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก Wire mesh)							
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	12.00	213.01	2,556.12	1.3607	289.84	3,478.11
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	36.00	178.22	6,415.92	1.3607	242.50	8,730.14
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	93.00	75.40	7,012.60	1.3607	102.60	9,542.04
4	**งานป้ายโครงการ**							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,451.91	2,451.91	1.3607	3,336.31	3,336.31
							รวมเป็นเงิน	**220,019.44**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = **161,695.79**

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = **1.3607**

..... ประมาณราคา

(นายพิศูจน์ ทองติ๊บ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา