

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านหาดชมพู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๗,๕๒๘.๙๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง



จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศศิภา ปานหมอก	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพิศมัย ภัทรชัยโชติ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการฯ
๗.๓ นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
ปริมาณ		กว้าง 3.50 ม ยาว 98.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 343.00 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน						
สถานที่ก่อสร้าง		ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู ต.ท่าตอน อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่						
แบบเลขที่								
คำนวณราคาเมื่อวันที่		= 3 พ.ย. 2565						
ระยะเวลาดำเนินงาน		90	วัน					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม.	343.00	1.79	613.97	1.3624	2.43	836.47
	2.2 งานดินลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.15	252.69	4,333.63	1.3624	344.26	5,904.13
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	343.00	389.42	133,571.06	1.3624	530.54	181,977.21
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.50	189.32	1,987.86	1.3624	257.92	2,708.26
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	70.00	132.15	9,250.50	1.3624	180.04	12,602.88
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

								แผ่นที่	2/2
5	งานโครงสร้าง								
6	งานเปิดเตล็ด								
	6.1	งานรื้อรางคอนกรีตเดิม	ม.						
	6.2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,271.02	3,271.02	1.0700	3,500.00	3,500.00
	6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT	ตร.ม.						
		(สีขาว จำนวน 2 เส้น)							
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง			L.S.					
						153,028.04		TOTAL	207,528.95
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	153,028.04			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=	1.3624			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=				
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		สองแสนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์						207,528.95	
	ขนาดหรือเนื้อที่	343.00	ตร.ม.						
	เฉลี่ยราคา	605.04	บาท/ตร.ม.						
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ที่ 2023/2565				ลงวันที่	2 พฤศจิกายน 2565				
(ลงชื่อ)									
			(นางศศิภา ปานหมอก)						
			ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง						
(ลงชื่อ)				(ลงชื่อ)					
	(นางสาวพิศมัย ภัทรชัยโชติ)			(นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)					
	กรรมการกำหนดราคากลาง			กรรมการกำหนดราคากลาง					
เห็นชอบ				อนุมัติ					
(ลงชื่อ)				(ลงชื่อ)					
	(นายคำเกิง บุญมา)			(นายบุญโรจน์ กองแก้ว)					
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน				นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน					
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน									