



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.คง

ถึง ผจก.กฟส.คง

เลขที่ ฉ.3 (คง)

วันที่ 12 ก.พ. 2561

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ

เรียน ผจก.กฟส.คง

ด้วย ผกป.กฟส.คง มีความประสงค์ขอจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง บริเวณโรงสูบน้ำบ้านกระดิน ม.5 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติงานที่ คง./ผบต.128 ลว.1 พ.ย.60 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กฟส.คง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 จำนวน 1 งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขอจ้าง

- เนื่องจากทีมงานก่อสร้าง กฟส.คง ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา เพราะมีปริมาณงานก่อสร้างจำนวนมาก ประกอบกับต้องมีการบริการกับผู้ใช้ไฟอย่างรวดเร็ว

2. รายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะขอจ้างตามปริมาณงานและค่าแรงตามรายละเอียดดังนี้

- แผนกแรงสูงภายนอก

1. ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	จำนวน	6 อัน
2. ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์	จำนวน	6 อัน
3. ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	จำนวน	9 อัน
4. ชุดหลุมพร้อมปักเสาคอน คอร. ขนาด 12 ม.	จำนวน	1 ต้น
5. ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100x100x2,500 มม	จำนวน	1 ท่อน
6. ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120x120x2,000 มม	จำนวน	2 ท่อน

- แผนกแรงสูงภายใน

1. พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด 22 เควี	จำนวน	62 เมตร
2. ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	จำนวน	6 ชุด
3. ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	จำนวน	4 อัน
4. ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	จำนวน	9 อัน
5. ชุดหลุมพร้อมปักเสาคอน คอร. ขนาด 12 ม.	จำนวน	1 ต้น
6. ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120x120x2,000 มม	จำนวน	2 ท่อน

- แผนกหม้อแปลง

1. ทำระบบกราวด์	จำนวน 4 ชุด
2. เชื่อมผงกราวด์แรงต่ำ	จำนวน 9 อัน
3. ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	จำนวน 4 อัน
4. ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสทไฟท์	จำนวน 6 อัน
5. เทคอนกรีต	จำนวน 1 ชุด
6. ชุดหลุมพร้อมบีกเสาคอน คอร. ขนาด 12 ม.	จำนวน 1 ดัน
7. ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100x100x2,500 มม	จำนวน 2 ท่อน
8. ติดตั้งคอนสปีน คอร. ขนาด 100x100x3,200 มม	จำนวน 2 ท่อน
9. ติดตั้งคอนสปีน คอร. ขนาด 150x250x3,500 มม	จำนวน 2 ท่อน
10. ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	จำนวน 3 ชุด
11. ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน 3 ชุด
12. ติดตั้งฟิวส์กัทเอาท์	จำนวน 3 ชุด
13. ติดตั้งแอลทีแรงต่ำ	จำนวน 3 ชุด
14. ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ	จำนวน 1 เครื่อง

3.ราคากลางตามประมาณการของพัสดุ

ราคากลางตามประมาณการพัสดุโดยการคิดค่าแรงหารด้วยจำนวนของอุปกรณ์เป็นเงิน 25,324.00 บาท

4.วงเงินที่จะขอจ้าง

งบประมาณที่ขอจ้าง 25,200.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1,764.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,964.00 บาท
(สองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

5.กำหนดวันแล้วเสร็จ

กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

6.วิธีการจ้างและเหตุผล

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข)เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 100,000.00 บาท และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79

7.ข้อเสนออื่นๆ

(1.)เห็นสมควรให้ นายจารุฉัตร เจริญสุข ตำแหน่ง พชง.ผกป.คง เป็นผู้ควบคุมงานและเบิกอุปกรณ์ที่จะใช้งานในการจ้างเหมาและให้ปิด กส.3 ป.20 ในส่วนของงานจ้างเหมาเมื่อผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว

(2.)แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

2.1 นายไพศาล ธุระกิจ	ตำแหน่ง ขผ.ม.ค.คง	ประธานกรรมการ
2.2 ว่าที่ ร.อ.เสน่ห์ ศรียางนอก	ตำแหน่ง ขผ.กป.คง	กรรมการ
2.3 นายเฉลิม ปราชญ์มนตรี	ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.คง	กรรมการ

ทั้งนี้เป็นอำนาจของ ผจก. ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.ม.) 11/2560 ลงวันที่ 25 ส.ค.2560 เรื่องมอบอำนาจ
อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งเช่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1.อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.
2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข)

2.ลงนามในหนังสือแจ้งบริษัทให้เสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


3.แต่งตั้งคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น



(นายวิเชษฐ์ จิตวงศ์)

ผ.ก.ป.ค.

เห็นชอบ



(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ผ.ก.กฟส.ค.

