



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง ๑๘ ฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๙ (ฉช.ถ.๓๔-๐๐๗) ตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง ๑๘ ฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๙ (ฉช.ถ.๓๔-๐๐๗) ตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้จัดทำราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๑๐,๐๓๑.๓๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอุษามัต เณรพงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ข่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 18ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 9 (ฉข.ถ.34-007)ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ราคาน้ำมัน 31.94 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางปากตัดขนาดเบ้า	ตร.ม.	20.00	1.74	34.80	1.3642	2.374	✓ 47.47	
2	งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	100.00	127.39	12,739.00	1.3642	173.785	17,378.54	
3	งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	30.00	711.06	21,331.80	1.3642	970.028	29,100.84	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 0.05 เมตร	ลบ.ม.	5.00	435.88	2,179.40	1.3642	594.627	2,973.14	
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (คอนกรีตทรงลูกบาศก์ 325 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	100.00	410.82	41,082.00	1.3642	560.441	56,044.06	
6	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	0.00	0.00	1.3642	0.000	0.00	
7	รอยต่อเหือดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	5.00	105.63	528.15	1.3642	144.100	720.50	
8	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	20.00	64.91	1,298.20	1.3642	88.550	1,771.00	
9	งานโหล่ทางลูกรัง หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	3.20	457.17	1,462.94	1.3642	623.671	1,995.75	
10	งานติดตั้งจราจร สีขาว	ตร.ม.	-	300.00	0.00	1.3642	409.260	0.00	
11	งานติดตั้งจราจร สีเหลือง	ตร.ม.	-	300.00	0.00	1.3642	409.260	0.00	
					80,656.29		TOTAL	110,031.31	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

80,656.29

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวม

=

110,031.31

รวมราคางานก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)

=

110,031.31

ตั้งเป็นราคากลาง


110,031.31

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

พื้นที่ 200.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคา 550.16 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นายประภาส สวัสดิพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายพิเชษฐ์ จิตตะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายศุภนทร นรินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา