



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสิงสาง

เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกงานก่อสร้างขยายเขตฯระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้
สถานีสูบน้ำ บ้านดอนไร่ หมู่ที่๑๒ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ให้ผู้รับเหมาเสนอราคาจ้างงานขยายเขตฯระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สถานีสูบน้ำ บ้านดอนไร่ หมู่ที่๑๒ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคาโดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว ต้องเคยผ่านงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นมาแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ ซึ่งการดูสถานที่ก่อสร้างนั้น ให้ผู้ที่จะเสนอราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานจนจะนำมาอ้างอิงให้พ้นความผิดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้

กำหนดยื่นใบเสนอราคาภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ. แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเสิงสาง ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้รับจ้างในเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันเดียวกัน

ราคากลางในการจ้างเหมาครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- ราคากลางคูณ Factor F (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน ๓๒๐,๗๒๗.๕๗ บาท
(สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๓๒๐,๗๒๗.๕๗ บาท
(สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)

กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากผู้รับจ้างลงนามในสัญญาและ กฟภ. ส่งมอบพื้นที่ โดยเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯหนึ่งงวดผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดและขอเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเสิงสาง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๐๐๓๐๓ ในวันเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศ ณ.วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(นายเดชา กลัดสำเนียง)

หัวหน้าแผนกก่อสร้างละปฏิบัติการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเสิงสาง

ตารางแสดงราคารางเงินงบประมาณการที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้สถานีสูบน้ำ บ้านดอนไร่ หมู่ที่๑๒ ตำบลกุศโลโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสิงสาง
๒. **วงงบประมาณที่ได้จัดสรร** ๒๘๐,๘๕๖.๘๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ก่อสร้างแรงสูงนอก,แรงสูงภายใน,ติดตั้งหม้อแปลงใน,ก่อสร้างแรงต่ำภายใน, รื้อถอนแรงต่ำ, แรงต่ำ
๔. **วันกำหนดราคากลาง** (ราคาอ้างอิงจาก ๒๘๐,๘๕๖.๘๑ *๑.๒๒๑๕) ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๒๐,๗๒๗.๕๗ บาท/หน่วย (ถ้ามี)
๕. **แหล่งที่มาของราคากลาง**
 - ๕.๑ ตามอนุมัติ ชช.บค. ๑๖๗ ลว.๒๘ ก.ย. ๒๕๖๐
 - ๕.๒ ราคามาตรฐานวัสดุ กฟผ.กำหนด ๒๒ ส.ก.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ก. ๒๕๖๐
๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - ๖.๑ นายเดชา กลัดสำเนียง ตำแหน่ง หพ.กป.สสง.
 - ๖.๒ นายสัญญาติ พันธุ์ขุนแก้ว ตำแหน่ง หพ.บต.สสง.
 - ๖.๓ นางนวลจันทร์ ระเบียบวงศ์ ตำแหน่ง หพ.บง.สสง.



102/30พ.ด.บ
บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

วันที่ 18 0 พ.ค. 2561

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสิงสาง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสิงสาง

ข้าพเจ้า นายถวัลย์ ลวดกระโทก อยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ขอเสนอราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามรายการต่อไปนี้

1. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ สถานีสูบน้ำ บ้านดอนไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงิน 213,900 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

- ชุดหลุม-ปักเสา คอร. 12 เมตร	จำนวน 46 ต้นๆละ 1,400 บาท	เป็นเงิน 64,400 บาท
- ชุดหลุมกายประกอบยึดโยง	จำนวน 17 ชุดๆละ 1,400 บาท	เป็นเงิน 23,800 บาท
- ติดตั้งคอน คอร.	จำนวน 37 ชุดๆละ 210 บาท	เป็นเงิน 7,770 บาท
- ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	จำนวน 87 ชุดๆละ 100 บาท	เป็นเงิน 8,700 บาท
- ติดตั้งลูกถ้วย	จำนวน 179 ชุดๆละ 120 บาท	เป็นเงิน 21,480 บาท
- พาดสาย 50 เเคบิล	จำนวน 4.680 ก.ม.ๆละ 1,000 บาท	เป็นเงิน 4,680 บาท
- ติดตั้งเหล็กประกบ	จำนวน 54 ชุดๆละ 40 บาท	เป็นเงิน 2,160 บาท
- ติดตั้งปรีฟอร์ม	จำนวน 87 ชุดๆละ 120 บาท	เป็นเงิน 10,440 บาท
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	จำนวน 3 ชุดๆละ 120 บาท	เป็นเงิน 360 บาท
- ติดตั้งคอปเอาท์	จำนวน 3 ชุดๆละ 370 บาท	เป็นเงิน 1,110 บาท
- ทำกราวด์แรงสูง	จำนวน 6 ชุดๆละ 430 บาท	เป็นเงิน 2,580 บาท
- ติดตั้ง ป.ปลา	จำนวน 32 ชุดๆละ 200 บาท	เป็นเงิน 6,400 บาท
		รวมเป็นเงิน 153,880 บาท

แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 160KVA	จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,920 บาท	เป็นเงิน 3,920 บาท
- ติดตั้งคอน คอร.	จำนวน 2 ชุดๆละ 210 บาท	เป็นเงิน 420 บาท
- ติดตั้งเหล็กประกบ	จำนวน 4 ชุดๆละ 40 บาท	เป็นเงิน 160 บาท
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	จำนวน 3 ชุดๆละ 120 บาท	เป็นเงิน 360 บาท
- ติดตั้งคอปเอาท์	จำนวน 3 ชุดๆละ 370 บาท	เป็นเงิน 1,110 บาท
- ติดตั้ง LT สวิตซ์	จำนวน 3 ชุดๆละ 120 บาท	เป็นเงิน 360 บาท
- ทำกราวด์หม้อแปลง	จำนวน 3 ชุดๆละ 430 บาท	เป็นเงิน 1,290 บาท
		รวมเป็นเงิน 7,620 บาท

แผนกแรงต่ำภายใน

- ชุดหุ้มปีกเสา คอร. 9 เมตร	จำนวน 1 ต้นๆ 1,060 บาท	เป็นเงิน	1,060	บาท
- ติดตั้งเร็คบนเสา	จำนวน 2 ชุดๆละ 270 บาท	เป็นเงิน	540	บาท
- ชุดหุ้มกายประกอบยึดโยง	จำนวน 1 ชุดๆละ 1,400 บาท	เป็นเงิน	1,400	บาท
- พาดสายอลูมิเนียม 50 หุ้ม PVC	จำนวน 0.040 ก.ม.ๆละ 1,000 บาท	เป็นเงิน	40	บาท
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน 3 ชุดๆละ 100 บาท	เป็นเงิน	300	บาท
- ทำกราวด์แรงต่ำ	จำนวน 1 ชุดๆละ 430 บาท	เป็นเงิน	430	บาท
- ติดตั้งคอนเนคเตอร์	จำนวน 8 ชุดๆละ 100 บาท	เป็นเงิน	800	บาท
		รวมเป็นเงิน	4,570	บาท

แผนกแรงสูงภายใน

- ชุดหุ้ม-ปีกเสา คอร. 12 เมตร	จำนวน 1 ต้นๆละ 1,400 บาท	เป็นเงิน	1,400	บาท
- ติดตั้งคอน คอร.	จำนวน 2 ชุดๆละ 210 บาท	เป็นเงิน	420	บาท
- ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	จำนวน 3 ชุดๆละ 100 บาท	เป็นเงิน	300	บาท
- พาดสาย 50 เกล็ด	จำนวน 0.060 ก.ม.ๆละ 1,000 บาท	เป็นเงิน	60	บาท
- ติดตั้งปริฟอร์ม	จำนวน 3 ชุดๆละ 120 บาท	เป็นเงิน	360	บาท
		รวมเป็นเงิน	2,540	บาท

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ติดตั้งเร็คบนเสา	จำนวน 22 ชุดๆละ 270 บาท	เป็นเงิน	5,940	บาท
- ติดตั้งที่จับรอกบนเสา	จำนวน 20 ชุดๆละ 100 บาท	เป็นเงิน	2,000	บาท
- ชุดหุ้มกายประกอบยึดโยง	จำนวน 5 ชุดๆละ 1,400 บาท	เป็นเงิน	7,000	บาท
- พาดสายอลูมิเนียม 50 หุ้ม PVC	จำนวน 0.200 ก.ม.ๆละ 1,000 บาท	เป็นเงิน	200	บาท
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน 4 ชุดๆละ 100 บาท	เป็นเงิน	400	บาท
- ทำกราวด์แรงต่ำ	จำนวน 2 ชุดๆละ 430 บาท	เป็นเงิน	860	บาท
- ติดตั้งคอนเนคเตอร์	จำนวน 47 ชุดๆละ 100 บาท	เป็นเงิน	4,700	บาท
- ติดตั้งมิเตอร์	จำนวน 23 ชุดๆละ 260 บาท	เป็นเงิน	5,980	บาท
		รวมเป็นเงิน	27,080	บาท


แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเร้าคบนเสา	จำนวน 22 ชุดๆละ 135 บาท	เป็นเงิน	2,970	บาท
- รื้อถอนที่จับรอกบนเสา	จำนวน 20 ชุดๆละ 50 บาท	เป็นเงิน	1,000	บาท
- รื้อถอนคอนเนคเตอร์	จำนวน 49 ชุดๆละ 50 บาท	เป็นเงิน	2,450	บาท
- รื้อถอนเสา คอร. 9 เมตร	จำนวน 16 ต้นๆละ 550 บาท	เป็นเงิน	8,800	บาท
- รื้อถอนมิเตอร์	จำนวน 23 ชุดๆละ 130 บาท	เป็นเงิน	2,990	บาท
		รวมเป็นเงิน	18,210	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,900 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายฉวีชัย ลวดกระโทก)

ผู้รับจ้าง

คณป., พว. ตพดุมบว.
- ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑



(นายเดชา กลัดสำเนียง)

พณ.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สสง.

30 พ.ค. 2561