

ประมาณราคาก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายอรุณรักษ์ สุกราช

เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.งานโครงสร้าง								
งานปรับพื้นที่ป่า	4,876.00	ตร.ม	-	-	5.20	25,355.20	25,355.20	
งานดินถม	387.00	ลบ.ม	100.00	38,700.00	-	-	38,700.00	
งานวางผัง	1.00	L/S	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
ขุดดินถมคืน	75.60	ลบ.ม	-	-	125.00	9,450.00	9,450.00	
คอนกรีต 1:3:5	6.50	ลบ.ม	1,750.00	11,375.00	398.00	2,587.00	13,962.00	
คอนกรีต 1:2:4	32.10	ลบ.ม	1,850.00	59,385.00	391.00	12,551.10	71,936.10	
เหล็กRB Ø 6 มม.	417.88	กก.	19.30	8,065.08	4.10	1,713.31	9,778.39	
เหล็กDB Ø 12 มม.	1,127.28	กก.	18.80	21,192.86	3.30	3,720.02	24,912.89	
เหล็กDB Ø 16 มม.	1,058.04	กก.	18.50	19,573.74	3.30	3,491.53	23,065.27	
ตะแกรงไวร์เมช	720.00	ตร.ม	28.00	20,160.00	5.00	3,600.00	23,760.00	
งานไม้แบบ + ค้ำยัน	197.20	ลบ.ฟ	467.00	92,092.40	133.00	26,227.60	118,320.00	
ทรายหยาบ	43.00	ลบ.ม	607.48	26,121.64	91.00	3,913.00	30,034.64	
ลวดผูกเหล็ก	48.42	กก	28.04	1,357.70	-	-	1,357.70	
ตะปู	67.68	กก	37.38	2,529.88	-	-	2,529.88	
งานฉาบเสาคอนกรีต	93.60	ตร.ม	55.00	5,148.00	100.00	9,360.00	14,508.00	
หินคลุกปรับพื้นที่รอบอาคาร	50.00	ลบ.ม	467.29	23,364.50	-	-	23,364.50	
รวมงานโครงสร้าง				329,065.80		111,968.76	441,034.57	
2.งานโครงสร้างหลังคาและหลังคา								
ท่อเหล็ก Ø 3" ประเภท BS-M	75.00	ท่อน	1,331.78	99,883.50	-	-	99,883.50	
ท่อ Ø 2" ประเภท BS-M	44.00	ท่อน	715.89	31,499.16	-	-	31,499.16	
ท่อ Ø 1 1/2" ประเภท BS-M	113.00	ท่อน	590.65	66,743.45	-	-	66,743.45	
แป [125 x 50 x 20 x 2.3	189.00	ท่อน	620.00	117,180.00	-	-	117,180.00	
เหล็กRB Ø 15 มม.	20.00	เส้น	262.00	5,240.00	138.00	2,760.00	8,000.00	
เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.6	26.00	ท่อน	370.00	9,620.00	250.00	6,500.00	16,120.00	
แผ่นหลังคามทัลชีสหนา 0.35 มม.	1,078.00	ตร.ม	101.00	108,878.00	80.00	86,240.00	195,118.00	
ฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม.	1,078.00	ตร.ม	45.00	48,510.00	20.00	21,560.00	70,070.00	
อุปกรณ์ยึดหลังคา	1.00	L/S	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
ค่าแรงงานโครงหลังคา	1,078.00	ตร.ม	-	-	280.00	301,840.00	301,840.00	
รวมงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา				491,054.11		418,900.00	909,954.11	
รวมยอดยกไป							1,350,988.68	

ประมาณราคาก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายอรุณรักษ์ สุภราช

เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา							1,350,988.68	
3.งานสี								
สีน้ำพลาสติก	93.60	ตร.ม.	35.00	3,276.00	30.00	2,808.00	6,084.00	
สีรองพื้นกันสนิม	3.00	ถัง	1,450.00	4,350.00	1,200.00	3,600.00	7,950.00	
สีน้ำมัน	6.00	ถัง	1,550.00	9,300.00	1,200.00	7,200.00	16,500.00	
ทินเนอร์	5.00	ปี๊บ	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
งานนั่งร้าน	1.00	L/S	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมงานสี				28,926.00		13,608.00	42,534.00	
4.งานอื่นๆ								
เตรียมพื้นที่ก่อน-หลังดำเนินการ	1.00	L/S			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
งานไฟฟ้า-ประปา ชั่วคราว	1.00	L/S	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
รวมงานอื่นๆ				3,000.00		6,000.00	9,000.00	
รวมเป็นเงิน							1,402,522.68	