

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 185 SAC บ.ร้องก้อ - บ.ม่วงคำ ช่วง C-D ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 387,636.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

ชุดหลุม-ปักเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 46 ต้น

พาดสายไฟแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด 185 ตร.มม. ระยะทาง 1.169 วงจรกิโลเมตร

ร้อยถนนเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 , 12 , 14 เมตร จำนวน 4 , 24 , 4 ต้น

พาดสายแรงต่ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม. ระยะทาง 1.211 วงจรกิโลเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นเงิน 370,648.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตามมาตรา 4(6) ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอรุณ ชาวคำเขต	ประธานกรรมการ
หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง	
7.2 นายเสนาะ ปัญญาภาบ	กรรมการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง	
7.3 นางสาวสุนทรีย์ จีระยา	กรรมการ
พนักงานบัญชี ระดับ 6 แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง	

การคำนวณราคากลางงานขยายเขตฯ กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

ปพฯ-185SAC บ.ร่องกือ-บ.ม่วงคำ ช่วง C-D

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ตามอนุมัติที่

น.1 มสย.(ปบ.)/น.1 มฟล.(กบ)-35164/2563

ลว. 21 ก.ย. 63

WBS = P-TDD01.3-A-MFLD0.0006

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 %

ลำดับ ที่	รายการจ้าง	จำนวน	หน่วย	ราคา ประมาณการ 100%	ราคา ประมาณการ 80%	ราคากลาง ประมาณการ x 1.2202	ราคากลาง ต่อหน่วย
	1.แผนกรื้อถอนแรงสูง						
1.1	รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ตร.มม.	3,500.00	เมตร	5,302.50	4,242.00	5,176.09	1.48
1.2	รื้อถอนเหล็กฉากรับสายล่อฟ้าแรงสูง	24.00	เมตร	2,760.00	2,208.00	2,694.20	112.26
1.3	รื้อถอนลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ตร.มม.	1,169.00	เมตร	1,212.83	970.26	1,183.92	1.01
1.4	รื้อถอน เหล็กประกบกับคอน CROSSARM	68.00	ชุด	1,870.00	1,496.00	1,825.42	26.84
1.5	รื้อถอน เหล็กประกบกับคอน ALLEY ARM	1.00	ชุด	52.50	42.00	51.25	51.25
1.6	รื้อถอนลูกถ้วยก้านตรง	105.00	ชุด	5,512.50	4,410.00	5,381.08	51.25
1.7	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	90.00	ชุด	2,025.00	1,620.00	1,976.72	21.96
1.8	รื้อถอนเสา คอ.ร.ขนาด 12 เมตร	24.00	ต้น	18,240.00	14,592.00	17,805.16	741.88
1.9	รื้อถอนเสา คอ.ร.ขนาด 14 เมตร	4.00	ต้น	3,420.00	2,736.00	3,338.47	834.62
1.10	รื้อถอน คอน คอ.ร.	46.00	ท่อน	5,290.00	4,232.00	5,163.89	112.26
	รวม 1			45,685.33	36,548.26	44,596.19	
	2.แผนกติดตั้งแรงสูง นำวัสดุเดิมกลับมาใช้ใหม่						
2.1	รื้อถอน ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ตร.มม.	1,169.00	เมตร	2,425.67	1,940.54	2,367.84	2.03
	รวม 2			2,425.67	1,940.54	2,367.84	
	3.แผนกติดตั้งแรงสูง						
3.1	ติดตั้ง สาย 185 SAC	3,610.00	เมตร	23,432.50	18,746.00	22,873.87	6.34
3.2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	30.00	ชุด	4,050.00	3,240.00	3,953.45	131.78
3.3	ติดตั้งเหล็กคอนเคบัสทางโค้ง	40.00	ชุด	9,200.00	7,360.00	8,980.67	224.52
3.4	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอ	9.00	ชุด	14,445.00	11,556.00	14,100.63	1,566.74
3.5	ติดตั้งเหล็กรับสายล่อฟ้าแรงสูง	47.00	ชุด	10,810.00	8,648.00	10,552.29	224.52
3.6	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ตร.มม.	150.00	เมตร	2,718.25	2,174.60	2,653.45	17.69
3.7	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 95 ตร.มม.	162.00	เมตร	694.98	555.98	678.41	4.19
3.8	ติดตั้ง ก้านสมอ	9.00	ชุด	585.00	468.00	571.05	63.45
3.9	ติดตั้งแท่งกราวด์	3.00	ชุด	1,410.00	1,128.00	1,376.39	458.80
3.10	ติดตั้ง เหล็กประกบกับคอน CROSSARM	36.00	ชุด	1,980.00	1,584.00	1,932.80	53.69
3.11	ติดตั้ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์	135.00	ชุด	18,225.00	14,580.00	17,790.52	131.78
3.12	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	108.00	ชุด	4,860.00	3,888.00	4,744.14	43.93
3.13	ชุดหลุม-ปักเสา คอ.ร.ขนาด 14.30 เมตร	46.00	ต้น	131,560.00	105,248.00	128,423.61	2,791.82
3.14	ติดตั้ง คอน คอ.ร.	18.00	ท่อน	4,140.00	3,312.00	4,041.30	224.52
3.15	เทโคนเสา	5.00	ลบ.ม.	10,375.00	8,300.00	10,127.66	2,025.53
	รวม 3			238,485.73	190,788.58	232,800.23	

หมายเหตุ :

ติดตั้งตามแบบเลขที่ PB36-0A3/630216 จำนวน 3 แผ่น

ตำแหน่ง

นายอรุณ ชาวคำเขต
ทผ.กบ.กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

นายเสนาะ ปัญญาภบ
ทผ.บต.กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

กรรมการ

ตำแหน่ง

นางสาวสุนทรี จีระยา
พช.6 ผบ.กฟส.แม่ฟ้าหลวง

กรรมการ

การคำนวณราคากลางงานขยายเขตฯ กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

ปปฯ-185SAC บ.ร่องกือ-บ.ม่วงคำ ช่วง C-D

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ตามอนุมัติที่

น.1 มสย.(ปป.)/น.1 มฟล.(กป)-35164/2563

ลว. 21 ก.ย. 63

WBS = P-TDD01.3-A-MFLD0.0006

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 %

ลำดับ ที่	รายการจ้าง	จำนวน	หน่วย	ราคา ประมาณการ 100%	ราคา ประมาณการ 80%	ราคากลาง ประมาณการ x 1.2202	ราคากลาง ต่อหน่วย
	4.แผนกรื้อถอนหม้อแปลง						
4.1	รื้อถอนเหล็กประกบคอน CROSSARM	6.00	ชุด	165.00	132.00	161.07	26.84
4.2	รื้อถอนลูกถ้วยก้านตรง	6.00	ชุด	315.00	252.00	307.49	51.25
4.3	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1.00	ต้น	760.00	608.00	741.88	741.88
4.4	รื้อถอน คอน คอร.	3.00	ท่อน	345.00	276.00	336.78	112.26
4.5	รื้อถอน คอน คอร.ขนาด 100x100x3,200 มม.	2.00	ท่อน	370.00	296.00	361.18	180.59
4.6	รื้อถอน คาน คอร.ขนาด 150x150x3,500 มม.	2.00	ท่อน	505.00	404.00	492.96	246.48
4.7	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง	3.00	ชุด	202.50	162.00	197.67	65.89
4.8	รื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำ	12.00	ชุด	750.00	600.00	732.12	61.01
4.9	รื้อถอนดรอพเอาท์	3.00	ชุด	367.50	294.00	358.74	119.58
4.10	รื้อถอนแอลทีสวิตช์แรงต่ำ	6.00	ชุด	405.00	324.00	395.34	65.89
4.11	รื้อถอนหม้อแปลง 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควี.เอ.	1.00	เครื่อง	2,552.50	2,042.00	2,491.65	2,491.65
	รวม 4			6,737.50	5,390.00	6,576.88	
	5.แผนกติดตั้งหม้อแปลง นำวัสดุเดิมกลับมาใช้ใหม่						
5.1	รื้อถอนหม้อแปลง 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควี.เอ.	1.00	เครื่อง	5,105.00	4,084.00	4,983.30	4,983.30
	รวม 5			5,105.00	4,084.00	4,983.30	
	6.แผนกติดตั้งหม้อแปลง วัสดุใหม่						
6.1	ติดตั้งแท่งกราวด์	9.00	ชุด	4,230.00	3,384.00	4,129.16	458.80
6.2	ติดตั้ง เหล็กประกบคอน CROSSARM	4.00	ชุด	220.00	176.00	214.76	53.69
6.3	ติดตั้ง คอน คอร.	2.00	ท่อน	460.00	368.00	449.03	224.52
6.4	เทโคนเสา	1.00	ลบ.ม.	2,075.00	1,660.00	2,025.53	2,025.53
6.5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3.00	ชุด	405.00	324.00	395.34	131.78
6.6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	12.00	ชุด	1,500.00	1,200.00	1,464.24	122.02
6.7	ติดตั้งดรอพเอาท์	3.00	ชุด	735.00	588.00	717.48	239.16
6.8	ติดตั้งแอลทีสวิตช์แรงต่ำ	6.00	ชุด	810.00	648.00	790.69	131.78
6.9	ติดตั้ง COVER หม้อแปลง	3.00	ชุด	315.00	252.00	307.49	102.50
6.10	ติดตั้ง COVER ดรอพเอาท์	3.00	ชุด	735.00	588.00	717.48	239.16
6.11	ติดตั้ง COVER ล่อฟ้าแรงสูง	3.00	ชุด	405.00	324.00	395.34	131.78
	รวม 6			11,890.00	9,512.00	11,606.54	

หมายเหตุ :

ติดตั้งตามแบบเลขที่ PB36-0A3/630216 จำนวน 3 แผ่น

นายอรุณ ขาวคำเขต ประธานกรรมการ
 ตำแหน่ง ทผ.กป.กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง
 นายเสนาะ ปัญญาภาพ กรรมการ
 ตำแหน่ง ทผ.บด.กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง
 นางสาวสุนทรีย์ จีระยา กรรมการ
 ตำแหน่ง พบช.6 ผบง.กฟส.แม่ฟ้าหลวง

ตามอนุ^{๒๗}มัติที่

น.1 มสย.(ปป.)/น.1 มพล.(กป)-35164/2563

ลว. 21 ก.ย. 63

WBS = P-TDD01.3-A-MFLD0.0006

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 %

[illegible]

หมายเหตุ :

ติดตั้งตามแบบเลขที่ PB36-0A3/630216 จำนวน 3 แผ่น

ตำแหน่ง

นายอรุณ / ชาวคำเขต
 หน.กป.กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

นายเสนาะ ปัญญาภบ
 หจ.บต.กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมการ

ตำแหน่ง

นางสาวสุนทรีย์ จีระยา
พบช.6 ผบง.กฟส.แม่ฟ้าหลวง

ព័ត៌មាន