



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

ใบเสนอราคา

เรียน: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รหัสลูกค้า: 1019083731 ผู้ใช้ไฟฟ้า/ลูกค้า: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น ที่ 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์: 0-9100-47147 โทรสาร:-	เลขที่มท. หน้าที่ 1 / 1 ใบเสนอราคาเลขที่1000662295 ใบคำร้อง120000734505 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เลขที่: 116/105 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์: 03-8054-7012 , 0-3828-5773 โทรสาร: 0-3805-4704 วันที่ 02 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
--	--

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเสนอราคาสินค้าและบริการพร้อมเงื่อนไขพิเศษ มาเพื่อให้ท่านโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	S-2C-003	ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	1	AU	57,415.83	57,415.83
2	S-2C-005	ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน	1	AU	63,955.58	63,955.58
3	S-2D-005	ค่าติดตั้งแผนกหม้อแปลงภายใน	1	AU	5,886.40	5,886.40
4	S-2A-003	ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	1	AU	9,385.16	9,385.16
5	S-2E-001	ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	1	AU	10,000.00	10,000.00
6	S-3P-002	ค่าบริการHLกระเช้า22-33KV(ไม่พัก)พขพ.ป.1	1	AU	32,391.00	32,391.00
7	S-3Z-999	ค่าบริการ (Y3) อุปกรณ์ป้องกันก	1	AU	1,930.00	1,930.00
8	S-3Z-999	ค่าบริการ (Y3) อุปกรณ์ป้องกันง	1	AU	500.00	500.00
9	S-1A-018	ค่าต่อไฟ มต.LT3P4W5ATOu With CT	1	AU	7,500.00	7,500.00
10	S-1C-018	ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT3P4W5ATOuWithCT	1	AU	3,000.00	3,000.00
11	S-3E-028	ค่าตรวจสอบหม้อแปลง 3P100KVA	1	AU	800.00	800.00

หมายเหตุ (ถ้ามี) *หลังจากผู้ใช้ไฟ และ กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และทาง กฟภ.ตรวจสอบ พร้อมจ่าย กระแสไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องทำหนังสือสัญญาค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ในวงเงิน 40,000 บาท โดยใช้พันธบัตรรัฐบาล เงินสด หรือธนาคารค้ำประกัน อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้*	รวม	192,763.97
	หักส่วนลด	0.00
	รวมเป็นเงิน	192,763.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%	13,493.48
(สองแสนหกพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)	รวมเงินทั้งสิ้น	206,257.45

เงื่อนไขและการชำระเงิน กำหนดยื่นราคา: 02 พฤษภาคม 2561 -02 สิงหาคม 2561 กำหนดส่งมอบภายใน: - ระยะเวลาประกัน: -	ผู้เสนอราคา (ลงชื่อ) (นาย อมรศักดิ์ ภูขริงย์) หัวหน้าแผนก แผนกบริการลูกค้า	ผู้อนุมัติ (ลงชื่อ) (นายถาวร จันทกุล) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ชั้น ๒
---	--	--

ใบตอบรับราคา/ใบสั่งซื้อ	
ข้าพเจ้า.....ผู้มีอำนาจลงนามข้างท้ายนี้ ขอยืนยัน การสั่งซื้อสินค้าและบริการตามรายการข้อ.....ภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงที่ท่านได้ระบุไว้ทุกประการ	(ลงชื่อ)..... (.....) ตำแหน่ง..... ผู้มีอำนาจลงนาม วันที่..... ประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

1.10 ผู้ใช้ไฟฟษินดีชำระค่าใช้จายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.


ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ. ชลบุรี - บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก (กฟก.ดำเนินการ)

- ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน () บั๊กเสาคอมม่อน คอ.ขนาด - เมตร จำนวน - คัน
- ☐ พาดสายล่อฟ้าและสายอณูนิยาม ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ☐ _____
- ☐ _____

2.2 แผนกแรงสูงภายใน () กฟก.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน () บั๊กเสาคอมม่อน คอ.ขนาด - เมตร จำนวน - คัน
- ☒ พาดสายล่อฟ้าและสายอณูนิยาม SAC ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 3 เส้น จำนวน 15 เมตร
- ☐ ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟจ.ชบ. ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟก. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- ☐ จุด  กฟก. ดำเนินการติดตั้งคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน - ชุด
- ☐ _____

2.3 แผนกหม้อแปลง () กฟก.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด - เมตร จำนวน - คัน () บั๊กเสาคอมม่อน คอ.ขนาด - เมตร จำนวน - คัน
- ☐ ประกอบชุดคานนั่งร้านหม้อแปลง จำนวน - ชุด
- ☒ ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000 - 400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่องที่จุด A
- ☐ ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000 - 400/230 โวลท์ ขนาด - เควี.เอ. เพิ่มอีกจำนวน - เครื่องที่จุด B
- ☐ ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000 - 400/230 โวลท์ ขนาด - เควี.เอ. เป็นขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่องที่จุด C
- ☒ รื้อถอนหม้อแปลงขนาด 100 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง (นำกลับมาใช้งาน)
- ☐ _____

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหามาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟก. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

2.4 แผนกแรงต่ำ () กฟก.ดำเนินการ

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด - เมตร จำนวน - คัน () บั๊กเสาคอมม่อน คอ.ขนาด - เมตร จำนวน - คัน
- ☐ พาดสายล่อฟ้าและสายอณูนิยาม - ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ☐ _____
- ☐ _____

2.5 แผนกคาปาซิเตอร์ () กฟก.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 400 โวลท์ ขนาด - กิโลวาร์ จำนวน - เครื่อง
- ☐ _____

2.6 แผนกเครื่องวัด (กฟก.ดำเนินการ)

- ☒ ติดตั้งเครื่องวัดแรง ค่า ระบบ 3 เฟส ประกอบ ซี.ที. ขนาด 150/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด (ที่จุด A)
- ☐ เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง - จากเดิมขนาด - แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง - ขนาด - แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)
- ☐ _____

2.7 แผนก _____

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

3) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน	14,183.00	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ลงทุน 50 % ผู้ใช้ไฟ 50 %)	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกรีดถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ -
- แผนกปรับปรุงแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ -
- แผนกรีดถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ -
- แผนกปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ -
- แผนก -	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ -
- แผนก -	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ -

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุง (100 เครื่อ X 100)	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน 50 % กฟภ. 50 %)	เป็นเงิน	9,385.16	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	57,415.83	บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	63,955.58	บาท
- แผนกรีดถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	5,886.40	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	7,500.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
- แผนกรีดถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
- แผนกชอทไลน์	เป็นเงิน	32,391.00	บาท
- แผนกอุปกรณ์ป้องกันช็อตคน+งู	เป็นเงิน	2,430.00	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน 15 เมตร	เป็นเงิน	-	บาท
- ค่าตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน	800.00	บาท
- กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		192,763.97	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		13,493.48	บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น **206,257.45** บาท

(หนึ่งแสนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) และค่าเช่าหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ป้องกันเคลื่อนละ - บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ชบ.-บค 156 / 61

รจก.ชบ.,หม.บค.,หม.บป.,หม.บห.,หม.ปป.,หม.กส.,หม.มค.,วศก

อนุมัติ



(นายฉวาร์ จันทร์กุล)

ผู้จัดการ

กฟภ.ส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ชั้น ๒



(นายอมรศักดิ์ รุทขันธ์)

หม.บค.กฟภ.ชบ