



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบก.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
 เลขที่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. บริษัท วีพลาสติก เซอเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๕๕๒๔๙ ลว.๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท วีพลาสติก เซอเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ลว. ๑๙ ส.ค..๕๘ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงสถานีไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง นั้น ผบก.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. บริษัท วีพลาสติก เซอเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบล แสนสุข อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ประกอบกิจการ บริการทางด้านการแพทย์ หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง สถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางแสน (BSN) อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๒. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงสถานีไฟฟ้า ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง แบบแขวนบนเสา เพื่อใช้กับโหลดรวม ๘๘ กว. โดย ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดทำหม้อแปลง

๓. ผู้ใช้ไฟชำระค่าตรวจสอบแบบແຜນผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จ เลขที่ F๓๓๓๐๖๕๘๐๘๑๘๐๐๑ ลว.๑๙ ส.ค..๒๕๕๘

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาคร.ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (แซมไลน์), เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง แบบแขวนบนเสา พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน โดย ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดทำหม้อแปลง

๓. แผนกมิเตอร์แรงตัว ติดตั้งเครื่องวัดแรงตัวขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบด้วยที่เร่งค่าขนาดเรโซ ๒๕๐/๕ และปี จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๑๖๐ เครื่อง*๑๐๐)	เป็นเงิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๓๕,๒๕๑.๓๙	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๗๔,๕๒๘.๒๕	บาท
- ค่าบริการอท.ไลน์กระเช้า	เป็นเงิน	๑๖,๕๓๐.๕๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมค่าไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๕๓,๖๑๐.๑๓	บาท
	ภาษี ๑%	๑๐,๗๕๒.๗๗	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖๓,๓๖๒.๘๘	บาท

เงินลงทุนในส่วนของกฟภ.

-แผนกมิเตอร์แรงต่ำ

เป็นเงิน

๑๓,๙๖๐.๐๐ บาท เป็นจากงบสำรองจ่าย

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๖๔,๓๖๒.๘๔ บาท (เงินหนี้ส่วนนี้แสดงหากมีน้ำสีพันสามร้อยหกสิบสองบาท
แปดสิบสี่สตางค์) กำหนดคืนราคากลับเดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเดิม

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การดำเนินการก่อสร้างจะเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์
ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบทันงสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณ
การมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยเดียว

A B

ที่ บส.(บค.)/
อนุมัติ

(นายสุพัฒน์ บุญนิช)

หผ.บค.บส.

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(นายสุชาติ โตรอัจฉริยะวงศ์)

รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน. ผจก.กฟฟ.บส.

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕