



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. — บริษัท ดุติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๕๖๔๕ ลว.๑๙ ธ.ค.๕๔

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท ดุติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ ซอย ๒ ถนน สันติเกษม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้าไปยัง โครงการหมู่บ้าน บางแสนวานา นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. บริษัท ดุติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด “โครงการหมู่บ้าน บางแสนวานา” ประกอบกิจการ จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน ตั้งอยู่ที่ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ(BPE) อยู่ห่างจากสถานี ฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๒. มีที่ดินจัดสรรรวม จำนวน ๕๘ แปลง มีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าแรงดัน ๒๒ เควี จำนวน ๕๘ แปลง ประเมินโหลดแปลงละ ๑๕(๔๕) แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย รวมโหลดทั้งหมด ๒๐๐.๑๐ เควีเอ จึงเห็นควรติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าสำรวจออกแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จ เลขที่ F๓๒๐๓๗๕๙๑๒๑๙๐๐๐๑ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๔

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟฟ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐% ปีกเสาคร.ขนาด ๑๒.๐๐ , ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๖ , ๑ ต้น , เทคอนกรีตที่ โคนเสา จำนวน ๗ ชุด , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ค.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๒๖ เมตร พร้อมพาดสายโอเวอร์เฮด

๒. แผนกแรงสูงภายนอกในโครงการ ปีกเสาคร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ค.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร พร้อมพาดสายโอเวอร์เฮด

๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก ปีกเสาคร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น เพื่อประกอบบ่งร้านหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก ปีกเสาคร.ขนาด ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๘ ชุด , พาดสายบนเสาขนาด ๕๕ AW , ๕๕ AW ค.มม จำนวน ๑ , ๓ เส้น ระยะทาง ๔๒๔ เมตร

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสาคร.ขนาด ๕ เมตร จำนวน ๒ ต้น (ต้นค้ำ) , รื้อถอนสายบนเสาขนาด ๕๐ A , ๒๕ AW , ๕๐ AW , ๕๕ AW ค.มม จำนวน ๑ , ๑ , ๓ , ๑ เส้น ระยะทาง ๑๑๕ , ๑๑๕ , ๙๒ , ๓๗ เมตร(นำกลับมาใช้ใหม่)

๖. แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก พาดสายบนเสาขนาด ๕๐ A , ๒๕ AW , ๕๐ AW , ๕๕ AW ค.มม จำนวน ๑ , ๑ , ๓ , ๑ เส้น ระยะทาง ๑๑๕ , ๑๑๕ , ๙๒ , ๓๗ เมตร(ใช้ของเดิม)

๑. แผนกมิเตอร์ภายใน ติดตั้งสายขึ้น – ลงมิเตอร์ไฟถนน ที่เสาคันหม้อแปลง จำนวน ๑ ชุด (กฟภ.จัดหาพร้อมติดตั้ง)
๘. แผนกไฟถนนภายในโครงการ พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ AW ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕๘ เมตร , ติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๒๖ ชุด (กฟภ.จัดหาพร้อมติดตั้ง) , ติดตั้งชุดสวิทช์ควบคุมปิด – เปิด ที่เสาคันหม้อแปลง จำนวน ๑ ชุด (กฟภ.จัดหาพร้อมติดตั้ง)

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๒๕๐ เควีเอ x ๑๐๐)	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐ %	เป็นเงิน	๑๔๐,๕๒๔.๐๕	บาท
- แผนกแรงสูงภายในโครงการ	เป็นเงิน	๓๗,๕๘๘.๕๕	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๓๔๔,๗๗๘.๒๓	บาท
- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓๔๖,๓๒๔.๒๒	บาท
- แผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	๔๔๘.๒๑	บาท
- แผนกไฟถนน	เป็นเงิน	๑๓๓,๒๕๓.๔๗	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑,๐๒๘,๓๒๖.๗๗	บาท
	ภาษี ๗%	๗๑,๙๘๒.๘๗	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๑๐๐,๓๐๙.๖๔	บาท
- หักค่าสำรวจออกแบบและแผนผัง	เป็นเงิน	๕,๓๕๐.๐๐	บาท ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๓๒๐๓๗๕๘๑๒๑๘๐๐๐๑ ถว.๑๘ ธ.ค.๕๘

- คงเหลือส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๐๙๔,๙๕๙.๖๔	บาท
----------------------------------	---------------------	--------------	-----

เงินลงทุนในส่วนของ กฟภ.

แผนกแรงสูงภายนอก คิด 50 %	เป็นเงิน	๑๔๐,๕๒๔.๑๐	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕,๔๑๗.๐๐	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๕,๕๔๗.๕๑	บาท เบิกจากงบลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ให้เรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบจากผู้เข้าอยู่อาศัยที่มาติดต่อขอใช้ไฟทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟ รายใดขอติดตั้งมิเตอร์เกินกว่าขนาดที่ประเมินไว้ให้คิดค่าส่วนเฉลี่ยเพิ่มจากผู้ใช้นั้น ๆ ตามระเบียบด้วย

การกำหนดยื่นราคาและทรัพย์สิน ราคาค่าใช้จ่ายดังกล่าวกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน โดยเมื่อดำเนินการเสร็จ แล้วทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของ กฟภ.ยกเว้นสายไฟถนนและดวงโคมพร้อมสวิทช์ควบคุม ปิด-เปิด เป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ .และทั้งนี้หากต่อมาผู้จัดสรรมีการขยายเขตโครงการเพิ่มนอกเหนือจากโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ กฟภ. จะคำนวณโหลด เพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๒๐๐.๑๐ เควีเอ) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเจ้าของโครงการจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณ การมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุพัฒน์ บุญนิธิ)

ผ.บ.กฟฟ.บส.

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ที่ บส.(บค.)/๑๓๐/๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์)

ผ.จ.กฟฟ.บส.

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘