



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตรบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเข้าชั่วคราว กฟฟ.บส. บริษัท ไทยพารากอน คอน
สตรัคชั่น จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๔๐๗๐๕ ลว. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด ลว. ๑๐ มิ.ย.๕๕ ขอย้ายเขตรบบ
จำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเข้าชั่วคราว ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. บริษัท ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสม็ด อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ประกอบกิจการ
แคล้มกงาน หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการ
จ่ายไฟ บางแสน ๒ (BSO) อยู่ห่างจากสถานี ฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. บริษัท ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด มีความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงเข้าชั่วคราวระบบ ๓ เฟส
๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับโหลดรวม ๑๗๖ กว.โดย กฟฟ.เป็นผู้จัดหา
หม้อแปลงเอง

๓. ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าสำรวจออกแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จ
เลขที่ F๔๙๑๐๙๕๙๐๖๑๐๐๐๓ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๕

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก รีดถอนชุดเหล็กทางตรงพร้อมสเปเซอร์ จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนกแรงสูงภายนอก ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบเหล็กฉากทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสาคร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น , พาดด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด ๕๐ คมม
จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร , ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้นต่อจากสายเดิม จำนวน ๑ ชุด
๔. แผนกหม้อแปลงภายใน ปีกเสาคร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น เพื่อประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ติดตั้ง
หม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์
ป้องกัน (กฟฟ.จัดหาหม้อแปลง)
๕. แผนกรีดถอนหม้อแปลง รีดถอนหม้อแปลงเข้าชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด
๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
๖. แผนกมิเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาดเรโซ ๔๐๐/๕
แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๓๐๗.๐๐	บาท
- แผนกรแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๔,๕๑๕.๓๓	บาท
- แผนกรแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๓๔,๖๐๕.๘๖	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๑,๒๔๒.๔๐	บาท
- แผนกรหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๓๑,๗๑๘.๕๘	บาท
- ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๕๐,๓๙๓.๑๗	บาท
	ภาษี ๗%	๑๐,๕๖๓.๕๒	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖๐,๙๕๖.๖๙	บาท
- หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	๕,๓๕๐.๐๐	บาท ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ F๔๕๑๐๕๕๖๖๑๐๐๐๐๓ ลว.๑๐ มิ.ย.๕๕

- หักแล้วคงเหลือเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๕,๖๐๖.๖๙	บาท
- ค่าเช่าหม้อแปลงรายเดือน	เป็นเงิน	๓,๐๕๓.๔๖	บาท
	ภาษี ๗ %	๒๑๖.๕๔	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓,๒๗๐.๐๐	บาท/เดือน


เงินลงทุนในส่วนของฟก.

-แผนกมิเตอร์แรงต่ำ เป็นเงิน ๑๓,๘๑๘.- บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๕๘,๘๗๖.๖๙ บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นทรัพย์สินของ ฟก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุวัฒน์ บุญนิธิ)

ผ.บ.ค.กฟ.บส.

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ที่ บส.(บค.)/๑๔๐/๒๕๕๕

อนุมัติ



(นายพิเชฐ วิถีธรรมศักดิ์)

ผจก.กฟ.บส.

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕