



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๓๒๑๒๑ ลว.๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรียน ผบค.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลว. ๒๔ พ.ค.๕๕ ขออนุญาตขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ถนนข้าวหลาม บางแสน ตั้งอยู่ที่ตำบล แสนสุข อำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ ซูเปอร์มาร์เก็ต หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๘ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางแสน ๒ (BSO) อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๒. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับโหลดรวม ๖๖ กว. โดย กฟภ.เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง
๓. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก บั๊กเสาคอร์.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนกร้อยถอนแรงสูงภายนอก ร้อยถอนเสาคอร์.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (คืนคลัง)
๓. แผนกแรงสูงภายใน บั๊กเสาคอร์.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑ ชุด , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๒ เมตร
๔. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แบบแขวนบนเสา พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน โดย กฟภ.เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง
๕. แผนกร้อยถอนหม้อแปลงภายใน ร้อยถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับมาใช้งานใหม่)
๖. แผนกมิเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาดเรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๑๐๐ เควีเอ*๑๐๐)	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๑,๔๑๑.๕๘	บาท
- แผนกร้อยถอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑,๗๔๗.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๓,๘๕๐.๕๔	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๖๒,๓๕๗.๒๒	บาท
- แผนกร้อยถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๘,๓๑๔.๘๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท

- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน

เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๖,๘๒๑.๑๔	บาท
ภาษี ๗%	๑,๑๙๕.๔๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๙,๐๑๖.๖๒	บาท

เงินลงทุนในส่วนของกฟภ.

- แผนกมิเตอร์แรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๓,๘๖๐.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐ %	เป็นเงิน	----- บาท	เบิกจากงบลงทุน
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	----- บาท	เบิกจากงบทำการ
- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	----- บาท	เบิกจากงบลงทุน

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๙,๐๑๖.๖๒ บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติ ตามข้อตกลงแล้ว

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณ การมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บส.(บค.)/๑๑๕/๒๕๕๕

อนุมัติ

(นายสุชาติ โตอัจฉริยะวงศ์)

รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน. ผอ.ก.ฟ.ฟ.บส.

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

(นายสุวัฒน์ บุญนิธิ)

ผ.บค.บส.

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕