



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง ผจก.กฟฟ.บส.
 เลขที่ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. — บริษัท อนันต์ยู โนมิเดรินกรุ๊ป จำกัด
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๕๘๐๖ ลว. ๑ ส.ค. ๔๕

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท อนันต์ยู โนมิเดรินกรุ๊ป จำกัด (โครงการอนันต์ยู พรีเมียม พลัส)
 อยู่บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล หัวกะปี อำเภอ เมือง ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้าไปยัง
 (โครงการอนันต์ยู พรีเมียม พลัส) นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. บริษัท อนันต์ยู โนมิเดรินกรุ๊ป จำกัด (โครงการอนันต์ยู พรีเมียม พลัส) ประกอบกิจการ จัดสรรงานพื้นที่ดิน
 ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวกะปี อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟจากการระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส ๒๒ เก维
 วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางนา(BPE) อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๒. มีที่ดินจัดสรรรวม จำนวน ๙๔ แปลง มีความประสงค์จะขอใช้ไฟบ้านแฝด จำนวน ๙๔ แปลง ประเมินโผล่
 แปลงละ ๑๕(๕๕) แรมป์ ระบบ ๑ เพส ๒ สาย รวมโผล่ทั้งหมด ๒๙๕.๘๐ เก维 อิงเท็นคราติดตั้งหม้อแปลงระบบ
 ๓ เพส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ , ๒๕๐ เก维 อ จำนวน ๑ , ๑ เครื่อง

๓. ผู้ใช้ไฟซึ่งค่าสำหรับอูกแบบແລະແຜนผังที่ได้รับ เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จ
 เลขที่ F๑๑๑๐๙๕๑๐๘๐๑๐๐๒ ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๕

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกี้รืออ่อนแรงสูงภายนอก รืออ่อนเสากอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น , รืออ่อนสายเคเบิลอากาศ
 ขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๓ เมตร (นำกลับมาใช้งานใหม่)

๒. แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาคอร.ขนาด ๑๒.๐๐ , ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑๒ , ๒ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา
 จำนวน ๑๒ , ๒ ชุด , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐๔ เมตร พร้อมพาดสาย
 โอลเวอร์เชค , ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้นແບงแบบท้าวแขน จำนวน ๔ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ , ๒๕๐
 เก维 อ จำนวน ๑ , ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๔. แผนกี้รืออ่อนแรงต่ำภายนอก รืออ่อนเสากอร.ขนาด ๕ เมตร จำนวน ๔ ต้น , รืออ่อนสายไฟถนนขนาด
 ๒๕ AW ต.มม จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร (นำกลับมาใช้งานใหม่)

๕. แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาคอร.ขนาด ๕ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑๙ ชุด ,
 พาดสายบนเสากอร.ขนาด ๕๕ AW ต.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๗๐ เมตร

๖. แผนกมิเตอร์ภายนอก ติดตั้งสายขึ้น — ลงมิเตอร์ ไฟถนน ที่เสาต้นหม้อแปลง จำนวน ๒ ชุด (กฟฟ.จัดหา
 พร้อมติดตั้ง)

๗. แผนกไฟถนนภายนอก พาดด้วยสายอลูมิเนียมทุ่มนวนขนาด ๒๕ AW ต.มม จำนวน ๑ เส้น
 ระยะทาง ๕๓๐ เมตร , ติดตั้งชุดโคมไฟลูอเรสเซ็นท์ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๔๙ ชุด (กฟฟ.จัดหาพร้อมติดตั้ง) . ติดตั้ง

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมัครบระบบจำหน่าย (๔๑๐ เค维อ * ๑๐๐)	เป็นเงิน	๔๑,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกรือดอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒,๖๑๒.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๕๓๓,๐๘๕.๘๘	บาท
- แผนกรือดอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔๗๔,๗๔๑.๙๖	บาท
- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕,๗๗๒.๐๐	บาท
- แผนกมิเตอร์ภายนอก	เป็นเงิน	๖๓๕,๘๖๑.๕๓	บาท
- แผนกไฟถนน	เป็นเงิน	๒๒๒,๕๕๖.๘๗	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑,๘๕๗,๑๐๒.๑๐	บาท
	ภาษี ๑%	๑๒๕,๕๕๗.๑๕	บาท
- หักค่าสำรับอุดหนี้แบบและแผนผัง	เป็นเงิน	๕,๓๕๐.๐๐	บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F๔๗๑๐๙๕๙๐๘๐๑๐๐๒ ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๕๗	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๘๘๑,๗๔๕.๑๕	บาท
- คงเหลือส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๘๘๑,๗๔๕.๑๕	บาท

เงินลงทุนในส่วนของ กฟภ.

แผนกแรงสูงภายนอก คิด 50 %	เป็นเงิน	-	บาท เป็นจากงบลงทุน
แผนกรือดอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เป็นจากงบททำการ
แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เป็นจากงบลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ให้เรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบจากผู้เข้าอยู่อาศัยที่มาติดต่อขอใช้ไฟทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟรายได้ขอติดตั้งมิเตอร์เกินกว่าขนาดที่ประเมินไว้ให้คิดค่าส่วนเฉลี่ยเพิ่มจากผู้ใช้ไฟรายนั้น ๆ ตามระเบียบด้วย

การกำหนดคืนราคากลับทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๕๘๑,๗๔๕.๒๕ บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ราคาค่าใช้จ่ายค้างกล่าวกำหนดคืนราคานั้น เดือน ๑๒ ได้แก่ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นของ กฟภ.ยกเว้นสายไฟถนนและดวงโคมพร้อมสวิตช์ควบคุม ปิด-เปิด เป็นสนับตัวของผู้ใช้ไฟ และทั้งนี้หากต้องมาผู้จัดสรรมีการขยายเขต โครงการเพิ่มนอกรهنีจากโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ กฟภ. จะคำนวนโภลดเพิ่มจากที่คำนวนไว้เดิม (๒๕๕.๘๐ เค维อ) และหากจำเป็นต้องเพิ่มน้ำหนารือติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนเพิ่มเจ้าของ โครงการ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบทันต์สืบขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นาย สุพัฒน์ บุญนิช)

ที่ บส.(บค.)/๐๔๓/๒๕๖๐

ผู้จัดการ กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ.

อนุมัติ

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

(นาย พิเชษฐ์ วิษิธรรมศักดิ์)

ผู้จัดการ กฟภ. กฟภ.

๓ มีนาคม ๒๕๖๐