



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง ผจก.กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. – บริษัท กิรติ เฮาส์ ๒๐๑๔ จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๕๘๒๓ ลว. ๑๐ ส.ค.๕๕

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท กิรติ เฮาส์ ๒๐๑๔ จำกัด (โครงการหมู่บ้าน กิรติ เฮาส์ ๒๐๑๔) อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๐/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้าไปยัง โครงการหมู่บ้าน กิรติ เฮาส์ ๒๐๑๔ นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. บริษัท กิรติ เฮาส์ ๒๐๑๔ จำกัด (โครงการหมู่บ้าน กิรติ เฮาส์ ๒๐๑๔) ประกอบกิจการ จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน ตั้งอยู่ที่ตำบล แสนสุข อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ (BPE) อยู่ห่างจากสถานี ฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. มีที่ดินจัดสรรรวม จำนวน ๘๘ แปลง มีความประสงค์จะขอใช้ไฟประเภท บ้านเดี่ยว ๑๐ แปลง , บ้านแถว ๔๒ แปลง , บ้านแฝด ๓๖ แปลง ประเมินโหลดแปลงละ ๑๕(๔๕) แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย รวมโหลดทั้งหมด ๓๐๓.๖๐ เควีเอ จึงเห็นควรติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ , ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ , ๑ เครื่อง

๓. ผู้ใช้ไฟชำระค่าสำรวจออกแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จเลขที่ F๓๑๐๗๒๕๕๐๘๑๐๐๐๐๓ ลว. ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอกในโครงการ ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ , ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑๒ , ๒ ต้น , เทคอนกรีตที่ โคนเสา จำนวน ๑๔ ชุด , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๒๐ เมตร พร้อมพาดสายโอเวอร์เฮด

๒. แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ , ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ , ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาเคอร์.ขนาด ๕ เมตร จำนวน ๓๓ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑๒ ชุด , พาดสายบนเสาขนาด ๕๕ AW ต.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๕๕ เมตร

๔. แผนกมิเตอร์ภายใน ติดตั้งสายขึ้น – ลงมิเตอร์ ไฟถนน ที่เสาต้นหม้อแปลง จำนวน ๒ ชุด (กฟภ.จัดหา พร้อมติดตั้ง)

๕. แผนกไฟถนนภายในโครงการ พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ AW ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๗๐ เมตร , ติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๔๑ ชุด (กฟภ.จัดหาพร้อมติดตั้ง) , ติดตั้งชุดสวิทช์ควบคุมปิด – เปิด ที่เสาต้นหม้อแปลง จำนวน ๒ ชุด (กฟภ.จัดหาพร้อมติดตั้ง)

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๔๑๐เควีเอ * ๑๐๐)	เป็นเงิน	๔๑,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	๔๔๒,๒๖๗.๖๕	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๔๑๔,๗๕๑.๗๖	บาท
- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕๑๒,๒๘๐.๗๑	บาท
- แผนกมอเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	๕๘๒.๐๖	บาท
- แผนกไฟถนน	เป็นเงิน	๒๑๘,๔๔๕.๓๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑,๖๒๕,๗๓๑.๕๒	บาท
	ภาษี ๗%	๑๑๔,๐๘๔.๐๓	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๗๓๙,๘๑๕.๕๕	บาท
- หักค่าสำรวจออกแบบและแผนผัง	เป็นเงิน	๕,๓๕๐.๐๐	บาท

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F๓๑๐๗๒๕๙๐๘๑๐๐๐๐๓ ลว. ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕

- คงเหลือส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๗๓๔,๕๐๕.๕๕	บาท
----------------------------------	---------------------	--------------	-----

เงินลงทุนในส่วนของ กฟภ.

แผนกแรงสูงภายนอก คิด 50 %	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ให้เรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบจากผู้เข้าอยู่อาศัยที่มาติดต่อขอใช้ไฟทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟรายใดขอติดตั้งมิเตอร์เกินกว่าขนาดที่ประเมินไว้ให้คิดค่าส่วนเฉลี่ยเพิ่มจากผู้ใช้นั้น ๆ ตามระเบียบด้วย

การกำหนดยี่นราคาและทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๗๓๔,๕๐๕.๕๕ บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ราคาค่าใช้จ่ายดังกล่าวกำหนดยี่นราคา ๓ เดือน โดยเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของ กฟภ.ยกเว้นสายไฟถนนและดวงโคมพร้อมสวิตช์ควบคุม ปิด-เปิด เป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ และทั้งนี้หากต่อมาผู้จัดสรรมีการขยายเขตโครงการเพิ่มนอกเหนือจากโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ กฟภ. จะคำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๓๐๓.๖๐ เควีเอ) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเจ้าของโครงการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นาย สุพัฒน์ บุญนิธิ)

ผ.บ.กฟฟ.บส.

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ที่ บส.(บค.)/๐๖๕/๒๕๖๐

อนุมัติ



(นาย พิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์)

ผจก.กฟฟ.บส.

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐